

3.1

IMPLANTAÇÃO		
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	39,93
DIVISÓRIA SANITÁRIA SANITARIOS, QUANTIDADE 3 TOTAL 7,81M3 AREAS DE BOXES 32,12 M3		
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	22,1
FUNDAÇÕES EM COCRETO ARMADO 22,10 M³		
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	392
TELHA QUE REVESTE TODA A COBERTURA DO MERCADO 392M²		
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	392
TRAMA QUE COMPÕE TODA A COBERTURA DO TELHADO DO MERCADO 392M³		
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	58,8
PISO INTERNO DO MERCADO 58,8M³		
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO/PARALELEPÍPEDO/CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	508,56
AREA EXTERNA 508,56M²		
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	383,87
ALVENARIA: 39,93M3 ESTRUTURA DE CONCRETO: 22,10M3 TELHAS: 392M2X0,05M=19,6M3 TRAMAS: 392M2X0,1M=39,2M3 PISO: 58,8M3 PAV EXT: 508,56M2X0,15M = 76,28M3 SOMATÓRIO: 225,91M3X1,5 = 383,87M3		



Arquiteta e Urbanista
CAU: A173770-8

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 383,87M3 X 15KM (DMT) = 5758,06M3XKM	M3 XK M	5758,06
--	---------------	---------

3.7

PAVIMENTAÇÃO		
CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS – EXECUÇÃO ÁREA ESTACIONAMENTO 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM = 90,78 ÁREA CARGA E DESCARGA 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM V= 21,81 PASSEIO 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM 178,48 M² 90,78 + 21,81 + 178,48 = 291,07 x 0,1 = 29,1	M³	29,1
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 ÁREA ESTACIONAMENTO= 90,78 ÁREA CARGA E DESCARGA= 21,81	M²	112,59
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 EM TODO PASSEIO 178,48 M²	M²	178,48
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 MEIO-FIO LINEAR 92,46M	M	92,46
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 MEIO-FIO CURVO 7,91M	M	7,91

Thais da Silva Jacaroto

Arquiteta e Urbanista
CAU: A173770-8

PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, 5 CM DE LARGURA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M	57,8
PINTURA DE FAIXA EM VAGAS NORMAIS = 30,4 M PINTURA DE FAIXA EM VAGAS ESPECIAIS = 27,4 M		
DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM VAGAS (IDOSO/GESTANTE) COM PINTURA ACRILICA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 01 VAGA	UN	1
DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM VAGAS (PCD) COM PINTURA ACRILICA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO 01 VAGA	UN	1

3.8

PAISAGISMO		
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M²	10,07
ENTRADA PRINCIPAL 4,545 M² ESTACIONAMENTO 5,524M²		

3.9

COMUNICAÇÃO VISUAL		
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE (IDOSO, DEFICIENTE, GESTANTES), INCLUINDO POSTE E BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 01 VAGA PARA IDOSO 01 VAGA PARA PCD	UN	2

4.3

VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 TODA A ESTRUTURA DE ALVENARIA SERÁ EM BLOCO DE CONCRETO 953,42	M²	953,42

Thais da Silva Jacinto

Arquiteta e Urbanista
CAU: A173770-8

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	56,24
3,6 X1,2 H 2,5M 3,6X1,2 H 2,5M 3,6X1,2 H 2,5M 1,6X1,2 H 2,5M 2,38X1,2 H2,5M 3,2X1,2 H 2,5M 4,78X1,2 H 2,5M 7,96X1,2 H 2,5M 3,6X1,2 H 2,5M 4,32 3,6X1,2 H 2,5M 4,32 3,6X1,2 H 2,5M 4,32 4,8X1,2 H 2,5M 5,76		
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16,90
04 PORTAS(P04) COM VERGA DE 4,8 FOLGA DE 30CM PARA CADA LADO		
07 PORTAS(P03) COM VERGA DE 9,1 FOLGA DE 30CM PARA CADA LADO		
02 PORTAS(P01) COM VERGA 3 FOLGA DE 30CM PARA CADA LADO		
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,3
2 PORTAS(C28) COM VERGA 5,30 COM FOLGA DE 30CM PARA CADA LADO		
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,68
01 JANELA (J19) COM VERGA 2,34 COM FOLGA DE 30CM PARA CADA LADO		
01 JANELA (J14) COM VERGA 2,34 COM FOLGA DE 30CM PARA CADA LADO		
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	4,68
01 JANELA (J19) COM CONTRAVERGA 2,34 COM FOLGA DE 30CM PARA CADA LADO		

Thais da Silva Jacinto

Arquiteta e Urbanista
CAU: A173770-8

01 JANELA(J14) 2,34 COM CONTRAVERGA 2,34 COM FOLGA DE 30CM PARA CADA LADO		
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M²	23,18
PAREDES DIVISÓRIAS DOS VESTIÁRIOS FEMENINO E MASCULINO 23,18M²		

4.4

ELEMENTOS DE COBERTURA		
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	445,86
TELHADO CANALETE 90 EM TODA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO 445,86M²		
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	19,77
PARA TODA ESTRUTURA DO TELHADO 19,77 M		

4.6

REVESTIMENTO DE PAREDES		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	875,99
PAREDE GERAL INTERNA 875,99M²		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M²	875,99
PAREDE GERAL INTERNA 875,99M²		

Shair da Silva Jacinto

Arquiteta e Urbanista
CAU: A173770-8

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	1281
PAREDE GERAL INTERNA ATÉ O TETO 1281M²		
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM FACHADAS, TRÊS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	740,5
PAREDES DE FACHADA 740,50M²		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS BRILHANTE BRANCO DE DIMENSÕES 10X10 CM. AF_06/2014	M²	648,77
PAREDES INTERNAS DOS BOXES COM NUMERAÇÃO DE 01 Á 34 = 621,01 M² DE PAREDE		
BANCADAS = 27,76M²		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS BRILHANTE AZUL DE DIMENSÕES 10X10 CM. AF_06/2014	M²	88,67
PAREDES EXTERNAS DOS BOXES COM NUMERAÇÕES DE 01 Á 34 = 88,67M²		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO A BOLD ESMALTADO BRILHANTE AURORA PREMIUM MARMORIZADO DE DIMENSÕES 57X57 CM. AF_06/2014	M²	148,338
BANHEIRO PCD 16,902 M² BANHEIRO FEMININO 27,54 M² BANHEIRO MASCULINO 27,54 M² VESTIÁRIO FEMININO 33,546M² VESTIÁRIO MASCULINO 30,618 HIGIENIZAÇÃO 12,192M²		
REVESTIMENTO DE FACHADA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	136,27
FACHADA DO MERCADO 568 UNIDADES COM DIMENSOES DE 1.20 X 20CM		

4.7

REVESTIMENTO DE PISOS E ARREMATES



Arquiteta e Urbanista
CAU: A173770-8

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 BANHEIRO PCD 3,80M² BANHEIRO FEMININO 3,79 M² BANHEIRO MASCULINO 3,79 M² VESTIÁRIO FEMININO 11,69M² VESTIÁRIO MASCULINO 11,21M²	M²	34,28
PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, COR CINZA, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO E ENCERADO – EXECUÇÃO AREA DE BOX 295,28 M² SALA DE ADMINISTRAÇÃO 14,69M² DEPOSITO 4,40M² LOJA DE ISOPOR 10,78M² LOJA DE GELO 5,44M² DEPOSITO DE GELO 4,76M² DEPOSITO DE RESIDUOS 5,50M² AREA DE CIRCULAÇÃO 10,55M² AREA DE HIGIENIZAÇÃO 2,29	M²	353,69
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO A BOLD ESMALTADO BRILHANTE AURORA PREMIUM MARMORIZADO DE DIMENSÕES 57X57 CM. AF_06/2014 BANHEIRO PCD 3,80M² BANHEIRO FEMININO 3,79 M² BANHEIRO MASCULINO 3,79 M² VESTIÁRIO FEMININO 11,69M² VESTIÁRIO MASCULINO 11,21M²	M²	34,28
PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA, 25 X 25 CM, E = 5CM, ASSENTADO COM COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 42 UNIDADES PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA, 25 X 25 CM 18,12 M²	M²	18,12
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 VESTIÁRIO FEMININO 70X15CM VESTIÁRIO MASCULINO 70X15CM SANITÁRIO FEM 60X15CM	M	5,25



Arquiteta e Urbanista
CAU: A173770-8

SANITÁRIO MASC 60X15CM		
SANITÁRIO PCD 90X15CM		
RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, H=10CM, PIGMENTAÇÃO NA COR CINZA, ACABAMENTO LISO E RETO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M	16,4
SALA DE ADMINISTRAÇÃO 16,40²		

4.8

Thais da Silva Macedo

Arquiteta e Urbanista
CAU: A173770-8

REVESTIMENTOS DE TETO		
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M²	92,69
LOJA DE GELO 5,44M² DEPOSITO GELO 4,76M² SALA DE ADM 14,69M² BANHEIRO PCD 3,80M² BANHEIRO FEMININO 3,79 M² BANHEIRO MASCULINO 3,79 M² VESTIARIO FEMININO 11,69M² VESTIARIO MASCULINO 11,21M² AREA DE HIGIENIZAÇÃO 2,29M² AREA DE CIRCULAÇÃO 10,55M² DEPOSITO DE RESIDUOS 5,50M² DEPOSITO 4,40M² LOJA DE ISOPOR 10,78M²		
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	92,69
LOJA DE GELO 5,44M² DEPOSITO GELO 4,76M² SALA DE ADM 14,69M² BANHEIRO PCD 3,80M² BANHEIRO FEMININO 3,79 M² BANHEIRO MASCULINO 3,79 M² VESTIARIO FEMININO 11,69M² VESTIARIO MASCULINO 11,21M² AREA DE HIGIENIZAÇÃO 2,29M² AREA DE CIRCULAÇÃO 10,55M² DEPOSITO DE RESIDUOS 5,50M² DEPOSITO 4,40M² LOJA DE ISOPOR 10,78M²		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	92,69
LOJA DE GELO 5,44M² DEPOSITO GELO 4,76M² SALA DE ADM 14,69M² BANHEIRO PCD 3,80M² BANHEIRO FEMININO 3,79 M² BANHEIRO MASCULINO 3,79 M² VESTIARIO FEMININO 11,69M² VESTIARIO MASCULINO 11,21M² AREA DE HIGIENIZAÇÃO 2,29M²		

Thais da Silva Jacaroto

Arquiteta e Urbanista
CAU: A173770-8

AREA DE CIRCULAÇÃO 10,55M ² DEPOSITO DE RESIDUOS 5,50M ² DEPOSITO 4,40M ² LOJA DE ISOPOR 10,78M ²		
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 LOJA DE GELO 5,44M ² DEPOSITO GELO 4,76M ² SALA DE ADM 14,69M ² BANHEIRO PCD 3,80M ² BANHEIRO FEMININO 3,79 M ² BANHEIRO MASCULINO 3,79 M ² VESTIARIO FEMININO 11,69M ² VESTIARIO MASCULINO 11,21M ² AREA DE HIGIENIZAÇÃO 2,29M ² AREA DE CIRCULAÇÃO 10,55M ² DEPOSITO DE RESIDUOS 5,50M ² DEPOSITO 4,40M ² LOJA DE ISOPOR 10,78M ²	M ²	92,69

4.9

Shair da Silva Jacinto

Arquiteta e Urbanista
 CAU: A173770-8

ESQUADRIAS	
PORTAS	
<p>P04 - PORTA DE MADEIRA LISA GELO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,0CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019</p> <p>01 PORTA DE ACESSO FUNCIONARIOS 01 PORTA DE ACESSO A HIGIENIZAÇÃO 01 PORTA BANHEIRO FEMININO 01 PORTA BANHEIRO MASCULINO</p>	UM 4
<p>P03 - PORTA DE MADEIRA LISA GELO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,0CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019</p> <p>01 ENTRADA VESTIARIO FEMININO 01 VESTIARIO MASCULINO 01 SALA ADM 01 DEPOSITO CE GELO 02 ENTRADA CARGA E DESCARGA 01 SALA DE DEPOSITO</p>	UM 7
<p>P01 - PORTA DE MADEIRA LISA GELO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,0CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20191</p> <p>01 DEPOSITO DE RESIDUOS 01 BANHEIRO PCD</p>	UM 2
<p>C27 - PORTA DE ABRIR EM LAMBRI DUPLO, (60X180)CM, DOBRADIÇAS CROMADAS REFORÇADAS COM ANÉIS. TARJETA LIVRE OCUPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</p> <p>05 PORTAS PARA SANITARIOS DOS VESTIARIOS FEMININO 04 PORTAS PARA SANITARIOS DOS VESTIARIOS MASCULINOS 02 PORTAS BANHEIROS MASCULINO 02 PORTAS BANHEIROS FEMININO</p>	UM 13



Arquiteta e Urbanista
CAU: A173770-8

C28 - PORTA CORTA FOGO DUPLA METALICA NA COR BRANCA/CINZA, 200X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UM 2
01 PORTA NA ENTRADA 01 PORTA ENTRADA/FUNDO	
JANELAS	
J19 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA DE CORRER, DIM: (1,80X0,50) M, VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM 1
DEPÓSITO DE GELO	
J14 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA DE CORRER, DIM: (1,60X0,60) M, VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM 1
VESTIÁRIO MASCULINO	

4.18

ÁREAS MOLHADAS		
LOUÇAS		
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
02 VESTIÁRIO MASCULINO		
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10
2 VASOS PARA O BANHEIRO FEM 2VASOS PARA O BANHEIRO MASC 2 VASOS PARA VESTIARIO MASC 3 VASOS PARA O VESTIARIO FEM 1 VASOS PARA PCD		
METAIS		
TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8
3 PARA VESTIARIO FEM 3PARA VESTIARIO MASC 1 PARA BANHEIRO MASC/FEM 1 PARA BANHEIRO PCD		

Shair da Silva Jacinto

Arquiteta e Urbanista
CAU: A173770-8

TORNEIRA CROMADA BICA LONGA, DE PAREDE, PARA COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 34 TORNEIRAS PARA OS BOXES 02 PARA A LAVAGEM CAIXA DE RESIDUOS 04 LAVAGEM DE PEIXE GRANDE 02 PARA BOXES DE LIMPEZA COMUM 02 HIGIENIZAÇÃO	UN	44
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 02 PARA O BANHREIRO PCD	UN	2
BARRA DE APOIO ARTICULADA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 01PARA O BANHREIRO PCD	UN	1
CHUVEIRO COMUM CORPO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2PARA O VESTIARIO MASC 2 PARA VESTIARIO MASC	UN	4
BANCADAS		
PIA EM AÇO INOX, COM ESCORREDOR, DIM.: (1,35X0,50)M, (LOCAL: TERREO ÁREA BOX [MRCPXVA]) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA 34 BOXES	UN	34
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, DIM.: (2,00X0,50) M, INCLUINDO 3 CUBAS EM LOUÇA OVAL (LOCAL: VESTIÁRIO MASCULINO [MRCPXVA]) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA O VESTIARIO FEMININO	UN	1
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, DIM.: (2,10X0,50) M, INCLUINDO 3 CUBAS EM LOUÇA OVAL (LOCAL: VESTIÁRIO FEMININO [MRCPXVA]) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA O VESTIÁRIO MASCULINO	UN	1
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, DIM.: (0,93X0,50) M, INCLUINDO 1 CUBA EM LOUÇA OVAL (LOCAL: CIRCULAÇÃO SANIT. FEM/MASC [MRCPXVA]) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA AREA COMUM DE BANHEIRO MASC/FEM	UN	1
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, DIM.: (2,88X0,50) M, INCLUINDO 2 CUBAS EM LOUÇA OVAL (LOCAL: BOX PARA LIMPEZA COMUM [MRCPXVA]) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA A AREA DE HIGIENIZAÇÃO	UN	1
VIDROS		

Shair da Silva Jacinto

Arquiteta e Urbanista
CAU: A173770-8

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M²	7,44
PARA AREA COMUM DE BANHEIRO MASC/FEM= 90X1,30		
VESTIARIO FEMININO= 210X130CM		
VESTIARIO MASCULINO= 210X130CM		
PARA BANHEIRO PCD 0,9 X 0,9CM		

4.19

COMUNICAÇÃO VISUAL		
PLACA EM ACRÍLICO DOS BOXES, FUNDO AZUL MÉDIO, COR DA FONTE BRANCA, DIM.: 30X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34
PARA NUMERAÇÃO DE BOX DE 01 A 34		
PLACA EM ALUMÍNIO DA ADMINISTRAÇÃO, COR DA FONTE PRETO, DIM.: 5X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
SALA ADMINISTRAÇÃO		
PLACA EM ALUMÍNIO DA RECEPÇÃO, COR DA FONTE PRETO, DIM.: 30X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
PARA RECEPÇÃO		
PLACA EM ACRÍLICO DO BANHEIRO FEMININO, FUNDO AZUL MÉDIO, COR DA FONTE BRANCA, DIM.: 25X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
PARA BANHEIRO FEMININO		
PLACA EM ACRÍLICO DO BANHEIRO MASCULINO, FUNDO AZUL MÉDIO, COR DA FONTE BRANCA, DIM.: 25X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
PARA BANHEIRO MASCULINO		
PLACA EM ACRÍLICO DO BANHEIRO ACESSIBILIDADE, FUNDO AZUL MÉDIO, COR DA FONTE BRANCA, DIM.: 25X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
PARA BANHEIRO PCD		
PLACA EM ACRÍLICO DO VESTIÁRIO MASCULINO, FUNDO AZUL MÉDIO, COR DA FONTE BRANCA, DIM.: 25X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
PARA VESTIARIO MASCULINO		

Thais da Silva Jacinto

Arquiteta e Urbanista
CAU: A173770-8

PLACA EM ACRÍLICO DO VESTIÁRIO FEMININO, FUNDO AZUL MÉDIO, COR DA FONTE BRANCA, DIM.: 25X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
PARA VESTIARIO FEMININO		
PLACA EM PS DE ALTA RESISTÊNCIA PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, DIM.: 25X18CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3
03 PARA QUADRO DE ENERGIA		
PLACA DE CARGA E DESCARGA EM PS DE ALTA RESISTÊNCIA, DIM.: 40X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
PARA QUADRO DE ALTA RESISTENCIA		
PLACA DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS EM PS DE ALTA RESISTÊNCIA, DIM.: 30X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
PARA DEPOSITO DE RESIDUOS		
LETREIRO PARA O MERCADO PRINCIPAL COM LETRAS EM AÇO INOX ESCOVADO, ALTURA 25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
01 LETREIRO COM 22 LETRAS		



Arquiteta e Urbanista
CAU: A173770-8