

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR
CNPJ: 13.221.247/0001-80



Obra
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL
NO GALPÃO INDUSTRIAL DA COPIRECÊ

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SBC - 05/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
Padrão - 19,85%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			PAVIMENTAÇÃO						
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES / MOBILIZAÇÃO						
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	8				
1.1.2	9346	ORSE	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	m²	14570,79				
1.2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						
1.2.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	14570,79				
1.3			PAVIMENTAÇÃO						
1.3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	421,02				
1.3.3	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	2914,16				
1.3.5	E55	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	m²	14570,79				
1.4			LIMPEZA FINAL						
1.4.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	14570,79				

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR
CNPJ: 13.221.247/0001-80

BEATRIZ SOUZA FREITAS
Departamento de Engenharia