



Obra

**REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DO DISTRITO DE ANGICO,
MUNICÍPIO DE MAIRI-BA**

Bancos

**SINAPI - 03/2025 - Bahia
ORSE - 02/2025 - Sergipe**

B.D.I.

19,85%

Encargos Sociais

**Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%**

Orçamento Sintético

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|------------|-----------|---------|--|-----|----------|------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | 1 | | 24.966,71 | 24.966,71 | 0,90 % |
| 1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 8 | 509,60 | 610,75 | 4.886,00 | 0,18 % |
| 1.2 | 74210/001 | SINAPI | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m² | 12 | 720,88 | 863,97 | 10.367,64 | 0,38 % |
| 1.3 | E69 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA | UN | 1 | 8.104,36 | 9.713,07 | 9.713,07 | 0,35 % |
| 2 | | | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | | 1 | | 118.032,00 | 118.032,00 | 4,28 % |
| 2.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 450 | 135,07 | 161,88 | 72.846,00 | 2,64 % |
| 2.2 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 450 | 40,79 | 48,88 | 21.996,00 | 0,80 % |
| 2.3 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 500 | 38,70 | 46,38 | 23.190,00 | 0,84 % |
| 3 | | | PAVILHÕES | | 1 | | 768.825,16 | 768.825,16 | 27,85 % |
| 3.1 | | | PAVILHÃO 01 | | 1 | | 105.043,24 | 105.043,24 | 3,81 % |
| 3.1.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1,45 | 64,23 | 76,97 | 111,60 | 0,00 % |
| 3.1.2 | 8038 | ORSE | Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento | m³ | 6,02 | 52,93 | 63,43 | 381,84 | 0,01 % |
| 3.1.3 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 5,8 | 132,51 | 158,81 | 921,09 | 0,03 % |
| 3.1.4 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 5,8 | 46,94 | 56,25 | 326,25 | 0,01 % |
| 3.1.5 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE | m² | 230 | 58,89 | 70,57 | 16.231,10 | 0,59 % |
| 3.1.6 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1386,87 | 15,89 | 19,04 | 26.406,00 | 0,96 % |

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR

CNPJ: 13.221.247/0001-80

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|---|----|----------|--------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3.1.7 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 207,36 | 55,49 | 66,50 | 13.789,44 | 0,50 % |
| 3.1.8 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 40,32 | 235,94 | 282,77 | 11.401,28 | 0,41 % |
| 3.1.9 | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 24 | 57,15 | 68,49 | 1.643,76 | 0,06 % |
| 3.1.10 | 9465 | ORSE | Luminária tipo plafon (sobrepot), quadrada, 24x24cm, em alumínio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | un | 48 | 126,68 | 151,82 | 7.287,36 | 0,26 % |
| 3.1.11 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOT, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 24 | 108,27 | 129,76 | 3.114,24 | 0,11 % |
| 3.1.12 | 624 | ORSE | Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede | pt | 24 | 37,48 | 44,91 | 1.077,84 | 0,04 % |
| 3.1.13 | 4878 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto | pt | 24 | 79,98 | 95,85 | 2.300,40 | 0,08 % |
| 3.1.14 | 632 | ORSE | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação | pt | 24 | 124,16 | 148,80 | 3.571,20 | 0,13 % |
| 3.1.15 | 628 | ORSE | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação | pt | 48 | 136,11 | 163,12 | 7.829,76 | 0,28 % |
| 3.1.16 | 104475 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RAGSOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 48 | 150,37 | 180,21 | 8.650,08 | 0,31 % |
| 3.2 | | | PAVILHÃO 02 | | 1 | | 194.314,42 | 194.314,42 | 7,04 % |
| 3.2.1 | | | BOX 1 E BOX02 | | 1 | | 23.532,25 | 23.532,25 | 0,85 % |
| 3.2.1.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1,04 | 64,23 | 76,97 | 80,04 | 0,00 % |
| 3.2.1.2 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 14,92 | 132,51 | 158,81 | 2.369,44 | 0,09 % |
| 3.2.1.3 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 16,35 | 208,73 | 250,16 | 4.090,11 | 0,15 % |

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR

CNPJ: 13.221.247/0001-80

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|--------|---|----|-------|--------|----------|----------|--------|
| 3.2.1.4 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 29,84 | 46,94 | 56,25 | 1.678,50 | 0,06 % |
| 3.2.1.5 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 4,65 | 83,89 | 100,54 | 467,51 | 0,02 % |
| 3.2.1.6 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 0,43 | 879,17 | 1.053,68 | 453,08 | 0,02 % |
| 3.2.1.7 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 27,43 | 58,89 | 70,57 | 1.935,73 | 0,07 % |
| 3.2.1.8 | 74136/003 | SINAPI | PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL | m² | 4,32 | 600,13 | 719,25 | 3.107,16 | 0,11 % |
| 3.2.1.9 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 17,3 | 55,49 | 66,50 | 1.150,45 | 0,04 % |
| 3.2.1.10 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 3,17 | 235,94 | 282,77 | 896,38 | 0,03 % |
| 3.2.1.11 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 99,15 | 13,99 | 16,76 | 1.661,75 | 0,06 % |
| 3.2.1.12 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 27,43 | 72,94 | 87,41 | 2.397,65 | 0,09 % |
| 3.2.1.13 | 104475 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 6 | 150,37 | 180,21 | 1.081,26 | 0,04 % |
| 3.2.1.14 | 632 | ORSE | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação | pt | 2 | 124,16 | 148,80 | 297,60 | 0,01 % |
| 3.2.1.15 | 624 | ORSE | Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede | pt | 2 | 37,48 | 44,91 | 89,82 | 0,00 % |
| 3.2.1.16 | 13157 | ORSE | Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar | un | 5 | 65,13 | 78,05 | 390,25 | 0,01 % |
| 3.2.1.17 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 108,27 | 129,76 | 259,52 | 0,01 % |
| 3.2.1.18 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 81,72 | 97,94 | 195,88 | 0,01 % |

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR

CNPJ: 13.221.247/0001-80

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--|----|----------|--------|------------------|------------------|---------------|
| 3.2.1.19 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19 | 19,80 | 23,73 | 450,87 | 0,02 % |
| 3.2.1.20 | 4878 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto | pt | 5 | 79,98 | 95,85 | 479,25 | 0,02 % |
| 3.2.2 | | | ÁREAS DOS SANITÁRIOS | | 1 | | 79.137,24 | 79.137,24 | 2,87 % |
| 3.2.2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 4,88 | 64,23 | 76,97 | 375,61 | 0,01 % |
| 3.2.2.2 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 16,85 | 132,51 | 158,81 | 2.675,94 | 0,10 % |
| 3.2.2.3 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 33,7 | 46,94 | 56,25 | 1.895,62 | 0,07 % |
| 3.2.2.4 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 16,8 | 208,73 | 250,16 | 4.202,68 | 0,15 % |
| 3.2.2.5 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 29,74 | 26,00 | 31,16 | 926,69 | 0,03 % |
| 3.2.2.6 | 94438 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 29,74 | 51,58 | 61,81 | 1.838,22 | 0,07 % |
| 3.2.2.7 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 24,74 | 49,37 | 59,16 | 1.463,61 | 0,05 % |
| 3.2.2.8 | 22 | ORSE | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m² | 92,51 | 27,25 | 32,65 | 3.020,45 | 0,11 % |
| 3.2.2.9 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 102,45 | 64,69 | 77,53 | 7.942,94 | 0,29 % |
| 3.2.2.10 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 29,74 | 2,32 | 2,78 | 82,67 | 0,00 % |
| 3.2.2.11 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 29,74 | 72,94 | 87,41 | 2.599,57 | 0,09 % |
| 3.2.2.12 | 13049 | ORSE | Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 10,92 | 613,63 | 735,43 | 8.030,89 | 0,29 % |
| 3.2.2.13 | 10759 | ORSE | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 5,14 | 571,25 | 684,64 | 3.519,04 | 0,13 % |
| 3.2.2.14 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 17,86 | 694,27 | 832,08 | 14.860,94 | 0,54 % |

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR

CNPJ: 13.221.247/0001-80

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--|----|------|--------|--------|----------|--------|
| 3.2.2.15 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDBURA | m² | 3,36 | 718,16 | 860,71 | 2.891,98 | 0,10 % |
| 3.2.2.16 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 359,05 | 430,32 | 2.581,92 | 0,09 % |
| 3.2.2.17 | 11232 | ORSE | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa | un | 6 | 184,45 | 221,06 | 1.326,36 | 0,05 % |
| 3.2.2.18 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 435,84 | 522,35 | 1.044,70 | 0,04 % |
| 3.2.2.19 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 519,95 | 623,16 | 2.492,64 | 0,09 % |
| 3.2.2.20 | 95472 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 809,21 | 969,83 | 1.939,66 | 0,07 % |
| 3.2.2.21 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 756,08 | 906,16 | 2.718,48 | 0,10 % |
| 3.2.2.22 | 1200 | ORSE | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 17 | 140,18 | 168,00 | 2.856,00 | 0,10 % |
| 3.2.2.23 | 1683 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 6 | 100,71 | 120,70 | 724,20 | 0,03 % |
| 3.2.2.24 | 1679 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 11 | 80,68 | 96,69 | 1.063,59 | 0,04 % |
| 3.2.2.25 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 64,67 | 77,50 | 697,50 | 0,03 % |
| 3.2.2.26 | 97901 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 319,35 | 382,74 | 765,48 | 0,03 % |
| 3.2.2.27 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 81,72 | 97,94 | 195,88 | 0,01 % |
| 3.2.2.28 | 632 | ORSE | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação | pt | 2 | 124,16 | 148,80 | 297,60 | 0,01 % |
| 3.2.2.29 | 624 | ORSE | Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede | pt | 4 | 37,48 | 44,91 | 179,64 | 0,01 % |
| 3.2.2.30 | 4878 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto | pt | 8 | 79,98 | 95,85 | 766,80 | 0,03 % |
| 3.2.2.31 | 13157 | ORSE | Luminária plafon (sobrepór) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar | un | 12 | 65,13 | 78,05 | 936,60 | 0,03 % |

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR

CNPJ: 13.221.247/0001-80

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|---|----|----------|----------|------------------|------------------|---------------|
| 3.2.2.32 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 14 | 132,51 | 158,81 | 2.223,34 | 0,08 % |
| 3.2.3 | | | ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO | | 1 | | 42.922,97 | 42.922,97 | 1,55 % |
| 3.2.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 3,05 | 95,17 | 114,06 | 347,88 | 0,01 % |
| 3.2.3.2 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017 | m³ | 2,04 | 3.197,49 | 3.832,19 | 7.817,66 | 0,28 % |
| 3.2.3.3 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 71,04 | 132,51 | 158,81 | 11.281,86 | 0,41 % |
| 3.2.3.4 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 142,08 | 46,94 | 56,25 | 7.992,00 | 0,29 % |
| 3.2.3.5 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 0,49 | 879,17 | 1.053,68 | 516,30 | 0,02 % |
| 3.2.3.6 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 9,78 | 58,89 | 70,57 | 690,17 | 0,03 % |
| 3.2.3.7 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 14,04 | 64,69 | 77,53 | 1.088,52 | 0,04 % |
| 3.2.3.8 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 10,17 | 58,08 | 69,60 | 707,83 | 0,03 % |
| 3.2.3.9 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 10,17 | 185,08 | 221,81 | 2.255,80 | 0,08 % |
| 3.2.3.10 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 3,7 | 83,95 | 100,61 | 372,25 | 0,01 % |
| 3.2.3.11 | 100327 | SINAPI | RUIFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 9,2 | 56,70 | 67,95 | 625,14 | 0,02 % |
| 3.2.3.12 | 96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 9,78 | 82,57 | 98,96 | 967,82 | 0,04 % |
| 3.2.3.13 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3,15 | 565,58 | 677,84 | 2.135,19 | 0,08 % |

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR

CNPJ: 13.221.247/0001-80

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|---|----|----------|--------|------------------|------------------|---------------|
| 3.2.3.14 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM. ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM. VEDAÇÃO COM SILICONE; EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 1,8 | 213,95 | 256,41 | 461,53 | 0,02 % |
| 3.2.3.15 | 1200 | ORSE | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 4 | 140,18 | 168,00 | 672,00 | 0,02 % |
| 3.2.3.16 | 1683 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 1 | 100,71 | 120,70 | 120,70 | 0,00 % |
| 3.2.3.17 | 1683 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 2 | 100,71 | 120,70 | 241,40 | 0,01 % |
| 3.2.3.18 | 97901 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 319,35 | 382,74 | 382,74 | 0,01 % |
| 3.2.3.19 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 435,84 | 522,35 | 522,35 | 0,02 % |
| 3.2.3.20 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 519,95 | 623,16 | 623,16 | 0,02 % |
| 3.2.3.21 | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC. DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 57,15 | 68,49 | 68,49 | 0,00 % |
| 3.2.3.22 | 4878 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto | pt | 3 | 79,98 | 95,85 | 287,55 | 0,01 % |
| 3.2.3.23 | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 39,07 | 46,82 | 140,46 | 0,01 % |
| 3.2.3.24 | 647 | ORSE | Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | un | 1 | 292,02 | 349,98 | 349,98 | 0,01 % |
| 3.2.3.25 | 3275 | ORSE | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 1 | 323,20 | 387,35 | 387,35 | 0,01 % |
| 3.2.3.26 | 104475 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 7 | 150,37 | 180,21 | 1.261,47 | 0,05 % |
| 3.2.3.27 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 36,12 | 13,99 | 16,76 | 605,37 | 0,02 % |
| 3.2.4 | | | CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO | | 1 | | 27.732,53 | 27.732,53 | 1,00 % |
| 3.2.4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 2,36 | 95,17 | 114,06 | 269,18 | 0,01 % |

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR

CNPJ: 13.221.247/0001-80

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|---|----|----------|----------|------------------|------------------|---------------|
| 3.2.4.2 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 1,43 | 3.197,49 | 3.832,19 | 5.480,03 | 0,20 % |
| 3.2.4.3 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 57,39 | 132,51 | 158,81 | 9.114,10 | 0,33 % |
| 3.2.4.4 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 114,78 | 46,94 | 56,25 | 6.456,37 | 0,23 % |
| 3.2.4.5 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 1,38 | 208,73 | 250,16 | 345,22 | 0,01 % |
| 3.2.4.6 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 0,49 | 879,17 | 1.053,68 | 516,30 | 0,02 % |
| 3.2.4.7 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 1 | 58,89 | 70,57 | 70,57 | 0,00 % |
| 3.2.4.8 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 10,17 | 58,08 | 69,60 | 707,83 | 0,03 % |
| 3.2.4.9 | 9961 | ORSE | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm | m² | 10,17 | 76,87 | 92,12 | 936,86 | 0,03 % |
| 3.2.4.10 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 3,7 | 83,95 | 100,61 | 372,25 | 0,01 % |
| 3.2.4.11 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 9,2 | 56,70 | 67,95 | 625,14 | 0,02 % |
| 3.2.4.12 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3,36 | 565,58 | 677,84 | 2.277,54 | 0,08 % |
| 3.2.4.13 | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 57,15 | 68,49 | 68,49 | 0,00 % |
| 3.2.4.14 | 4878 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto | pt | 1 | 79,98 | 95,85 | 95,85 | 0,00 % |
| 3.2.4.15 | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 39,07 | 46,82 | 46,82 | 0,00 % |
| 3.2.4.16 | 647 | ORSE | Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | un | 1 | 292,02 | 349,98 | 349,98 | 0,01 % |
| 3.2.5 | | | RAMPAS | | 1 | | 20.989,43 | 20.989,43 | 0,76 % |

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR

CNPJ: 13.221.247/0001-80

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--|----|----------|--------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3.2.5.1 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 17,62 | 208,73 | 250,16 | 4.407,81 | 0,16 % |
| 3.2.5.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 6 | 46,94 | 56,25 | 337,50 | 0,01 % |
| 3.2.5.3 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 6,44 | 83,89 | 100,54 | 647,47 | 0,02 % |
| 3.2.5.4 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 1,44 | 879,17 | 1.053,68 | 1.517,29 | 0,05 % |
| 3.2.5.5 | 3554 | ORSE | Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1,00), com barras verticais a cada 1,40m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (2 1/2") e barra horizontal superior (2 1/2") | m | 30,6 | 383,91 | 460,11 | 14.079,36 | 0,51 % |
| 3.3 | | | PAVILHÃO 03 | | 1 | | 469.467,50 | 469.467,50 | 17,01 % |
| 3.3.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2,74 | 64,23 | 76,97 | 210,89 | 0,01 % |
| 3.3.2 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 123,95 | 132,51 | 158,81 | 19.684,49 | 0,71 % |
| 3.3.3 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 247,9 | 46,94 | 56,25 | 13.944,37 | 0,51 % |
| 3.3.4 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 237,56 | 26,00 | 31,16 | 7.402,36 | 0,27 % |
| 3.3.5 | 13 | ORSE | Demolição de concreto manualmente | m³ | 5,99 | 354,73 | 425,14 | 2.546,58 | 0,09 % |
| 3.3.6 | 87747 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 199,83 | 63,77 | 76,42 | 15.271,00 | 0,55 % |
| 3.3.7 | 87747 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 199,83 | 63,77 | 76,42 | 15.271,00 | 0,55 % |
| 3.3.8 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 237,56 | 58,89 | 70,57 | 16.764,60 | 0,61 % |
| 3.3.9 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 199,83 | 49,37 | 59,16 | 11.821,94 | 0,43 % |

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR

CNPJ: 13.221.247/0001-80

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|---|----|--------|--------|----------|-----------|--------|
| 3.3.10 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 907,37 | 64,69 | 77,53 | 70.348,39 | 2,55 % |
| 3.3.11 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 282,49 | 64,69 | 77,53 | 21.901,44 | 0,79 % |
| 3.3.12 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 237,56 | 72,94 | 87,41 | 20.765,11 | 0,75 % |
| 3.3.13 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM/ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 57,6 | 235,94 | 282,77 | 16.287,55 | 0,59 % |
| 3.3.14 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 304,68 | 55,49 | 66,50 | 20.261,22 | 0,73 % |
| 3.3.15 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 60,72 | 208,73 | 250,16 | 15.189,71 | 0,55 % |
| 3.3.16 | 9072 | ORSE | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 37,98 | 911,77 | 1.092,75 | 41.502,64 | 1,50 % |
| 3.3.17 | 1200 | ORSE | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 58 | 140,18 | 168,00 | 9.744,00 | 0,35 % |
| 3.3.18 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 29 | 93,68 | 112,27 | 3.255,83 | 0,12 % |
| 3.3.19 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 29 | 59,03 | 70,74 | 2.051,46 | 0,07 % |
| 3.3.20 | 1679 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 58 | 80,68 | 96,69 | 5.608,02 | 0,20 % |
| 3.3.21 | 97901 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 5 | 319,35 | 382,74 | 1.913,70 | 0,07 % |
| 3.3.22 | 98108 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 523,76 | 627,72 | 3.138,60 | 0,11 % |
| 3.3.23 | 1532 | ORSE | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | m | 79,8 | 42,95 | 51,47 | 4.107,30 | 0,15 % |
| 3.3.24 | 8229 | ORSE | Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8", espaçamento=4cm, com requadroem barra chata ferro 2"x5/16" | m | 73,3 | 296,33 | 355,15 | 26.032,49 | 0,94 % |

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR

CNPJ: 13.221.247/0001-80

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--|----|----------|--------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3.3.25 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 29 | 81,72 | 97,94 | 2.840,26 | 0,10 % |
| 3.3.26 | 624 | ORSE | Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede | pt | 20 | 37,48 | 44,91 | 898,20 | 0,03 % |
| 3.3.27 | 641 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4" | un | 131 | 302,50 | 362,54 | 47.492,74 | 1,72 % |
| 3.3.28 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 41 | 108,27 | 129,76 | 5.320,16 | 0,19 % |
| 3.3.29 | 9465 | ORSE | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em alumínio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | un | 49 | 126,68 | 151,82 | 7.439,18 | 0,27 % |
| 3.3.30 | 3275 | ORSE | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 29 | 323,20 | 387,35 | 11.233,15 | 0,41 % |
| 3.3.31 | 104475 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES; INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 152 | 150,37 | 180,21 | 27.391,92 | 0,99 % |
| 3.3.32 | 12937 | ORSE | Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45 | un | 16 | 75,49 | 90,47 | 1.447,52 | 0,05 % |
| 3.3.33 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16 | 19,80 | 23,73 | 379,68 | 0,01 % |
| 4 | | | ÁREA DE CIRCULAÇÃO INTERNA | | 1 | | 167.003,44 | 167.003,44 | 6,05 % |
| 4.1 | 16 | ORSE | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m² | 866,65 | 35,44 | 42,47 | 36.806,62 | 1,33 % |
| 4.2 | 87700 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 866,65 | 62,36 | 74,73 | 64.764,75 | 2,35 % |
| 4.3 | 10169 | ORSE | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até oesmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m² | 866,65 | 63,00 | 75,50 | 65.432,07 | 2,37 % |
| 5 | | | ÁREA EXTERNA - FEIRA LIVRE | | 1 | | 226.057,59 | 226.057,59 | 8,19 % |
| 5.1 | 13 | ORSE | Demolição de concreto manualmente | m³ | 8 | 354,73 | 425,14 | 3.401,12 | 0,12 % |
| 5.2 | 85335 | SINAPI | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | M | 252,49 | 11,82 | 14,16 | 3.575,25 | 0,13 % |
| 5.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 293,46 | 40,78 | 48,87 | 14.341,39 | 0,52 % |

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR

CNPJ: 13.221.247/0001-80

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------|--|----|----------|--------|---------------------|---------------------|----------------|
| 5.4 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 32,54 | 37,10 | 44,46 | 1.446,72 | 0,05 % |
| 5.5 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 27,6 | 879,17 | 1.053,68 | 29.081,56 | 1,05 % |
| 5.6 | 101852 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 1266,14 | 91,11 | 109,19 | 138.249,82 | 5,01 % |
| 5.7 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 89,04 | 71,87 | 86,13 | 7.669,01 | 0,28 % |
| 5.8 | 93680 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 73,59 | 80,04 | 95,92 | 7.058,75 | 0,26 % |
| 5.9 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 5,62 | 95,17 | 114,06 | 641,01 | 0,02 % |
| 5.10 | 73844/001 | SINAPI | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | m³ | 14,61 | 820,25 | 983,06 | 14.362,50 | 0,52 % |
| 5.11 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 61,97 | 83,89 | 100,54 | 6.230,46 | 0,23 % |
| 6 | | | COBERTURA | | 1 | | 1.031.178,01 | 1.031.178,01 | 37,36 % |
| 6.1 | 97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1750 | 5,13 | 6,14 | 10.745,00 | 0,39 % |
| 6.2 | E49 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA EXCETO TRELIÇAS METÁLICAS | m² | 1750 | 128,97 | 154,57 | 270.497,50 | 9,80 % |
| 6.3 | 12509 | ORSE | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | m² | 234,7 | 215,38 | 258,13 | 60.583,11 | 2,19 % |
| 6.4 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1864,35 | 66,64 | 79,86 | 148.886,99 | 5,39 % |
| 6.5 | 9836 | ORSE | Fechamento lateral com telha em aço galvanizado, simples, trapezoidal, não pintada, TP40, e=0,65mm, Isoeste ou similar | m² | 542,4 | 283,82 | 340,15 | 184.497,36 | 6,68 % |
| 6.6 | 100752 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 3728,7 | 52,65 | 63,10 | 235.280,97 | 8,52 % |
| 6.7 | 100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 542,4 | 54,94 | 65,84 | 35.711,61 | 1,29 % |

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR

CNPJ: 13.221.247/0001-80

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|---|----|----------|----------|------------------|------------------|---------------|
| 6.8 | 7752 | ORSE | Raio hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm | un | 20 | 93,83 | 112,45 | 2.249,00 | 0,08 % |
| 6.9 | 9388 | ORSE | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 150mm | m | 281,67 | 83,52 | 100,09 | 28.192,35 | 1,02 % |
| 6.10 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 281,67 | 161,55 | 193,61 | 54.534,12 | 1,98 % |
| 7 | | | ILUMINAÇÃO GERAL | | 1 | | 96.713,67 | 96.713,67 | 3,50 % |
| 7.1 | | | ÁREA EXTERNA | | 1 | | 74.031,85 | 74.031,85 | 2,68 % |
| 7.1.1 | 12808 | ORSE | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 8 | 141,27 | 169,31 | 1.354,48 | 0,05 % |
| 7.1.2 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 12 | 144,27 | 172,90 | 2.074,80 | 0,08 % |
| 7.1.3 | 101658 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 36 | 480,21 | 575,53 | 20.719,08 | 0,75 % |
| 7.1.4 | 7271 | ORSE | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar | un | 12 | 2.386,17 | 2.859,82 | 34.317,84 | 1,24 % |
| 7.1.5 | 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1.50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 36 | 142,16 | 170,37 | 6.133,32 | 0,22 % |
| 7.1.6 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 219,37 | 14,59 | 17,48 | 3.834,58 | 0,14 % |
| 7.1.7 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 246,74 | 10,76 | 12,89 | 3.180,47 | 0,12 % |
| 7.1.8 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 192 | 10,51 | 12,59 | 2.417,28 | 0,09 % |
| 7.2 | | | ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÕES | | 1 | | 22.681,82 | 22.681,82 | 0,82 % |
| 7.2.1 | 7715 | ORSE | Luminária pendente simples, ref: 1110/1, Bianca ou similar | un | 45 | 227,43 | 272,57 | 12.265,65 | 0,44 % |
| 7.2.2 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 269,5 | 11,24 | 13,47 | 3.630,16 | 0,13 % |
| 7.2.3 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 539 | 10,51 | 12,59 | 6.786,01 | 0,25 % |
| 8 | | | PINTURA | | 1 | | 46.890,93 | 46.890,93 | 1,70 % |

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR

CNPJ: 13.221.247/0001-80

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|---|----|----------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 8.1 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 777,43 | 16,67 | 19,97 | 15.525,27 | 0,56 % |
| 8.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 143,63 | 13,99 | 16,76 | 2.407,23 | 0,09 % |
| 8.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1727,83 | 13,99 | 16,76 | 28.958,43 | 1,05 % |
| 9 | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | 1 | | 142.578,70 | 142.578,70 | 5,17 % |
| 9.1 | 3554 | ORSE | Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1,00), com barras verticais a cada 1,40m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (2 1/2") e barra horizontal superior (2 1/2") | m | 88,7 | 383,91 | 460,11 | 40.811,75 | 1,48 % |
| 9.2 | 100734 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 24,14 | 18,36 | 22,00 | 531,08 | 0,02 % |
| 9.3 | 2411 | ORSE | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura | un | 4 | 1.100,00 | 1.318,35 | 5.273,40 | 0,19 % |
| 9.4 | 103307 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 10 | 1.354,88 | 1.623,82 | 16.238,20 | 0,59 % |
| 9.5 | 12114 | ORSE | Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar. | Un | 3 | 866,88 | 1.038,95 | 3.116,85 | 0,11 % |
| 9.6 | 2394 | ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m³ | 5,83 | 117,86 | 141,25 | 823,48 | 0,03 % |
| 9.7 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 27,21 | 14,16 | 16,97 | 461,75 | 0,02 % |
| 9.8 | 9126 | ORSE | Plantita - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 4 | 93,44 | 111,98 | 447,92 | 0,02 % |
| 9.9 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 4182,68 | 3,01 | 3,60 | 15.057,64 | 0,55 % |
| 9.10 | 7323 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 71,72 | 695,90 | 834,03 | 59.816,63 | 2,17 % |
| 10 | | | INCÊNDIO | | 1 | | 33.727,17 | 33.727,17 | 1,22 % |
| 10.1 | 101912 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 2.403,97 | 2.881,15 | 5.762,30 | 0,21 % |
| 10.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 65 | 19,05 | 22,83 | 1.483,95 | 0,05 % |

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR

CNPJ: 13.221.247/0001-80

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--|----|----------|----------|------------------|------------------|---------------|
| 10.3 | 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 11 | 354,70 | 425,10 | 4.676,10 | 0,17 % |
| 10.4 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 11 | 851,82 | 1.020,90 | 11.229,90 | 0,41 % |
| 10.5 | 102610 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 1.987,59 | 2.382,12 | 2.382,12 | 0,09 % |
| 10.6 | 102113 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1.298,40 | 1.553,73 | 1.553,73 | 0,06 % |
| 10.7 | 94721 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 16,84 | 151,76 | 181,88 | 3.062,85 | 0,11 % |
| 10.8 | 89636 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 41,94 | 71,15 | 85,27 | 3.576,22 | 0,13 % |
| 11 | | | SPDA | | 1 | | 18.242,12 | 18.242,12 | 0,66 % |
| 11.1 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 132 | 39,30 | 47,10 | 6.217,20 | 0,23 % |
| 11.2 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 340,8 | 17,40 | 20,85 | 7.105,68 | 0,26 % |
| 11.3 | 824 | ORSE | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço 3mx2" e base | un | 1 | 857,94 | 1.028,24 | 1.028,24 | 0,04 % |
| 11.4 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 102 | 14,85 | 17,79 | 1.814,58 | 0,07 % |
| 11.5 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 16 | 46,37 | 55,57 | 889,12 | 0,03 % |
| 11.6 | 104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 16 | 22,15 | 26,54 | 424,64 | 0,02 % |
| 11.7 | 7923 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 17 | 7,03 | 8,42 | 143,14 | 0,01 % |
| 11.8 | 12619 | ORSE | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | un | 44 | 11,75 | 14,08 | 619,52 | 0,02 % |
| 12 | | | REDE ELÉTRICA GERAL | | 1 | | 86.201,54 | 86.201,54 | 3,12 % |
| 12.1 | 101493 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 1.480,44 | 1.774,30 | 1.774,30 | 0,06 % |

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR

CNPJ: 13.221.247/0001-80

| | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|---|----|------|----------|----------|-----------|--------|
| 12.2 | 101493 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 25 | 1.480,44 | 1.774,30 | 44.357,50 | 1,61 % |
| 12.3 | 97362 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1.693,85 | 2.030,07 | 4.060,14 | 0,15 % |
| 12.4 | 101511 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 2 | 2.181,58 | 2.614,62 | 5.229,24 | 0,19 % |
| 12.5 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 370,74 | 444,33 | 444,33 | 0,02 % |
| 12.6 | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 162 | 15,97 | 19,14 | 3.100,68 | 0,11 % |
| 12.7 | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 36 | 27,69 | 33,18 | 1.194,48 | 0,04 % |
| 12.8 | 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 68,70 | 82,33 | 329,32 | 0,01 % |
| 12.9 | 72925 | SINAPI | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE AÇO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1165 | 18,42 | 22,07 | 25.711,55 | 0,93 % |

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

2.303.386,09

457.030,95

2.760.417,04

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - CAR