

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR  
CNPJ: 13.221.247/0001-80



**Obra**  
**RECUPERAÇÃO DE 04 BARREIROS CURRAL NOVO, CARRAPICHO, LAGOA DAS PEDRAS E TANQUE JOÃO NEGRO - ANAGÉ**

**Bancos**  
SINAPI - 08/2025 - Bahia  
SBC - 09/2025 - Bahia  
SICRO3 - 07/2025 - Bahia  
ORSE - 07/2025 - Sergipe  
EMBASA - 06/2025 - Bahia

**B.D.I.**  
20,85%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
Horista: 115,57%  
Mensalista: 71,29%

**Curva ABC de Serviços**

| Código  | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                       | Tipo                                                     | Und | Quant.   | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------|----------|--------------------|
| 1506055 | SICRO3 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento                                                                        |                                                          | m³  | 92,16    |            |       |          |                    |
| 5502109 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³            |                                                          | m³  | 4.819,65 |            |       |          |                    |
| 2621    | ORSE   | Meio-fio de concreto simples com sarjeta conjugada com acabamento liso (tipo 02), rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3                                          | Meios-Fios e Guias                                       | m   | 231,7    |            |       |          |                    |
| 1505879 | SICRO3 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento                                                                                |                                                          | m³  | 64,55    |            |       |          |                    |
| 91031   | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 48,0     |            |       |          |                    |
| 4413942 | SICRO3 | Espalhamento de material em bota-fora                                                                                                                                           |                                                          | m³  | 4.000,0  |            |       |          |                    |
| 11472   | ORSE   | Regularização manual e compactação com placa vibratória                                                                                                                         | Execução de Cortes e Aterros                             | m²  | 1.039,29 |            |       |          |                    |
| 5502978 | SICRO3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal                                                                                                                                 |                                                          | m³  | 1.832,3  |            |       |          |                    |
| 4815671 | SICRO3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório                                                                                                                                   |                                                          | m³  | 500,0    |            |       |          |                    |
| 4415673 | SICRO3 | Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas                                                                                                               |                                                          | m²  | 1.039,29 |            |       |          |                    |
| 5501710 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m                                                                                                         |                                                          | m³  | 1.441,8  |            |       |          |                    |
| 90777   | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H   | 40,0     |            |       |          |                    |
| 5915470 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ e descarga livre                                              |                                                          | t   | 1.730,8  |            |       |          |                    |
| 5502985 | SICRO3 | Limpeza mecanizada da camada vegetal                                                                                                                                            |                                                          | m²  | 5.286,0  |            |       |          |                    |
| 90776   | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H   | 100,0    |            |       |          |                    |
| 3212    | ORSE   | Colchão de areia                                                                                                                                                                | Conversão InfoWOrca                                      | m³  | 20,5     |            |       |          |                    |

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR  
CNPJ: 13.221.247/0001-80

|         |        |                                                                                                                                                     |                                                                      |    |         |  |  |  |  |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|--|
| 2548    | ORSE   | Locação de serviços de terraplenagem de obras civis                                                                                                 | Locação de Serviços de Terraplenagem e Acompanhamento Topográfico da | m² | 2.050,0 |  |  |  |  |
| 5502663 | SICRO3 | Escavação e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 0 a 50 m                                                                                |                                                                      | m³ | 63,95   |  |  |  |  |
| 1107892 | SICRO3 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais                                                       |                                                                      | m³ | 4,11    |  |  |  |  |
| 5502187 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m                                                                             |                                                                      | m³ | 207,2   |  |  |  |  |
| 5994    | ORSE   | Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 100mm | Fornecimento de Registros                                            | un | 2,0     |  |  |  |  |
| 5161    | ORSE   | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12diam. = 100mm                                                          | Fornecimento de Tubos de PVC Junta Elástica, Ponta e Bolsa           | m  | 6,0     |  |  |  |  |
| 4805751 | SICRO3 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m                                                                             |                                                                      | m³ | 6,0     |  |  |  |  |
| 6011    | ORSE   | Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150mm                                                                | Assentamento de Registros                                            | un | 2,0     |  |  |  |  |
| 5299    | ORSE   | Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 100 mm                                                                            | Assentamento/Montagem de Tubos e Conexões                            | m  | 6,0     |  |  |  |  |

**Total sem BDI**

**Total do BDI**

**Total Geral**