



**Obra**  
**CONSTRUÇÃO 04 PASSAGENS MOLHADAS BICÁRIO, BOA VISTA,**  
**CABACEIRAS E RECREIO 1 - NOVA ITARANA**

**Bancos**  
**SINAPI - 09/2025 - Bahia**  
**SBC - 10/2025 - Bahia**  
**SICRO3 - 07/2025 - Bahia**  
**ORSE - 08/2025 - Sergipe**  
**EMBASA - 06/2025 - Bahia**

**B.D.I.**  
**20,73%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado:**  
**Horista: 115,57%**  
**Mensalista: 71,29%**

**Curva ABC de Serviços**

| <b>Código</b> | <b>Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Tipo</b>                                            | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> | <b>Peso (%)</b> | <b>Peso Acumulado (%)</b> |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| 11.06.20      | EMBASA       | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3                                                                                                                                                         | 1106                                                   | m³         | 1.137,05      |                   |              |                 |                           |
| 4784          | ORSE         | Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos                                                                                              | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | un         | 4,0           |                   |              |                 |                           |
| 1107896       | SICRO3       | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais                                                                                                     |                                                        | m³         | 106,6         |                   |              |                 |                           |
| 90776         | SINAPI       | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                    | H          | 800,0         |                   |              |                 |                           |
| 92771         | SINAPI       | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                               | Armação para Estruturas de Concreto Armado             | KG         | 2.836,23      |                   |              |                 |                           |
| 3108005       | SICRO3       | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada                                                                                        |                                                        | m²         | 258,5         |                   |              |                 |                           |
| 92773         | SINAPI       | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                               | Armação para Estruturas de Concreto Armado             | KG         | 3.175,09      |                   |              |                 |                           |
| 5501881       | SICRO3       | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (PARA EXECUÇÃO ATERRO) |                                                        | m³         | 1.354,07      |                   |              |                 |                           |
| 5502968       | SICRO3       | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg                                                              |                                                        | m³         | 738,1         |                   |              |                 |                           |
| 90777         | SINAPI       | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                    | H          | 120,0         |                   |              |                 |                           |
| 74209/001     | SINAPI       | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                         | CANT - CANTEIRO DE OBRAS                               | m²         | 32,0          |                   |              |                 |                           |
| 5502978       | SICRO3       | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal                                                                                                                                                   |                                                        | m³         | 2.420,74      |                   |              |                 |                           |
| 5502109       | SICRO3       | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³                              |                                                        | m³         | 1.845,22      |                   |              |                 |                           |
| 32.05.26      | EMBASA       | TRANSPORTE DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS COM CAMINHÃO CARRETA PRANCHA 20 T                                                                                                                   | 32                                                     | UN         | 6,0           |                   |              |                 |                           |

|          |         |                                                                                                                                                                                                    |                                            |    |          |  |  |  |  |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|----------|--|--|--|--|
| 5502585  | SICRO3  | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³                               |                                            | m³ | 1.107,12 |  |  |  |  |
| 5501881  | SICRO3  | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ ( PARA EXECUÇÃO ATERRO) |                                            | m³ | 708,0    |  |  |  |  |
| 4815671  | SICRO3  | Reaterro e compactação com soquete vibratório                                                                                                                                                      |                                            | m³ | 463,06   |  |  |  |  |
| 1107892  | SICRO3  | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais                                                                                                      |                                            | m³ | 16,8     |  |  |  |  |
| 5213465  | SICRO3  | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação                                                                                    |                                            | un | 16,0     |  |  |  |  |
| 5502985  | SICRO3  | Limpeza mecanizada da camada vegetal                                                                                                                                                               |                                            | m² | 7.266,0  |  |  |  |  |
| 5501881  | SICRO3  | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³                         |                                            | m³ | 358,67   |  |  |  |  |
| 32.05.26 | EMBASA  | TRANSPORTE DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS                                                                                                                                                      | 32                                         | UN | 2,0      |  |  |  |  |
| 55.03.01 | EMBASA  | ABERTURA ACESSOS E CAMINHOS DE SERVICOS                                                                                                                                                            | 5503                                       | m² | 834,0    |  |  |  |  |
| 058273   | Próprio | GUIA COM BARRA SINALIZADORA D=200mm, COMP. 1,00m PARA PASSAGEM MOLHADA                                                                                                                             | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS       | UN | 36,0     |  |  |  |  |
| 058243   | Próprio | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM TOPOGRAFO E PIQUETES. FORNECIMENTO DE PROJETO "ASBUILT" E MAPA DE CUBAÇÃO DA TERRAPLENAGEM FINAL COM ART.                                                                | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS                   | m² | 847,0    |  |  |  |  |
| 92768    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 74,67    |  |  |  |  |
| 11.04.04 | EMBASA  | FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADO DE PVC RIGIDO/PEAD DN=75mm.                                                                                                                  | 11                                         | M  | 22,0     |  |  |  |  |
| 2327     | ORSE    | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1                                                                                        | Outras Pinturas                            | m² | 11,3     |  |  |  |  |

**Total sem BDI**

**Total do BDI**

**Total Geral**

