

PASSAGEM MOLHADA -CABACEIRAS
Levantamento de Quantitativos

1.0 - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Área
8,0

2.0 - LIMPEZA MECANIZADA

Área
2200,00

3.0 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA

Área
236,00

4.0 - VOLUME DE ESCAVAÇÃO, ALVENARIA DE PEDRA (ARGAMASSA 1:3), ATERRO E REATERRO

3		Áreas (m²)								Volumes (m³)							
Seção	d (m)	Escavação	Área média	Alvenaria de pedra (argamassa 1:3)	Área média	Aterro	Área média	Reaterro	Área média	Escavação		Alvenaria de pedra (argamassa 1:3)		Aterro		Reaterro	
										Vol	Vol acum.	Vol	Vol acum.	Vol	Vol acum.	Vol	Vol acum.
SE 01																	
SD 01		1,00		0,90		7,30		0,60									
	5,00		1,58		1,78		6,45		0,83	7,88	7,88	8,88	8,88	32,25	32,25	4,13	4,13
SE02		2,15		2,65		5,60		1,05									
SD 02		5,65		12,00		0,00		0,50									
	0,50		5,33		11,35		0,00		0,50	2,66	10,54	5,68	14,55	0,00	32,25	0,25	4,38
SE 03		5,00		10,70		0,00		0,50									
SD 03		2,60		4,95		3,80		0,50									
	9,50		8,75		5,50		2,65		2,15	83,13	93,66	52,25	66,80	25,18	57,43	20,43	24,80
SE 04		14,90		6,05		1,50		3,80									
SD 04		19,00		13,90		0,00		1,50									
	1,00		18,85		13,18		0,00		1,50	18,85	112,51	13,18	79,98	0,00	57,43	1,50	26,30
SE 05		18,70		12,45		0,00		1,50									
SD 05		20,10		12,90		0,00		1,80									
	4,50		18,55		12,68		0,00		1,55	83,48	195,99	57,04	137,01	0,00	57,43	6,98	33,28
SE 06		17,00		12,45		0,00		1,30									
SD 06		17,00		12,45		0,00		1,30									
	4,50		18,25		12,68		0,00		1,55	82,13	278,11	57,04	194,05	0,00	57,43	6,98	40,25
SE 07		19,50		12,90		0,00		1,80									
SD 07		17,95		12,45		0,00		1,45									
	1,00		18,53		13,18		0,00		1,48	18,53	296,64	13,18	207,23	0,00	57,43	1,48	41,73
SE 08		19,10		13,90		0,00		1,50									
SD 08		14,80		6,05		1,50		3,80									
	9,50		8,70		5,50		2,15		2,15	82,65	379,29	52,25	259,48	20,43	77,85	20,43	62,15
SE 09		2,60		4,95		2,80		0,50									
SD 09		5,05		10,70		0,00		0,50									
	0,50		5,35		11,38		0,00		0,50	2,68	381,96	5,69	265,16	0,00	77,85	0,25	62,40

SE 10		5,65		12,05		0,00		0,50									
SD 10		2,20		2,65		5,60		1,05									
	5,00		1,60		1,78		6,45		0,83	8,00	389,96	8,88	274,04	32,25	110,10	4,13	66,53
SE 11		1,00		0,90		7,30		0,60									
SD 11																	
										0,00	389,96	0,00	274,04	0,00	110,10	0,00	66,53
SE 12																	
SD 12																	
										0,00	389,96	0,00	274,04	0,00	110,10	0,00	66,53
SE 13																	
SD 13																	
										0,00	389,96	0,00	274,04	0,00	110,10	0,00	66,53
SE 14																	
SD 14																	
										0,00	389,96	0,00	274,04	0,00	110,10	0,00	66,53
SE 15																	
SD 15																	
										0,00	389,96	0,00	274,04	0,00	110,10	0,00	66,53
SE 16																	
SD 16																	
										0,00	389,96	0,00	274,04	0,00	110,10	0,00	66,53
SE 17																	
SD 17																	
										0,00	389,96	0,00	274,04	0,00	110,10	0,00	66,53
SE 18																	
SD 18																	
										0,00	389,96	0,00	274,04	0,00	110,10	0,00	66,53
SE 19																	
SD 19																	
										0,00	389,96	0,00	274,04	0,00	110,10	0,00	66,53
											389,96		232,64		110,10		66,53

ESC 1ª 50%	194,98	ATERRO	511,60
ESC 2ª 30%	116,99		
ESC 3ª 20%	77,99	ATERRO COMPACTADO	767,40
Volume bueiro	48,00		

5.0 - CAPA DE CONCRETO (fck 20 Mpa) - 5cm

Área (m²)	Volume (m³)
84,00	4,20

6.0 - GUIA DE PVC, PREENCHIDA COM CONCRETO

Comp.		Quant.		Comp. Total	Pintura - m²
0,50	x	8,00	=	4,00	2,51
				4,00	

7.0 - LAJE CONCRETO 10 METROS

FORMA (m²)

10,00	X	4,00	X	1,00	40,00
0,35	X	10,00	X	2,00	7,00
					47,00

CONCRETO (m³)

10	X	4,00	X	0,35	14,00
----	---	------	---	------	-------

FERRAGEM (KG)

10MM	435,26
16MM	545,20

8.0 - ENGASTE PILARES (12UNID)

FERRAGEM (KG)

16MM	10,41
------	-------

9.0 - COLCHÃO CONCRETO

CONCRETO(m³)

4,00	X	1,00	X	0,10	X	1,00	4,00
4,00	X	0,50	X	0,10	X	2,00	0,40
							4,40

FERRAGEM (KG)

10MM	53,48
05MM	13,70

10.0 - BUZINOTE TUBO PVC DN 75MM

Comp.		Quantidade		Total
0,5	x	8,00	=	4,00
				4,00