

## MEMORIAL DESCRITIVO CASA DE FARINHA

### ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO – KIJÊMI TSAÊHÚ PATAXÓ RESERVA JAQUEIRA

Na construção do empreendimento deverão ser observados rigorosamente o Projeto Arquitetônico e demais Projetos Complementares fornecidos.

A casa de artes pataxó está localizada na Reserva Jaqueira e atende as famílias que vivem na Aldeia Reserva Pataxó da Jaqueira no Município de Porto Seguro no Estado da Bahia.

A fonte econômica mais forte é o etnoturismo que é administrada pelo Instituto Pataxó de Etnoturimos. Há 20 anos a comunidade desenvolve esse trabalho sendo referência na região e em nível nacional.

A casa de artes pataxó é uma obra que tem a finalidade de fomentar o desenvolvimento e qualificar o espaço para receber os visitantes complementado a renda de 20 famílias que fazem artesanatos e vendem para turistas e visitantes do mundo inteiro.

A obra será executada através de mão de obra DIRETA, pois a Aldeia é detentora de técnica ancestral específica para construção de obras de artes indígenas.

## **OBRA CIVIL**

### **1.0 - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**

#### **Placa da Obra em chapa de aço galvanizado, instalada**

##### ***Designação:***

Execução de Placa da Obra para a identificação do empreendimento.

##### ***Recomendações:***

Deverá ser instalada em local visível, que não interfira na execução da obra e com resistência as intempéries.

Uso de mão de obra habilitada.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

##### ***Procedimentos de Execução:***

Efetuar a limpeza e demarcação do local da instalação da placa da obra. A fundação será em concreto e os painéis da placa serão formados por madeiras

com seção (4,0 x 2,0) cm chapa de aço galvanizado de impressão digital que conterá todas as informações da obra e os logotipos dos órgãos envolvidos.

***Unidade de Medição:***

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

## **2.0 - LIMPEZA DO TERRENO**

Remoção das obstruções naturais ou artificiais, porventura existentes, tais como: árvores, arbustos, tocos, raízes, matacões, camada superior do solo com materiais orgânicos e resíduos vegetais, cercas, casas, etc., resguardando aquelas para preservação ambiental. Serão executados como contrapartida da Aldeia.

## **3.0 - CONSTRUÇÃO DO KIJÊMI**

### **Locação convencional da obra**

***Designação:***

Esta especificação de serviço define os critérios que orientam a execução de serviços preliminares de locação.

***Recomendações:***

Serviços Preliminares de locação constituem o conjunto de operações executadas nas áreas destinadas à implantação do Kijêmi. Todo o equipamento deve ser inspecionado pela Fiscalização e deve ser dada autorização para o início dos serviços. As operações de desmatamento, destocamento e limpeza devem ser executadas mediante utilização de equipamentos adequados, entre os quais se destacam:

Ferramentas manuais diversas resguardando sempre a preservação ambiental.

## **4.0 - ESTRUTURA**

Estrutura de Madeira será toda em eucalipto, com pilares nas dimensões de diâmetro de 10cm a 30cm, conforme indicado no projeto. Deverá ser prevista a imunização do madeiramento contra insetos através de uso de tratamento cupinicida e anti-mofo.

## **5.0 - ESTRUTURA DO TELHADO e COBERTURA**

Estrutura do Telhado no salão: será toda em eucalipto, com varas nas dimensões de diâmetro de 10cm e 20cm, devidamente pregado com prego de caibro e reforçado com ferragem em estrutura metálica com parafusos, arroelas e porcas, nas emendas do madeiramento roliço. As terças serão em ripamento de 2m e 7m de eucalipto tipo mole e/ou canela. Deverá ser prevista a imunização do madeiramento contra insetos através de uso de tratamento cupinicida e anti-mofo.

## **6.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

O sistema elétrico a ser implantado será distribuído em Quatro circuitos: iluminação superior, iluminação inferior, tomadas e refletores. A fiação a ser utilizada será de cobre flexível na bitola 2,5 mm e alimentação de 4mm.

A fiação deverá estar protegida por eletroduto rígido roscavel de sobrepor.

## **7.0 – PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO**

O sistema prevenção contra incêndio e pânico a ser implantado será distribuído em Três Extintores de Incêndio Tp Po Químico 6kg, seis Placas de sinalização de segurança contra incêndio e quatro Luminárias de emergência com 48 leds c/ bloco automático e outros.