

PASSAGEM MOLHADA -MUNDO NOVO
Levantamento de Quantitativos

1.0 - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Área
8,0

2.0 - LIMPEZA MECANIZADA

Área
1500,00

3.0 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA

Área
250,00

4.0 - VOLUME DE ESCAVAÇÃO, ALVENARIA DE PEDRA (ARGAMASSA 1:3), ATERRO E REATERRO

3		Áreas (m²)								Volumes (m³)							
Seção	d (m)	Escavação	Área média	Alvenaria de pedra (argamassa 1:3)	Área média	Aterro	Área média	Reaterro	Área média	Escavação		Alvenaria de pedra (argamassa 1:3)		Aterro		Reaterro	
										Vol	Vol acum.	Vol	Vol acum.	Vol	Vol acum.	Vol	Vol acum.
SE 01																	
SD 01		2,00		2,40		6,20		0,70									
	3,00		10,85		10,63		3,10		3,60	32,55	32,55	31,88	31,88	9,30	9,30	10,80	10,80
SE02		19,70		18,85		0,00		6,50									
SD 02		19,70		18,85		0,00		6,50									
	5,00		29,60		22,00		0,00		3,25	148,00	180,55	110,00	141,88	0,00	9,30	16,25	27,05
SE 03		39,50		25,15		0,00		0,00									
SD 03		39,50		25,15		0,00		0,00									
	10,00		35,55		25,15		0,00		0,00	355,50	536,05	251,50	393,38	0,00	9,30	0,00	27,05
SE 04		31,60		25,15		0,00		0,00									
SD 04		31,60		25,15		0,00		0,00									
	7,40		15,80		16,58		0,00		0,00	116,92	652,97	122,66	516,03	0,00	9,30	0,00	27,05
SE 05		0,00		8,00		0,00		0,00									
SD 05		0,00		8,00		0,00		0,00									
	7,60		17,00		16,58		0,00		0,00	129,20	782,17	125,97	642,00	0,00	9,30	0,00	27,05
SE 06		34,00		25,15		0,00		0,00									
SD 06		34,00		25,15		0,00		0,00									
	5,00		23,48		22,00		0,00		1,70	117,38	899,55	110,00	752,00	0,00	9,30	8,50	35,55
SE 07		12,95		18,85		0,00		3,40									
SD 07		12,95		18,85		0,00		3,40									
	3,00		6,63		10,63		4,30		1,75	19,88	919,42	31,88	783,88	12,90	22,20	5,25	40,80
SE 08		0,30		2,40		8,60		0,10									
SD 08																	
										0,00	919,42	0,00	783,88	0,00	22,20	0,00	40,80
SE 09																	
SD 09																	
										0,00	919,42	0,00	783,88	0,00	22,20	0,00	40,80

SE 10																	
SD 10										0,00	919,42	0,00	783,88	0,00	22,20	0,00	40,80
SE 11																	
SD 11										0,00	919,42	0,00	783,88	0,00	22,20	0,00	40,80
SE 12																	
SD 12										0,00	919,42	0,00	783,88	0,00	22,20	0,00	40,80
SE 13																	
SD 13										0,00	919,42	0,00	783,88	0,00	22,20	0,00	40,80
SE 14																	
SD 14										0,00	919,42	0,00	783,88	0,00	22,20	0,00	40,80
SE 15																	
SD 15										0,00	919,42	0,00	783,88	0,00	22,20	0,00	40,80
SE 16																	
SD 16										0,00	919,42	0,00	783,88	0,00	22,20	0,00	40,80
SE 17																	
SD 17										0,00	919,42	0,00	783,88	0,00	22,20	0,00	40,80
SE 18																	
SD 18										0,00	919,42	0,00	783,88	0,00	22,20	0,00	40,80
SE 19																	
SD 19										0,00	919,42	0,00	783,88	0,00	22,20	0,00	40,80
											919,42		309,88		22,20		40,80

ESC 1ª 50%	459,71	ATERRO	221,55
ESC 2ª 30%	275,83		
ESC 3ª 20%	183,88	ATERRO COMPACTADO	365,63
Volume bueiro	480,60		

5.0 - GUIA DE PVC, PREENCHIDA COM CONCRETO

Comp.		Quant.		Comp. Total	Pintura - m²
0,50	x	8,00	=	4,00	2,51
				4,00	

6.0 - LAJE CONCRETO 20 METROS e 15 METROS

FORMA (m²)

15,00	X	4,00	X	1,00	120,00
0,35	X	15,00	X	2,00	21,00
20,00	X	4,00	X	1,00	80,00
0,35	X	20,00	X	2,00	14,00
					235,00

CONCRETO (m³)

15	X	4,00	X	0,35	21,00
20	X	4,00	X	0,35	56,00
					77,00

FERRAGEM (KG)

10MM	1591,03
16MM	2064,50

7.0 - ENGASTE PILARES (12UNID)

FERRAGEM (KG)

16MM	20,83
------	-------

8.0 - COLCHÃO CONCRETO

CONCRETO(m³)

4,00	X	1,00	X	0,10	X	6,00	24,00
4,00	X	0,50	X	0,10	X	2,00	0,40
							24,40

FERRAGEM (KG)

10MM	175,02
05MM	46,81

9.0 - ENGASTE FUNDAÇÃO (42 UNID COMP= 1,50m)

FERRAGEM (KG)

16MM	99,42
------	-------

10.0 - BUZINOTE TUBO PVC DN 75MM

Comp.		Quantidade		Total
0,5	x	28,00	=	14,00
				14,00