

PASSAGEM MOLHADA -MATEIRO
Levantamento de Quantitativos

1.0 - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Área
8,0

2.0 - LIMPEZA MECANIZADA

Área
1315,00

3.0 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA

Área
300,00

4.0 - VOLUME DE ESCAVAÇÃO, ALVENARIA DE PEDRA (ARGAMASSA 1:3), ATERRO E REATERRO

3		Áreas (m²)								Volumes (m³)							
Seção	d (m)	Escavação	Área média	Alvenaria de pedra (argamassa 1:3)	Área média	Aterro	Área média	Reaterro	Área média	Escavação		Alvenaria de pedra (argamassa 1:3)		Aterro		Reaterro	
										Vol	Vol acum.	Vol	Vol acum.	Vol	Vol acum.	Vol	Vol acum.
SE 01																	
SD 01		0,80		1,20		0,00		0,25									
	3,00		18,90		10,48		0,00		5,28	56,70	56,70	31,43	31,43	0,00	0,00	15,83	15,83
SE02		37,00		19,75		0,00		10,30									
SD 02		37,00		19,75		0,00		10,30									
	5,00		34,00		17,38		0,00		8,28	170,00	226,70	86,88	118,30	0,00	0,00	41,38	57,20
SE 03		31,00		15,00		0,00		6,25									
SD 03		31,00		15,00		0,00		6,25									
	12,10		30,60		12,90		0,00		4,63	370,26	596,96	156,09	274,39	0,00	0,00	55,96	113,16
SE 04		30,20		10,80		0,00		3,00									
SD 04		30,20		10,80		0,00		3,00									
	7,90		30,15		12,90		0,00		4,50	238,19	835,15	101,91	376,30	0,00	0,00	35,55	148,71
SE 05		30,10		15,00		0,00		6,00									
SD 05		30,10		15,00		0,00		6,00									
	10,00		33,40		17,38		0,00		8,10	334,00	1169,15	173,75	550,05	0,00	0,00	81,00	229,71
SE 06		36,70		19,75		0,00		10,20									
SD 06		36,70		19,75		0,00		10,20									
	3,00		18,75		10,48		0,00			56,25	1225,40	31,43	581,48	0,00	0,00	0,00	229,71
SE 07		0,80		1,20		0,00		0,20									
SD 07																	
										0,00	1225,40	0,00	581,48	0,00	0,00	0,00	229,71
SE 08																	
SD 08																	
										0,00	1225,40	0,00	581,48	0,00	0,00	0,00	229,71
SE 09																	
SD 09																	
										0,00	1225,40	0,00	581,48	0,00	0,00	0,00	229,71

SE 10																	
SD 10										0,00	1225,40	0,00	581,48	0,00	0,00	0,00	229,71
SE 11																	
SD 11										0,00	1225,40	0,00	581,48	0,00	0,00	0,00	229,71
SE 12																	
SD 12										0,00	1225,40	0,00	581,48	0,00	0,00	0,00	229,71
SE 13																	
SD 13										0,00	1225,40	0,00	581,48	0,00	0,00	0,00	229,71
SE 14																	
SD 14										0,00	1225,40	0,00	581,48	0,00	0,00	0,00	229,71
SE 15																	
SD 15										0,00	1225,40	0,00	581,48	0,00	0,00	0,00	229,71
SE 16																	
SD 16										0,00	1225,40	0,00	581,48	0,00	0,00	0,00	229,71
SE 17																	
SD 17										0,00	1225,40	0,00	581,48	0,00	0,00	0,00	229,71
SE 18																	
SD 18										0,00	1225,40	0,00	581,48	0,00	0,00	0,00	229,71
SE 19																	
SD 19										0,00	1225,40	0,00	581,48	0,00	0,00	0,00	229,71
											1225,40		364,08		0,00		229,71

ESC 1ª 50%	612,70	ATERRO	120,00
ESC 2ª 30%	367,62		
ESC 3ª 20%	245,08	ATERRO COMPACTADO	180,00
Volume bueiro	224,00		

5.0 - GUIA DE PVC, PREENCHIDA COM CONCRETO

Comp.		Quant.		Comp. Total	Pintura - m²
0,50	x	8,00	=	4,00	2,51
				4,00	

6.0 - LAJE CONCRETO 20 METROS e 15 METROS

FORMA (m²)

15,00	X	4,00	X	1,00	120,00
0,35	X	15,00	X	2,00	21,00
20,00	X	4,00	X	1,00	80,00
0,35	X	20,00	X	2,00	14,00
					235,00

CONCRETO (m³)

15	X	4,00	X	0,35	21,00
20	X	4,00	X	0,35	56,00
					77,00

FERRAGEM (KG)

10MM	1591,03
16MM	2064,50

7.0 - ENGASTE PILARES (12UNID)

FERRAGEM (KG)

16MM	20,83
------	-------

8.0 - COLCHÃO CONCRETO

CONCRETO(m³)

4,00	X	1,00	X	0,10	X	6,00	24,00
4,00	X	0,50	X	0,10	X	2,00	0,40
							24,40

FERRAGEM (KG)

10MM	175,02
05MM	46,81

9.0 - BALDRAME EM TORNO DOS PILARES 0,15 X 0,25

FORMA (m²)

44,40

CONCRETO (m³)

3,35

FERRAGEM (KG)

10MM	219,20
16MM	132,55
05MM	25,55

10.0 - BUZINOTE TUBO PVC DN 75MM

Comp.		Quantidade		Total
0,5	x	28,00	=	14,00
				14,00