

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR  
CNPJ: 13.221.247/0001-80



**Obra**  
**RECUPERAÇÃO DO BARREIRO MATINHA- PIRIPÁ**

**Bancos**  
SINAPI - 03/2026 - Bahia  
SBC - 05/2026 - Bahia  
SICRO3 - 01/2026 - Bahia  
ORSE - 02/2026 - Sergipe  
EMBASA - 06/2025 - Bahia

**B.D.I.**  
20,85%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
Horista: 115,57%  
Mensalista: 71,29%

**Orçamento Sintético**

| Item       | Código  | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                       | Und | Quant.  | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|--------------------|-------|----------|
| <b>1</b>   |         |        | <b>BARREIRO MATINHA</b>                                                                                                                                                         |     |         |            |                    |       |          |
| <b>1.1</b> |         |        | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                    |     |         |            |                    |       |          |
| 1.1.1      | 5502985 | SICRO3 | Limpeza mecanizada da camada vegetal                                                                                                                                            | m²  | 1500    |            |                    |       |          |
| 1.1.2      | 91031   | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 16      |            |                    |       |          |
| 1.1.3      | 2548    | ORSE   | Locação de serviços de terraplenagem de obras civis                                                                                                                             | m²  | 600     |            |                    |       |          |
| <b>1.2</b> |         |        | <b>RECUPERAÇÃO MACIÇO</b>                                                                                                                                                       |     |         |            |                    |       |          |
| 1.2.1      | 5501710 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m                                                                                                         | m³  | 1301,65 |            |                    |       |          |
| 1.2.2      | 5502187 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m                                                                                                         | m³  | 154,5   |            |                    |       |          |
| 1.2.3      | 5502109 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³            | m³  | 1042    |            |                    |       |          |
| 1.2.4      | 5915470 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ e descarga livre                                              | t   | 1757,2  |            |                    |       |          |
| 1.2.5      | 5502978 | SICRO3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal                                                                                                                                 | m³  | 2213,5  |            |                    |       |          |
| <b>1.3</b> |         |        | <b>SANGRADOURO</b>                                                                                                                                                              |     |         |            |                    |       |          |
| 1.3.1      | 5502663 | SICRO3 | Escavação e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 0 a 50 m                                                                                                            | m³  | 29,6    |            |                    |       |          |
| 1.3.2      | 1506055 | SICRO3 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento                                                                        | m³  | 55      |            |                    |       |          |
| <b>1.4</b> |         |        | <b>PROTEÇÃO E DRENAGENS</b>                                                                                                                                                     |     |         |            |                    |       |          |
| 1.4.1      | 3212    | ORSE   | Colchão de areia                                                                                                                                                                | m³  | 21,2    |            |                    |       |          |

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR  
CNPJ: 13.221.247/0001-80

|       |       |        |                                                                                                                                        |   |     |  |  |  |  |
|-------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|--|--|--|
| 1.4.2 | 2621  | ORSE   | Meio-fio de concreto simples com sarjeta conjugada com acabamento liso (tipo 02), rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 212 |  |  |  |  |
| 1.5   |       |        | ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                          |   |     |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                            | H | 20  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                          | H | 50  |  |  |  |  |

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral