

BARREIRO - FAZENDA CEDRO
 Levantamento de Quantitativos

1.0 - IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Área
8,0

2.0 - LIMPEZA MECANIZADA

Área
3000,00

5.0 - VOLUME DE ESCAVAÇÃO SANGRADOURO E MURO

Área		Comp.		Quant.		Área
154,00	x	12,80	x	1,00	=	1.971,20
TOTAL:						1.971,20

2° CATG. 60%	1182,72
3° CATG. 40%	788,48

Volume Pedra Argamassada - Sangradouro e Bacia de Dissipação(m³)			
Seção	Área(m²)	Distância(m)	Volume (m³)
Tipo	25,75	22,00	566,50
			566,50

Volume Pedra Argamassada - Muro(m³)			
Seção	Área(m²)	Distância(m)	Volume (m³)
Muro Omb Direita			
Perfil Long.	49,35	2,40	118,44
Seções	6,38	10,20	65,03
Muro Omb Esquerda			
Perfil Long.	49,35	2,40	118,44
Seções	8,28	16,50	136,68
			438,58

TOTAL EM ALVENARIA **1005,08**

Volume Argamassa - Muro à montante e sangradouro(m³)			
Seção	Área(m²)	Esp.(m)	Volume (m³)
Sangradouro	294,00	0,03	8,82
			8,82

6.0 - CAIXAS DE DRENAGEM

10.1 Caixa da montante

Forma - m²
1,32

Pedra argamassada - m³
0,22

Malha em ferro 16 mm
0,35

10.2 Caixa de registro

Forma - m²
4,80

Pedra argamassada - m³
0,64

Aço 12.5 mm (kg)
7,32

concreto - m³
0,20