

Projeto: 1752 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE CARNES JOÃO ALMEIDA - GUARATINGA

CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL	%SI	% AC	CATEG.
87777	SINAPI-BA	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	m2	1.738,80					A
87269	SINAPI-BA	Parede / Revestimento ceramico padrao medio pei 4 assentado sobre argamassa de cimentocolante rejuntado com cimento branco.	m2	1.754,05					A
74136/3	SINAPI-BA	Porta de aco chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural	m2	100,00					A
72137	SINAPI-BA	Piso industrial alta resistencia, espessura 12mm, incluso juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado	m2	308,00					A
96116	SINAPI-BA	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	m2	532,14					A
151	ORSE-SE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	m2	786,09					A
6060	SINAPI-BA	Piso/ Revestimento ceramico padrao medio pei 4 assentado sobre argamassa de cimentocolante rejuntado com cimento branco.	m2	579,46					A
4717	ORSE-SE	Caixa de gordura em pvc 300mm	un	57,00					A
86936	SINAPI-BA	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	58,00					A
3799	ORSE-SE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	2.270,00					B
2180	ORSE-SE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	870,00					B
74145/1	SINAPI-BA	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. utilizacao de revolver (ar-comprimido).	m2	831,00					B
2289	ORSE-SE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	765,65					B
3797	ORSE-SE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	2.450,00					B
9142	ORSE-SE	Tapume em chapa osb lp (2,20x1,22m), esp = 10mm (1 uso)	m2	140,00					B
73907/3	SINAPI-BA	Lastro de concreto, e=5cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento	m2	308,00					B
79481	SINAPI-BA	Aterro interno sem apiloamento com transporte em carrinho de mao	m3	270,00					B
282	ORSE-SE	Telhamento com telha de policarbonato e = 8mm, multilux greca ou similar	m2	79,20					B
93205	SINAPI-BA	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. af_03/2016	m	325,67					B
74138/3	SINAPI-BA	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento	m3	17,59					B
92265	SINAPI-BA	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_12/2015	m2	73,13					B
73847/4	SINAPI-BA	Aluguel container/sanit c/4 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg= 2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapas aco c/nerv trapez forro c/ isol termo-acust chassir reforc piso compens naval incl inst ra eletr/hidro-sanit excl transp/carga/descarga	mes	6,00					B

87878	SINAPI-BA	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	m2	1.526,25	B
93668	SINAPI-BA	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016	un	84,00	B
1525	ORSE-SE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	360,00	B
74254/2	SINAPI-BA	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. (Utilizar o diam. 10,0 (3/8)	kg	518,30	B
72289	SINAPI-BA	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	un	13,00	B
2279	ORSE-SE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - rev 03	m2	480,00	B
85118	SINAPI-BA	Registro pressao 3/4" com canopla acabamento cromado - fornecimento e instalacao	un	58,00	B
73892/2	SINAPI-BA	Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m2	108,00	B
6	ORSE-SE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	200,00	B
74077/2	SINAPI-BA	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontalegadas, com reaproveitamento de 10 vezes.	m2	870,00	B
1528	ORSE-SE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	84,00	B
88493	SINAPI-BA	Aplicação de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	480,00	B
73847/1	SINAPI-BA	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chasis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga	mes	6,00	B
5069	ORSE-SE	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.700,00	B
91854	SINAPI-BA	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	410,00	B
68069	SINAPI-BA	Haste copperweld 5/8" x 3,0m com conector	un	54,00	B
90848	SINAPI-BA	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação dc batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	4,00	B
3796	ORSE-SE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	600,00	B
1527	ORSE-SE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	102,00	C
84402	SINAPI-BA	Quadro de distribuicao de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metalica - fornecimento e instalacao	un	42,00	C
72254	SINAPI-BA	Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalacao	m	72,00	C
73924/2	SINAPI-BA	Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica	m2	100,00	C
74209/1	SINAPI-BA	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	m2	8,00	C
86912	SINAPI-BA	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	58,00	C
478	ORSE-SE	Tomada 2p + t, abnt, de embutir, 10 a, com placa em pvc	un	130,00	C
72286	SINAPI-BA	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução	un	13,00	C
9537	SINAPI-BA	Limpeza final da obra	m2	900,00	C
72571	SINAPI-BA	Joelho pvc soldavel 90º agua fria 20mm - fornecimento e instalacao	un	420,00	C
11449	ORSE-SE	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	270,00	C

72544	SINAPI-BA	Curva pvc curta 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalacao	un	170,00	C
89998	SINAPI-BA	Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_01/2015	kg	260,00	C
73942/2	SINAPI-BA	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. (Utilizar o diam. 5,0)	kg	165,00	C
1442	ORSE-SE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros	un	1,00	C
90850	SINAPI-BA	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação dc batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	2,00	C
83463	SINAPI-BA	Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao	un	6,00	C
72573	SINAPI-BA	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 25mm - fornecimento e instalacao	un	220,00	C
88415	SINAPI-BA	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	m2	480,00	C
4708	ORSE-SE	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, elizabeth ou similar, padrão popular, inclusive assento plastico amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	un	4,00	C
73928/2	SINAPI-BA	Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m2	212,52	C
73964/6	SINAPI-BA	Reaterro de vala com compactação manual	m3	21,00	C
83387	SINAPI-BA	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalacao	un	128,00	C
3677	ORSE-SE	Válvula em pvc para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, astra vl6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	un	64,00	C
1511	ORSE-SE	Extintor de pó químico abc, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, nbr9443, 9444, 10721	un	5,00	C
86886	SINAPI-BA	Engate flexível em inox, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	122,00	C
91306	SINAPI-BA	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	7,00	C
1037	ORSE-SE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	112,00	C
4964	ORSE-SE	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	66,00	C
1562	ORSE-SE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	22,00	C
12137	ORSE-SE	Placa de sinalizacao de segurancia contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	22,00	C
476	ORSE-SE	Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	un	42,00	C
7167	ORSE-SE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, elizabeth ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor akros ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	2,00	C
86883	SINAPI-BA	Sifão do tipo flexível em pvc 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	64,00	C
83388	SINAPI-BA	Caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	60,00	C
73910/5	SINAPI-BA	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas	un	1,00	C
1559	ORSE-SE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	30,00	C
93672	SINAPI-BA	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_04/2016	un	6,00	C
83407	SINAPI-BA	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 32mm (1 1/4") incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	18,00	C

1467	ORSE-SE	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 deca ou similar	un	3,00	C
73739/1	SINAPI-BA	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos	m2	22,72	C
1168	ORSE-SE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	52,00	C
1176	ORSE-SE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	40,00	C
75051/1	SINAPI-BA	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 20mm - fornecimento e instalacao	m	70,00	C
72897	SINAPI-BA	Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3	m3	15,00	C
1117	ORSE-SE	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	40,00	C
75051/2	SINAPI-BA	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 25mm - fornecimento e instalacao	m	36,00	C
72642	SINAPI-BA	Luva pvc soldavel agua fria 20mm - fornecimento e instalacao	un	60,00	C
91908	SINAPI-BA	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	12,00	C
40777	SINAPI-BA	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalacao	un	4,00	C
97599	SINAPI-BA	Luminária de emergência - fornecimento e instalação. af_11/2017	un	4,00	C
1119	ORSE-SE	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	7,00	C
72643	SINAPI-BA	Luva pvc soldavel agua fria 25mm - fornecimento e instalacao	un	36,00	C
4965	ORSE-SE	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	un	10,00	C
73301	SINAPI-BA	Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x.	m3	10,00	C
1348	ORSE-SE	Tê 90° pvc rígido soldável, llr, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 3/4"	un	6,00	C
72541	SINAPI-BA	Curva pvc curta 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalacao	un	4,00	C
72463	SINAPI-BA	Te sanitario 50x50mm, junta soldada - fornecimento e instalacao	un	6,00	C
84159	SINAPI-BA	Bucha / arruela aluminio 1 1/4"	cj	18,00	C
72575	SINAPI-BA	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 32mm - fornecimento e instalacao	un	10,00	C
72628	SINAPI-BA	Luva pvc esgoto 100mm - fornecimento e instalacao	un	4,00	C
75051/4	SINAPI-BA	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 40mm - fornecimento e instalacao	m	3,00	C
75051/3	SINAPI-BA	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 32mm - fornecimento e instalacao	m	4,00	C
1178	ORSE-SE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	un	2,00	C
1170	ORSE-SE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	2,00	C
72577	SINAPI-BA	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 40mm - fornecimento e instalacao	un	3,00	C
4019	ORSE-SE	Luva pvc rigido roscavel d=1 1/ 4" - fornecimento	Un	6,00	C
1040	ORSE-SE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 1 1/2"	un	2,00	C
1084	ORSE-SE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	2,00	C
72645	SINAPI-BA	Luva pvc soldavel agua fria 40mm - fornecimento e instalacao	un	3,00	C
72786	SINAPI-BA	Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 40mmx1.1/4" - fornecimento e instalacao	un	1,00	C
1038	ORSE-SE	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	un	2,00	C
72639	SINAPI-BA	Luva pvc rosqueavel agua fria 3/4" - fornecimento e instalacao	un	3,00	C
72644	SINAPI-BA	Luva pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalacao	un	2,00	C