

MUNICIPIO:  
LOCALIDADE:  
PROJETO :

Data:

2329 - BARREIRO - ÁGUA PARA TODOS - PADRÃO (NÃO DESONERADO)

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNI D.	QTD	PREÇO O	PREÇO TOTAL	%
<b>1</b>		<b>Obra Civil</b>					
<b>1.1</b>		<b>TRABALHO PRELIMINARES</b>					
1.1.1	5088 / ORSE-SE - C	Barracão para obras de médio porte reaproveitamento 2 vezes	m2	12,00			
1.1.2	3465 / ORSE-SE - C	Transporte de máquinas e equipamentos	km	50,00			
<b>1.2</b>		<b>PREPARO DA BACIA HIDRÁULICA E LIMPEZA DA ÁREA</b>					
1.2.1	98525 / SINAPI-BA - C	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018	m2	2.900,00			
<b>1.3</b>		<b>MACIÇO DO BARRAMENTO , FUNDAÇÃO E DRENAGEM</b>					
1.3.1	74155/1 / SINAPI-BA - C	Escavacao e transporte de material de 1a cat dmt 50m com trator sobre esteiras 347 hp com lamina e escarificador	m3	291,20			
1.3.2	74155/2 / SINAPI-BA - C	Escavacao e transporte de material de 2a cat dmt 50m com trator sobre esteiras 347 hp com lamina e escarificador	m3	72,80			
1.3.3	005840 / CAR-BA - C	Escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de caminhões basculantes , dmt até 1 km e velocidade m	m3	2.662,22			
1.3.4	2522/ORSE-SE-C	Compactação de aterros com rolo vibratório pé de carneiro ou pata tamping de >=95% a 100% do proctor normal	m3	2.396,00			
1.3.5	2003325 / SICRO3-BA - C	Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais	m	104,00			
1.3.6	2003375 / SICRO3-BA - C	Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	104,00			
1.3.7	73882/1 / SINAPI-BA - C	Calha em concreto simples, em meia cana, diametro 200 mm	m	27,06			
<b>1.4</b>		<b>SANGRADOURO</b>					
1.4.1	74155/1 / SINAPI-BA - C	Escavacao e transporte de material de 1a cat dmt 50m com trator sobre esteiras 347 hp com lamina e escarificador	m3	299,20			
1.4.2	74155/2 / SINAPI-BA - C	Escavacao e transporte de material de 2a cat dmt 50m com trator sobre esteiras 347 hp com lamina e escarificador	m3	74,80			
1.4.3	4805765 / SICRO3-BA - C	Escavação de vala em material de 3ª categoria	m3	11,70			
1.4.4	93 / ORSE-SE - C	Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:6) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - confecção mecânica e transporte	m3	45,85			
<b>1.5</b>		<b>PLACA DE IDENTIFICAÇÃO</b>					
1.5.1	005839/CAR-C	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m2	8,00			
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>							