

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR
CNPJ: 13.221.247/0001-80



Obra
BARREIRO DE TERRA - CARRAPICHO - MUN DE ANAGÉ

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Bahia
SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 06/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
EMBASA - 01/2022 - Bahia

B.D.I.
26,98%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,81%
Mensalista: 47,42%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
1506055	SICRO3	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento		m³	69,32			23,11	23,11
5502109	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	3.823,0			18,93	42,04
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	3.823,0			14,40	56,44
1505879	SICRO3	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento		m³	46,0			8,94	65,37
91031	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	16,0			3,72	69,09
4415673	SICRO3	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas		m²	619,29			3,37	72,46
4555	ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	Meios-Fios e Guias	m	120,0			3,35	75,82
11472	ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	Execução de Cortes e Aterros	m²	619,29			3,19	79,01
51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	8,0			2,69	81,70
5161	ORSE	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12 diam. = 100mm	Fornecimento de Tubos de PVC Junta Elástica. Ponta e Bolsa	m	43,0			2,54	84,24
1107892	SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	5,93			2,29	86,53
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	90,0			2,25	88,78
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	5.940,0			2,17	90,95
2003811	SICRO3	Canaleta de concreto - CAU 01 - seção de 20 x 20 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão		m	19,25			2,06	93,01
5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	12,0			1,93	94,94
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,0			1,57	96,51
3212	ORSE	Colchão de areia	Conversão InfoWOrca	m³	9,75			1,17	97,69
5501710	SICRO3	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m		m³	402,67			0,88	98,56

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR
CNPJ: 13.221.247/0001-80

5502187	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m		m³	98,47			0,55	99,11
5994	ORSE	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 100mm	Fornecimento de Registros	un	1,0			0,51	99,63
5502663	SICRO3	Escavação e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 0 a 50 m		m³	8,78			0,24	99,87
5299	ORSE	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 100 mm	Assentamento/Montagem de Tubos e Conexões	m	43,0			0,07	99,94
4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria		m³	6,24			0,03	99,97
4805762	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria		m³	3,12			0,02	99,99
6011	ORSE	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150mm	Assentamento de Registros	un	1,0			0,01	100,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Francisco Gilvam Jardim
Setor de Engenharia