

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR  
CNPJ: 13.221.247/0001-80



**Obra**  
**BARREIRO DE TERRA - ARARAS- MUN DE BOM JESUS DA SERRA**

**Bancos**  
**SINAPI - 04/2024 - Bahia**  
**SICRO3 - 01/2024 - Bahia**  
**ORSE - 03/2024 - Sergipe**  
**SEINFRA - 027 - Ceará**  
**EMBASA - 01/2024 - Bahia**

**B.D.I.**  
**26,98%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado:**  
**Horista: 86,44%**  
**Mensalista: 47,66%**

**Curva ABC de Serviços**

| Código  | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                       | Tipo                                                       | Und | Quant.  | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|-------|----------|--------------------|
| 1506055 | SICRO3 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento                                                                        |                                                            | m³  | 118,64  |            |       | 27,46    | 27,46              |
| 5502109 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³             |                                                            | m³  | 7.903,0 |            |       | 24,28    | 51,74              |
| 5502978 | SICRO3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal                                                                                                                                 |                                                            | m³  | 7.903,0 |            |       | 20,77    | 72,51              |
| 1505879 | SICRO3 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento                                                                                |                                                            | m³  | 45,65   |            |       | 6,60     | 79,11              |
| 11472   | ORSE   | Regularização manual e compactão com placa vibratória                                                                                                                           | Execução de Cortes e Aterros                               | m²  | 614,58  |            |       | 2,42     | 81,53              |
| 4415673 | SICRO3 | Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas                                                                                                               |                                                            | m²  | 614,58  |            |       | 2,42     | 83,95              |
| 91031   | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS          | CHP | 16,0    |            |       | 2,13     | 86,07              |
| 90776   | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                   | H   | 90,0    |            |       | 1,62     | 87,70              |
| 51      | ORSE   | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada                                                                                                                               | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização     | m²  | 8,0     |            |       | 1,60     | 89,30              |
| 5088    | ORSE   | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes                                                                                                                     | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização     | m²  | 12,0    |            |       | 1,53     | 90,83              |
| 4555    | ORSE   | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3                                                         | Meios-Fios e Guias                                         | m   | 66,0    |            |       | 1,52     | 92,35              |
| 1107892 | SICRO3 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais                                                                                   |                                                            | m³  | 5,93    |            |       | 1,50     | 93,84              |
| 2003811 | SICRO3 | Canaleta de concreto - CAU 01 - seção de 20 x 20 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão                                                                           |                                                            | m   | 19,25   |            |       | 1,42     | 95,26              |
| 5161    | ORSE   | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12 diam. = 100mm                                                                                     | Fornecimento de Tubos de PVC Junta Elástica, Ponta e Bolsa | m   | 43,0    |            |       | 1,19     | 96,45              |
| 90777   | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                   | H   | 20,0    |            |       | 1,13     | 97,58              |
| 98525   | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018                                     | URBA - URBANIZAÇÃO                                         | m²  | 2.376,0 |            |       | 0,83     | 98,41              |

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR  
CNPJ: 13.221.247/0001-80

|         |        |                                                                                                                                                     |                                           |    |        |  |  |      |        |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|--------|--|--|------|--------|
| 3212    | ORSE   | Colchão de areia                                                                                                                                    | Conversão InfoWOrca                       | m³ | 5,36   |  |  | 0,42 | 98,83  |
| 5994    | ORSE   | Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cunha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 100mm | Fornecimento de Registros                 | un | 1,0    |  |  | 0,35 | 99,18  |
| 5501710 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m                                                                             |                                           | m³ | 212,81 |  |  | 0,32 | 99,49  |
| 5502663 | SICRO3 | Escavação e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 0 a 50 m                                                                                |                                           | m³ | 12,94  |  |  | 0,22 | 99,71  |
| 5502187 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m                                                                             |                                           | m³ | 49,97  |  |  | 0,19 | 99,91  |
| 5299    | ORSE   | Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 100 mm                                                                            | Assentamento/Montagem de Tubos e Conexões | m  | 43,0   |  |  | 0,05 | 99,96  |
| 4805757 | SICRO3 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria                                                                                              |                                           | m³ | 6,24   |  |  | 0,02 | 99,98  |
| 4805762 | SICRO3 | Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria                                                                                              |                                           | m³ | 3,12   |  |  | 0,01 | 100,00 |
| 6011    | ORSE   | Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150mm                                                                | Assentamento de Registros                 | un | 1,0    |  |  | 0,00 | 100,00 |

**Total sem BDI**  
**Total do BDI**  
**Total Geral**