



NOTAS GERAIS			
1. DIMENSÕES EM CENTÍMETRO; BÓLAS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA. AS COTAS DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA BEM COMO AS COTAS E OS NÍVEIS DAS FORMAS DEVERÃO SER VERIFICADOS E ACEITOS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA ANTES DA EXECUÇÃO;			
2. AÇO CA-60: CONCRETO DA EDIFICAÇÃO: C15 (f _{cd} = 15 MPa); RELACÃO ÁGUA CIMENTO: 0.48; DIÂMETRO MÁXIMO DO AGRÉGADO GRÁUO: 19 mm;			
3. VERIFICAR ARMADURAS DE ARRANQUE			
4. CORRETIMENTO MÍNIMO: SAPATAS: 5.0 CM; PAREDES EM CORTA-VENTO COM SOLO: 4.0 CM;			
5. AS ARMADURAS DE AÇO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE LIMPAS DE QUALQUER SUBSTÂNCIA PREJUDICIAL À ADERÊNCIA, RETIRANDO-SE AS ESCALHAS EVENTUALMENTE DESTACADAS POR ORDELAÇÃO. ANOTA: AS ARMADURAS EXCESSIVAMENTE DANIFICADAS DEVERÃO SER DESCARTADAS;			
6. JUNTAS DE CONCRETAGEM: QUANDO O LANÇAMENTO DO CONCRETO FOR INTERROMPIDO E, ASSIM, FORMAR-SE UMA JUNTA DE CONCRETAGEM, DEVE-SE, ANTES DE INICIAR O LANÇAMENTO DO CONCRETO PRÓXIMO, REMOVER A JUNTA E LIMPAR A SUPERFÍCIE DA JUNTA, DEPOIS A CONCRETAGEM DO CONCRETO DEVERÁ SER PERFEITAMENTE ADEQUADA À SUPERFÍCIE DA JUNTA;			
7. TODAS AS ESTRUTURAS DE CONCRETO COM O SOLO DEVERÃO SER SOLADAS COM UMA CAMADA DE CONCRETO MACIO DE NO MÍNIMO 5 CM (TRAÇO USUAL 1:8) ENTRE O SOLO E A ESTRUTURA;			
8. O SOLO SOBRE AS SAPATAS DEVE SER COMPACTADO;			
9. TODOS OS NÍVEIS INDICADOS NO PROJETO ESTRUTURAL REFEREM-SE AO NÍVEL 0.00 DO PROJETO ARQUITETÔNICO;			
10. ESORAMENTO E FORMAS DEVERÃO SER RETIRADAS SEM CHOQUES EXCESSIVOS.			
R00	12/06/2026	EMISSION INICIAL	
Nome do Empreendimento: CERA			
Endereço do Empreendimento: V. MIGUEL TEIXEIRA PIMENTA, LOT. SÃO MIGUEL II BOM JESUS DA LAPA / BA			
Tipo de Obra: PLANTA DE DETALHAMENTO DOS BLOCOS DO EDIFÍCIO PRINCIPAL (D15)			
Projeto e coordenador: CONSÓRCIO SAÚDE		Especialidade: EST	03/10
Responsável Técnico pelo Projeto Executivo: MARCO ANTONIO CONCEIÇÃO		Assinatura: R00	INDICADA
CONCREMAT / MIP			