

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - TIPO 04 - BOM JESUS DA LAPA/ BA DATA 11/06/2026
REVISÃO 01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	LIMPEZA DE TERRENO, COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PEDRAS, GALHOS, ENTULHO OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE AFETEM A IMPLANTAÇÃO DA OBRA.	M²	7.604,39	TODA ÁREA DE INTERVENÇÃO
2	SERVIÇOS INICIAIS			
2.1	LOCAÇÃO DAS ÁREAS COM PIQUETES DE MADEIRA.	M²	7.604,39	TODA ÁREA DE INTERVENÇÃO
3	REMOÇÃO			
3.2	REMOÇÃO DE MEIO-FIO	M	268,55	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
3.2	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO	M	193,97	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4	PAVIMENTAÇÕES - INTERNO AO LOTE			
4.1	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLO, 10X20X8CM, COR CINZA NATURAL.	M²	811,30	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPa, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	610,83	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.3	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA ACESSÍVEL	M²	7,20	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.4	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA DE SERVIÇO	M²	9,12	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA (10x30x100cm) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	226,43	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	170,52	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.7	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS)	M²	32,41	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.8	ESTACIONAMENTO DE CONCRETO ARMADO 40MPa, MOLDADO "IN LOCO", H=10cm, CONFORME DETALHE	M²	18,70	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.9	FAIXA ELEVADA EM CONCRETO 40MPa, ESPESURA 15CM, PREPARO MECÂNICO, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA.	M²	22,04	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5	PAVIMENTAÇÕES - EXTERNO AO LOTE			
5.1	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLO, 10X20X8CM, COR CINZA NATURAL.	M²	183,42	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPa, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	545,51	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	283,63	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA (10x30x100cm) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	86,19	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.5	FAIXA ELEVADA EM CONCRETO 40MPa, ESPESURA 15CM, PREPARO MECÂNICO, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA.	M²	49,30	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.6	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA DE SERVIÇO	M²	1,13	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.7	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS)	M²	20,70	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - TIPO 04 - BOM JESUS DA LAPA/ BA DATA 11/06/2026
REVISÃO 01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
6	FECHAMENTOS E ESQUADRIAS			
6.1	CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE PARAFUSADA H=1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE. MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (H=42CM), COM ACABAMENTO EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR CINZA CLARO SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PREVER PILARETES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (SEÇÃO 15X15CM) PARA FIXAÇÃO DOS POSTES DE BASE DO GRADIL NYLOFOR. VER DETALHE	M	261,08	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
6.2	MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA NA COR CINZA CLARO. H=2,00m	M	89,06	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
6.3	PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 2,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	2,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
6.4	PORTÃO DE ACESSO, UMA FOLHA DE CORRER, 4,00X1,90M, NYLOFOR, COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	2,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
7	ACESSIBILIDADE			
7.1	PISO TÁTIL DE ALERTA, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	142,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
7.2	PISO TÁTIL DE DIRECIONAL, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	332,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
7.3	PISO TÁTIL DE ALERTA, 40X40cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	3,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
8	OUTROS SEVIÇOS			
8.1	EXECUÇÃO DE PARACICLO DE TUBOS GALVANIZADOS Ø= 2 1/2" COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE FOSCO (2 DEMÃOS), COM FUNDAÇÃO RASA EM BLOCO DE CONCRETO FCK=15MPA (30X30X30CM) E CONCRETO MAGRO (H=3CM). CONFORME DETALHE	UN	5,00	VER DOCUMENTOS: MEMORIAL DE CÁLCULO
9	VEGETAÇÃO			
9.1	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA JAPONICA)	M²	3048,15	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO