

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: ESTRUTURA DATA 20/05/2026

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) - TIPO 02 REVISÃO 00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	FUNDAÇÃO - EDIFÍCIO PRINCIPAL			
1.1	AÇO CA50 8,00 mm (+10%)	kg	365,9	gerado pelo software
1.2	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	284,9	gerado pelo software
1.3	AÇO CA50 12,5 mm (+10%)	kg	162,4	gerado pelo software
1.5	AÇO CA60 5,00 mm (+10%)	kg	70,3	gerado pelo software
1.6	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m ³	15,19	gerado pelo software
1.7	ÁREA DE FORMA	m ²	74,14	gerado pelo software
2	FUNDAÇÃO - EDÍCULA			
2.1	AÇO CA50 8,00 mm (+10%)	kg	49,8	gerado pelo software
2.2	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	52,4	gerado pelo software
2.3	AÇO CA60 5,00 mm (+10%)	kg	12,1	gerado pelo software
2.4	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m ³	1,62	gerado pelo software
2.5	ÁREA DE FORMA	m ²	17,10	gerado pelo software
3	CASA DE BOMBAS RESERVATÓRIO			
3.1	AÇO CA50 8,00 mm (+10%)	kg	43,1	gerado pelo software
3.2	AÇO CA50 12,50 mm (+10%)	kg	50,9	gerado pelo software
3.3	AÇO CA60 5,00 mm (+10%)	kg	4,4	gerado pelo software
3.4	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m ³	1,50	gerado pelo software
3.5	ÁREA DE FORMA	m ²	7,40	gerado pelo software

Murilo Matos conceição