

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) - TIPO 01 - ALDEIA INDÍGENA MAMÃO		DATA	15/05/2026	
		REVISÃO	00	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	PAISAGISMO			
1.1	Aquisição e plantio de muda de Erva-cidreira (<i>Lippia alba</i>)	unid.	7	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.2	Aquisição e plantio de muda de Boldo-do-Brasil (<i>Plectranthus barbatus</i>)	unid.	12	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.3	Aquisição e plantio de muda de Capim-santo/Capim-limão (<i>Cymbopogon citratus</i>)	unid.	7	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.4	Aquisição e plantio de muda de Babosa (<i>Aloe Vera</i>)	unid.	7	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.5	Aquisição e plantio de muda de Bromélia nativa (<i>Hohenbergia correia-araujo</i>)	unid.	5	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.6	Aquisição e plantio de muda de Dianela (<i>Dianella caerulea</i>)	unid.	38	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.7	Aquisição e plantio de muda de Bromélia nativa (<i>Aechmea blanchetiana</i>)	unid.	5	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.8	Aquisição e plantio de Grama-batatais (<i>Paspalum notatum</i>)	m ²	510,51	HACHURA EM PLANTA BAIXA.
1.9	Aquisição de Seixo rolado branco ou cascalho	kg	265,50	HACHURA EM PLANTA BAIXA.
1.10	Aquisição de Brita Nº 0	kg	3.099,20	HACHURA EM PLANTA BAIXA.
1.11	Aquisição de limitador de grama	m	78,32	LINHAS/POLÍGONOS EM PLANTA BAIXA
OBSERVAÇÃO: Nas áreas de plantio de mudas e gramado, deve ser considerada uma camada mínima de 10cm de terra vegetal de boa qualidade, com abertura de covas adequadas para as mudas e revolvimento do solo e nivelamento para a grama.				