

PLANILHA DE QUANTIDADES

 PROJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) - TIPO 01 - ALDEIA
INDÍGENA MAMÃO

 DATA 12/05/2026
REVISÃO 00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	LIMPEZA DE TERRENO, COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PEDRAS, GALHOS, ENTULHO OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE AFETEM A IMPLANTAÇÃO DA OBRA.	M²	1231,45	TODA ÁREA OCUPADA PELA POLIGONAL DE INTERVENÇÃO
2	SERVIÇOS INICIAIS			
2.1	LOCAÇÃO DAS ÁREAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M²	1231,45	TODA ÁREA OCUPADA PELA POLIGONAL DE INTERVENÇÃO
3	REMOÇÃO			
3.1	REMOÇÕES DE ÁRVORES	UN	9,00	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
4	PAVIMENTAÇÕES - INTERNO AO LOTE			
4.1	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLO, 10X20X8CM, COR CINZA NATURAL	M²	81,74	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPa, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	170,69	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
4.3	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIERRAPANTE, FCK=25Mpa - RAMPA DE PEDESTRE	M²	21,11	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
4.4	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIERRAPANTE, FCK=25Mpa - RAMPA DE SERVIÇO	M²	1,12	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
4.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA (10x30x100cm) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	69,42	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
4.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	81,75	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
4.7	ESCALA COM DEGRAUS EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPa, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM COM ESPELHO EM TIJOLINHO SERGIPANO, REVESTIMENTO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO	M²	2,25	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
5	PAVIMENTAÇÕES - EXTERNO AO LOTE			
5.1	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa - RAMPA DE VEÍCULOS	M²	3,35	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPa, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	70,57	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
5.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	31,73	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
6	FECHAMENTOS E ESQUADRIAS			
6.1	CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE PARAFUSADA H=1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE. MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM), PREVER PILARETES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (SEÇÃO 15X15CM) PARA FIXAÇÃO DOS POSTES DE BASE DO GRADIL NYLOFLOR COM ACABAMENTO EM PINTURA PVA COR CINZA CLARO SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. VER DETALHE	M	130,58	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
6.2	PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 2,00X2,48M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	1,00	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO

6.3	PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 3,00X2,48M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	1,00	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
7	ACESSIBILIDADE			
7.1	PISO TÁTIL DE ALERTA, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	87,00	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
7.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	99,00	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
7.3	PISO TÁTIL ALERTA, 25X25cm EMBORRACHADO, COR PRETO.	UN	16,00	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
7.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL, 25X25cm EMBORRACHADO, COR PRETO.	UN	11,00	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
7.5	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX POLIDO DE Ø=2" E Ø=3/4" COM ALTURA DE 110CM E CORRIMÃO EM AÇO INOX POLIDO DE Ø=1 1/2 COM ALTURAS DE 92CM E 70CM FIXADO NOS MONTANTES DO GUARDA-CORPO - RAMPA DE PEDESTRE, RAMPA DE SERVIÇO E ESCADA FRONTAL	M	36,31	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
7.6	FAIXA FOTOLUMINESCENTE PARA EXTREMIDADE DE DEGRAUS, 3 X 7CM NA COR AMARELA A SER COLOCADO NA LATERAL DO DEGRAU, CONFORME DETALHE.	UN	12,00	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO