



PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) - TIPO 02 - ALDEIA OLIVENÇA		DATA REVISÃO	03/03/2026 00	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMORIA DE CALCULO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	LIMPEZA DE TERRENO, COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PEDRAS, GALHOS, ENTULHO OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE AFETEM A IMPLANTACAO DA OBRA.	M²	1558,32	TODA ÁREA OCUPADA DA POLIGONAL DE INTERVENÇÃO
2	SERVIÇOS INICIAIS			
2.1	LOCAÇÃO DAS ÁREAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M²	1558,32	TODA ÁREA OCUPADA DA POLIGONAL DE INTERVENÇÃO
2.2	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M²	1558,32	TODA ÁREA OCUPADA DA POLIGONAL DE INTERVENÇÃO
3	PAVIMENTAÇÕES - INTERNO AO LOTE			
3.1	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLO, 10X20X8CM, COR CINZA NATURAL	M²	63,58	HACHURA LAYER: _AU_HATCH PISOS
3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	206,97	HACHURA NO LAYER: _AU_HATCH PISOS
3.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA (10x30x100cm) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	97,18	LAYER: _AU_GUIA (LINHAS EXTERNAS)
3.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	29,05	LAYER: _AU_MEIO_FIO (LINHA EXTERNA)
3.5	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=35Mpa - RAMPA DE SERVIÇO	M²	0,75	HACHURA NO LAYER: _AU_HATCH PISOS
4	PAVIMENTAÇÕES - EXTERNO AO LOTE			
4.1	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=35Mpa - RAMPA DE VEÍCULOS	M²	1,77	HACHURA LAYER: _AU_HATCH
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	105,32	HACHURA LAYER: _AU_HATCH
4.3	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLO, 10X20X8CM, COR CINZA NATURAL	M²	26,75	HACHURA LAYER: _AU_HATCH PISOS
4.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA (10x30x100cm) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	56,50	LAYER: _AU_GUIA (LINHAS EXTERNAS)
4.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	54,59	LAYER: _AU_MEIO_FIO (EIXO CENTRAL)
5	FECHAMENTOS E ESQUADRIAS			
5.1	CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE PARAFUSADA H=1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE. FIXAÇÃO EM MURETA (H=42CM) DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14x19x29cm) COM ACABAMENTO EM PINTURA PVA COR CINZA CLARO SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA.	M	140,00	LAYER: _AU_VISTA00 (LINHA CENTRAL)
5.2	PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 2,00X2,48M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	1,00	LAYER: _AU_ESQUADRIA
5.3	PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 3,00X2,48M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	1,00	LAYER: _AU_ESQUADRIA
6	ACESSIBILIDADE			
6.1	PISO TÁTIL DE ALERTA, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	45,00	LAYER: MOB PISO TÁTIL ALERTA_01 (Bloco piso tátil b)
6.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	106,00	LAYER: MOB PISO TÁTIL DIREC_01 (bloco piso tátil a)
6.3	PISO TÁTIL ALERTA, 25X25cm EMBORRACHADO, COR PRETO.	UN	6,00	LAYER: MOB PISO TÁTIL ALERTA_01 (Bloco piso tátil b).
6.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL, 25X25cm EMBORRACHADO, COR PRETO.	UN	13,00	LAYER: MOB PISO TÁTIL DIREC_01 (bloco piso tátil a).
7	COMUNICAÇÃO VISUAL			
7.1	TOTEM COM BASE DE BLOCO DE CONCRETO, 100X40X60cm, CAIXARIA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR MARROM (C:0, M:30, Y:40, K:57) E FIXADA SOBRE ESTRUTURA DE METALON (80X20X220cm), CHUMBADA NA BASE. TEXTOS E SÍMBOLOS EM ADESIVO VINÍLICO AUTOCOLANTE NA COR BRANCA. CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL	UN	1,00	EM PROJETO