

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: ESTRUTURA

DATA

28/05/2026

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) - TIPO 01

REVISÃO

00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	FUNDAÇÃO - EDIFÍCIO PRINCIPAL			
1.1	AÇO CA50 8,00 mm (+10%)	kg	192.6	gerado pelo software
1.2	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	256.1	gerado pelo software
1.3	AÇO CA50 12,5 mm (+10%)	kg	356.5	gerado pelo software
1.4	AÇO CA50 16,0 mm (+10%)	kg	64.9	gerado pelo software
1.5	AÇO CA60 5,00 mm (+10%)	kg	62.3	gerado pelo software
1.6	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m³	15.74	gerado pelo software
1.7	ÁREA DE FORMA	m²	57.12	gerado pelo software
2	FUNDAÇÃO - EDÍCULA			
2.1	AÇO CA50 8,00 mm (+10%)	kg	51.1	gerado pelo software
2.2	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	52.4	gerado pelo software
2.3	AÇO CA60 5,00 mm (+10%)	kg	12.1	gerado pelo software
2.4	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m³	1.71	gerado pelo software
2.5	ÁREA DE FORMA	m²	17.40	gerado pelo software
3	CASA DE BOMBAS RESERVATÓRIO			
3.1	AÇO CA50 8,00 mm (+10%)	kg	62.5	gerado pelo software
3.2	AÇO CA50 12,50 mm (+10%)	kg	50.9	gerado pelo software
3.3	AÇO CA60 5,00 mm (+10%)	kg	4.4	gerado pelo software
3.4	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m³	2.01	gerado pelo software
3.5	ÁREA DE FORMA	m²	8.04	gerado pelo software

Murilo Matos Conceição