

**PLANILHA DE QUANTIDADES**

PROJETO: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - TIPO 04 - E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TIPO 01 - GUANAMBI / BA

DATA 30/06/2026  
REVISÃO 01

| ITEM     | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                                       | UNID. | QNT TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                   |       |           |                                    |
| 1.1      | LIMPEZA DE TERRENO, COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PEDRAS, GALHOS, ENTULHO OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE AFETEM A IMPLANTAÇÃO DA OBRA.                                                                                                 | M²    | 10.429,10 | TODA ÁREA DE INTERVENÇÃO           |
| <b>2</b> | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                                                                                                                                                                                                       |       |           |                                    |
| 2.1      | LOCAÇÃO DAS ÁREAS COM PIQUETES DE MADEIRA.                                                                                                                                                                                     | M²    | 10.429,10 | TODA ÁREA DE INTERVENÇÃO           |
| <b>3</b> | <b>PAVIMENTAÇÕES - INTERNO AO LOTE</b>                                                                                                                                                                                         |       |           |                                    |
| 3.1      | EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLO, 10X20X8CM, COR CINZA NATURAL.                                                                                                                                                       | M²    | 1453,24   | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 3.2      | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.     | M²    | 1040,42   | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 3.3      | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM PIGMENTO OCRE CLARO, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.  | M²    | 22,55     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 3.4      | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM PIGMENTO OCRE MÉDIO, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.  | M²    | 19,48     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 3.5      | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM PIGMENTO OCRE ESCURO, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M. | M²    | 18,81     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 3.6      | JUNTA PLÁSTICA (DILATAÇÃO) DE PVC NA COR BRANCA DE 3MM COM ALTURA DE 10MM (PARA OS PASSEIOS DE CONCRETO PIGMENTADOS)                                                                                                           | M     | 51,32     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 3.7      | EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA ACESSÍVEL                                                                                                    | M²    | 7,37      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 3.8      | EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA DE SERVIÇO                                                                                                   | M²    | 3,36      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 3.9      | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA (10x30x100cm) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO                                             | M     | 362,27    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 3.10     | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO                                       | M     | 321,26    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 3.11     | PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS)                                                                                                                                 | M²    | 26,51     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 3.12     | ESTACIONAMENTO DE CONCRETO ARMADO 40MPA, MOLDADO "IN LOCO", H=10cm, CONFORME DETALHE                                                                                                                                           | M²    | 31,02     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |

**PLANILHA DE QUANTIDADES**

PROJETO: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - TIPO 04 - E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TIPO 01 - GUANAMBI / BA DATA 30/06/2026  
REVISÃO 01

| ITEM     | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID. | QNT TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------|
| 3.13     | FAIXA ELEVADA EM CONCRETO 40MPA, ESPESSURA 15CM, PREPARO MECÂNICO, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M²    | 38,47     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| <b>4</b> | <b>PAVIMENTAÇÕES - EXTERNO AO LOTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |                                    |
| 4.1      | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPa, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.                                                                                                                                                                                                                  | M²    | 617,16    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 4.2      | EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA PARA VEÍCULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M²    | 5,24      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 4.3      | EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA ACESSÍVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M²    | 5,73      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 4.4      | ESTACIONAMENTO DE CONCRETO ARMADO 40MPA, MOLDADO "IN LOCO", H=10cm, CONFORME DETALHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M²    | 196,26    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 4.5      | EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLO, 10X20X8CM, COR CINZA NATURAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M²    | 108,70    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 4.6      | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO                                                                                                                                                                                                                                                    | M     | 161,58    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 4.7      | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA (10x30x100cm) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO                                                                                                                                                                                                                                                          | M     | 194,40    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 4.8      | PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M²    | 16,31     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 4.9      | ESCADA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, FCK=25Mpa, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM COM ESPELHO EM TIJOLINHO SERGIPANO REVESTIDO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO                                                                                                                                                                                                                  | M²    | 2,50      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| <b>5</b> | <b>FECHAMENTOS E ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |                                    |
| 5.1      | CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE PARAFUSADA H=1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COR VERDE. MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (H=42CM), COM ACABAMENTO EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR CINZA CLARO SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PREVER PILARETES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (SEÇÃO 15X15CM) PARA FIXAÇÃO DOS POSTES DE BASE DO GRADIL NYLOFOR. VER DETALHE | M     | 254,18    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 5.2      | MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA NA COR CINZA CLARO. H=2,00m                                                                                                                                                                                                                                                                          | M     | 284,55    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |

**PLANILHA DE QUANTIDADES**

PROJETO: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - TIPO 04 - E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TIPO 01 - GUANAMBI / BA DATA 30/06/2026  
REVISÃO 01

| ITEM     | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID. | QNT TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------|
| 5.4      | PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 3,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE                                                                                                                                                                      | UN    | 2,00      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO  |
| 5.5      | PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 2,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE                                                                                                                                                                      | UN    | 2,00      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO  |
| <b>6</b> | <b>ACESSIBILIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |                                     |
| 6.1      | PISO TÁTIL DE ALERTA, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30                                                                                                                                                                 | UN    | 162,00    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO  |
| 6.2      | PISO TÁTIL DE DIRECIONAL, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30                                                                                                                                                             | UN    | 465,00    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO  |
| 6.3      | PISO TÁTIL DE ALERTA, 40X40cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30                                                                                                                                                                 | UN    | 6,00      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO  |
| 6.4      | PISO TÁTIL ALERTA, 25X25cm EMBORRACHADO, COR PRETO.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN    | 7,00      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO  |
| 6.5      | PISO TÁTIL DIRECIONAL, 25X25cm EMBORRACHADO, COR PRETO.                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN    | 16,00     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO  |
| 6.6      | CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO DE Ø=1 1/2" COM ALTURAS DE 92CM E 70CM FIXADO NOS MONTANTES DE Ø=2", ACABAMENTO EM PINTURA ELETROESTÁTICA MARROM, ACETINADO - ESCADA EXTERNA AO LOTE                                                                                                                                                    | M     | 2,4       | VER DOCUMENTOS: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 6.7      | FAIXA FOTOLUMINESCENTE PARA EXTREMIDADE DE DEGRAUS, 3 X 7CM NA COR AMARELA A SER COLOCADA NA LATERAL DOS DEGRAUS DAS ESCADAS, CONFORME PROJETO.                                                                                                                                                                                     | UN    | 6,00      | VER DOCUMENTOS: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| <b>7</b> | <b>MOBILIÁRIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |                                     |
| 7.1      | BANCO ANATÔMICO EM CONCRETO POLIDO FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN    | 7,00      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO  |
| 7.2      | CONJUNTO DE MESAS DE JOGOS EM CONCRETO ARMADO, CADA UMA ACOMPANHADA DE UM CONJUNTO COM QUATRO BANCOS. MESAS COM TAMPO CIRCULAR Ø 0,90 M E BASE EM TUBO DE CONCRETO Ø 0,30 M, COM MARCAÇÃO DE TABULEIRO EM PASTILHAS CERÂMICAS 0,05 X 0,05 M, NAS CORES PRETA E BRANCA. BANCOS EM TUBO DE CONCRETO Ø 0,40 M (CONFORME DETALHAMENTO). | UN    | 4,00      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO  |
| 7.3      | MURAL GRAFITADO SOBRE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, 2,00x2,20m.                                                                                                                                                                                                                                                                    | M²    | 13,20     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO  |
| <b>8</b> | <b>OUTROS SEVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |                                     |
| 8.1      | EXECUÇÃO DE PARACICLO DE TUBOS GALVANIZADOS Ø= 2 1/2" COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE FOSCO (2 DEMÃOS), COM FUNDAÇÃO RASA EM BLOCO DE CONCRETO FCK=15MPA (30X30X30CM) E CONCRETO MAGRO (H=3CM). CONFORME DETALHE                                                                                                          | UN    | 4,00      | VER DOCUMENTOS: MEMORIAL DE CÁLCULO |