

 PLANILHA DE QUANTIDADES				
PROJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) - TIPO 01 - ALDEIA INDÍGENA BUGIGÃO		DATA	09/04/2026	
		REVISÃO	01	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	PAISAGISMO			
1.1	Aquisição e plantio de muda de Erva-cidreira (<i>Lippia alba</i>)	unid.	15	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.2	Aquisição e plantio de muda de Boldo-do-Brasil (<i>Plectranthus barbatus</i>)	unid.	13	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.3	Aquisição e plantio de muda de Capim-santo/Capim-limão (<i>Cymbopogon citratus</i>)	unid.	29	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.4	Aquisição e plantio de muda de Babosa (<i>Aloe vera</i>)	unid.	10	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.5	Aquisição e plantio de muda de Bromélia nativa (<i>Hohenbergia correia-araujoi</i>)	unid.	12	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.6	Aquisição e plantio de muda de Dianela (<i>Dianella caerulea</i>)	unid.	51	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.7	Aquisição e plantio de muda de Bromélia nativa (<i>Aechmea blanchetiana</i>)	unid.	11	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.8	Aquisição e plantio de Grama-esmeralda (<i>Zoysia japonica</i>)	m²	275,81	HACHURA EM PLANTA BAIXA.
1.9	Aquisição de Seixo de pedra de rio	kg	4.470,75	HACHURA EM PLANTA BAIXA.
1.10	Aquisição Argila expandida	kg	468,20	HACHURA EM PLANTA BAIXA.
1.11	Aquisição de limitador de grama	m	50,62	LINHAS/POLÍGONOS EM PLANTA BAIXA
OBSERVAÇÃO: Nas áreas de plantio de mudas e gramado, deve ser considerada uma camada mínima de 10cm de terra vegetal de boa qualidade, com abertura de covas adequadas para as mudas e revolvimento do solo e nivelamento para a grama.				