

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: ESTRUTURA

DATA 08/04/2026

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) - TIPO 02

REVISÃO 00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	FUNDAÇÃO - EDIFÍCIO PRINCIPAL			
1.1	AÇO CA50 8,00 mm (+10%)	kg	305,7	gerado pelo software
1.2	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	372,0	gerado pelo software
1.3	AÇO CA50 12,5 mm (+10%)	kg	187,7	gerado pelo software
1.4	AÇO CA60 5,00 mm (+10%)	kg	66,2	gerado pelo software
1.5	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m³	16,9	gerado pelo software
1.6	ÁREA DE FORMA	m²	71,77	gerado pelo software
2	FUNDAÇÃO - EDÍCULA			
2.1	AÇO CA50 8,00 mm (+10%)	kg	51,5	gerado pelo software
2.2	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	52,4	gerado pelo software
2.3	AÇO CA60 5,00 mm (+10%)	kg	12,1	gerado pelo software
2.4	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m³	1,71	gerado pelo software
2.5	ÁREA DE FORMA	m²	17,40	gerado pelo software
3	CASA DE BOMBAS RESERVATÓRIO			
3.1	AÇO CA50 8,00 mm (+10%)	kg	53,5	gerado pelo software
3.2	AÇO CA50 12,50 mm (+10%)	kg	50,9	gerado pelo software
3.3	AÇO CA60 5,00 mm (+10%)	kg	4,4	gerado pelo software
3.4	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m³	1,74	gerado pelo software
3.5	ÁREA DE FORMA	m²	7,72	gerado pelo software