

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: ESTRUTURA

DATA 10/06/2026

OBRA: CER III

REVISÃO 00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	EDIFÍCIO PRINCIPAL			
1.1	AÇO CA50 6,30 mm (+10%)	kg	59,9	gerado pelo software
1.2	AÇO CA50 8,00 mm (+10%)	kg	1404,2	gerado pelo software
1.3	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	675,4	gerado pelo software
1.4	AÇO CA50 12,50 mm (+10%)	kg	821,6	gerado pelo software
1.5	AÇO CA50 16,0 mm (+10%)	kg	104,9	gerado pelo software
1.6	AÇO CA60 5,00 mm (+10%)	kg	1068,9	gerado pelo software
1.7	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m ³	106,41	gerado pelo software
1.8	ÁREA DE FORMA	m ²	489,96	gerado pelo software
1.9	ÁREA DE TELA Q-196	m ²	151,50	gerado pelo software
2	EDÍCULA			
2.1	AÇO CA50 8,00 mm (+10%)	kg	81,2	gerado pelo software
2.2	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	31,4	gerado pelo software
2.3	AÇO CA60 5,00 mm (+10%)	kg	7,8	gerado pelo software
2.4	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m ³	2,78	gerado pelo software
2.5	ÁREA DE FORMA	m ²	11,66	gerado pelo software
3	CASA DE GASES			
3.1	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	6,8	gerado pelo software
3.2	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m ³	0,2	gerado pelo software
3.3	ÁREA DE FORMA	m ²	0,7	gerado pelo software
3.4	ÁREA DE TELA Q-138	m ²	3,00	gerado pelo software
4	RESERVATÓRIO			
4.1	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	533,4	gerado pelo software
4.2	VOLUME DE CONCRETO (C-30)	m ³	9,6	gerado pelo software
4.3	ÁREA DE FORMA	m ²	9,6	gerado pelo software
5	ESTACAS			
5.1	AÇO CA50 6,30 mm (+10%)	kg	1749,4	gerado pelo software
5.2	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	8888,0	gerado pelo software
5.3	AÇO CA50 12,50 mm (+10%)	kg	1840,8	gerado pelo software
5.4	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m ³	185,20	gerado pelo software

Murilo Matos conceição