



CONSÓRCIO SAÚDE

CONCREMAT | MEP

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVO

PROJETO EXECUTIVO DE
CABEAMENTO ESTRUTURADO

CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO III

JUNHO/2026
VERSÃO R00

	CONTRATANTE SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB) CNPJ: 13.937.131/0001-41	
	AUTOR DO MEMORIAL MATHEUS ALMEIDA DA SILVA ENG ELETRICISTA – CREA/BA Nº 0514712317	
	ESCALA: INDICADA	DATA: JUNHO/2026
	TEXTO: CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP	

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	4
3. METODOLOGIA PARA EXTRAÇÃO DOS QUANTITATIVOS	4

1. INTRODUÇÃO

A extração de quantitativos deste projeto foi realizada por meio de peças gráficas geradas através de **software de modelagem cad**.

2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Endereço: RUA TEIXEIRA LOTT, IBOTIRAMA - BA

Proprietário: SECRETARIA DA SAÚDE DA BAHIA – SESAB

Projeto: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS – TIPO III

Resp. Técnico pelo Projeto de implantação de Cabeamento Estruturado: Matheus Almeida da Silva

3. METODOLOGIA PARA EXTRAÇÃO DOS QUANTITATIVOS

Foram utilizadas ferramentas de edição, conferência de medidas e dados para extração dos quantitativos do projeto. Os quantitativos contemplam as quantidades dos materiais empregados no projeto para a sua perfeita execução.

4. MEMORIAL DE CÁLCULO

Lista de Materiais

Descrição do Material	Dimensões	Quantidade
Entrada - DG		
Distribuidor Geral de Telefonia – DG N°3 40X40X12cm e acessórios	cj	2
Caixas		
Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto, conforme projeto	400x400x400mm	2
ELETROUTOS		
Eletroduto de PVC Rígido Roscável, Ø3/4" anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 (METROS)	m	2
Eletroduto de PVC Rígido Roscável, Ø3" anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 (METROS)	m	6
Curva 90° Pvc Roscável ø3/4"	un	1
Curva 90° Pvc Roscável ø3"	un	1
Curva 180° Pvc Roscável ø3"	un	1
Eletroduto PEAD ø3"	m	42
Cabo de cobre nú #16mm²	m	2
Haste de terra Cooperweld 5/8, 2,40m com conector cabo-haste e caixa de inspeção 150mm	un	1