

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) - TIPO 02 - ALDEIA BOCA MATA MEDONHA - SANTA CRUZ DE CABRÁLIA		DATA REVISÃO	05/06/2026 01	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMORIA DE CALCULO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	LIMPEZA DE TERRENO, COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PEDRAS, GALHOS, ENTULHO OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE AFETEM A IMPLANTAÇÃO DA OBRA.	M²	1340,00	TODA ÁREA DA POLIGONAL DE INTERVENÇÃO
2	SERVIÇOS INICIAIS			
2.1	LOCAÇÃO DAS ÁREAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M²	1340,00	TODA ÁREA DA POLIGONAL DE INTERVENÇÃO
3	PAVIMENTAÇÕES - INTERNO AO LOTE			
3.1	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO TUILO, 10X20X8CM, COR CINZA NATURAL	M²	39,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPa, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	201,52	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
3.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA (10x30x100cm) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	100,65	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
3.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	21,69	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
3.5	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=35Mpa - RAMPA DE SERVIÇO E CARGA E DESCARGA	M²	11,57	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4	PAVIMENTAÇÕES - EXTERNO AO LOTE			
4.1	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=35Mpa - RAMPA DE VEÍCULOS	M²	2,63	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPa, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	86,24	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	40,13	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5	FECHAMENTOS E ESQUADRIAS			
5.1	CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE PARAFUSADA H=1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE. FIXAÇÃO EM MURETA (H=42CM) DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14x19x29cm) COM ACABAMENTO EM PINTURA PVA COR CINZA CLARO SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA.	M	139,13	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.2	PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 2,00X2,48M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	1,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.3	PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 3,00X2,48M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	1,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
6	ACESSIBILIDADE			
6.1	PISO TÁTIL DE ALERTA, 30X30cm, EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	43,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
6.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL, 30X30cm, EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	109,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
6.3	PISO TÁTIL ALERTA, 25X25cm EMBORRACHADO, COR PRETO.	UN	4,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
6.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL, 25X25cm EMBORRACHADO, COR PRETO.	UN	13,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
6.5	CORRIMÃO EM DUAS ALTURAS (H=0,70m e H=0,92m) EM AÇO GALVANIZADO 1.1/2" COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO GUARDA-CORPO OU EM MONTANTES, CONFORME DETALHAMENTO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR MARROM.	M	18,60	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
6.6	GUARDA-CORPO (H=1,10m) EM AÇO GALVANIZADO, TUBO SUPERIOR Ø 1.5", ELEMENTOS INTERMEDIÁRIOS Ø 1" A CADA 0,12 M E MONTANTES Ø 1.5" CONFORME DETALHAMENTO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR MARROM.	M	26,83	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO