

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) - TIPO 02 - ALDEIA INDÍGENA PÉ DO MONTE		DATA REVISÃO	01/05/2026 00	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	LIMPEZA DE TERRENO, COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PEDRAS, GALHOS, ENTULHO OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE AFETEM A IMPLANTAÇÃO DA OBRA.	M²	1197,65	TODA ÁREA OCUPADA PELA POLIGONAL DE INTERVENÇÃO
2	SERVIÇOS INICIAIS			
2.1	LOCAÇÃO DAS ÁREAS COM PIQUETES DE MADEIRA.	M²	1197,65	TODA ÁREA OCUPADA PELA POLIGONAL DE INTERVENÇÃO
2.2	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO.	M²	1197,65	TODA ÁREA OCUPADA PELA POLIGONAL DE INTERVENÇÃO
3	PAVIMENTAÇÕES - INTERNO AO LOTE			
3.1	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLO, 10X20X8CM, COR CINZA NATURAL.	M²	59,73	_AU_PISO INTERTRAVADO
3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPa, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	189,80	_AU_PISO CONCRETO INT.
3.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA (10x30x100cm) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	101,00	_AU_EIXO GUIA
3.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	32,26	_AU_EIXO MEIO-FIO
3.5	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa - RAMPA DE SERVIÇO	M²	1,13	_AU_RAMPA
4	PAVIMENTAÇÕES - EXTERNO AO LOTE			
4.1	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=35Mpa - RAMPA DE VEÍCULOS	M²	3,60	_AU_RAMPA VEÍCULOS
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPa, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	83,97	_AU_PISO CONCRETO EXT.
4.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	38,51	_AU_EIXO MEIO-FIO
5	FECHAMENTOS E ESQUADRIAS			
5.1	CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE PARAFUSADA H=1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE. FIXAÇÃO EM MURETA (H=42CM) DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14x19x29cm) COM ACABAMENTO EM PINTURA PVA COR CINZA CLARO SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA.	M	132,11	_AU_EIXO_GRADIL
5.2	PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE CORRER, 2,00X2,48M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	1,00	_AU_ESQUADRIA

5.3	PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 3,00X2,48M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	1,00	_AU_ESQUADRIA
6	ACESSIBILIDADE			
6.1	PISO TÁTIL DE ALERTA, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	46,00	LAYER: MOB PISO TÁTIL ALERTA_01 (Bloco piso tátil b).
6.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	108,00	LAYER: MOB PISO TÁTIL DIREC_01 (bloco piso tátil a).
6.3	PISO TÁTIL ALERTA, 25X25cm EMBORRACHADO, COR PRETO.	UN	8,00	LAYER: MOB PISO TÁTIL ALERTA_01 (Bloco piso tátil b).
6.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL, 25X25cm EMBORRACHADO, COR PRETO.	UN	13,00	LAYER: MOB PISO TÁTIL DIREC_01 (bloco piso tátil a).
7	COMUNICAÇÃO VISUAL			
7.1	TOTEM COM CAIXARIA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO - CONFORME DETALHAMENTO	UN	1,00	EM PROJETO.
8	OUTROS SERVIÇOS			
8.1	PAISAGISMO	VER PROJETO ESPECÍFICO		