

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) - TIPO 02 - ALDEIA TAWÁ, ESTRADA SEM DENOMINAÇÃO, S/N, PRADO /BA		DATA	30/04/2026	
		REVISÃO	00	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	LIMPEZA DE TERRENO, COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PEDRAS, GALHOS, ENTULHO OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE AFETEM A IMPLANTAÇÃO DA OBRA.	M²	1391,52	TODA ÁREA OCUPADA NO LIMITE DA POLIGONAL DE INTERVENÇÃO
2	SERVIÇOS INICIAIS			
2.1	LOCAÇÃO DAS ÁREAS COM PIQUETES DE MADEIRA.	M²	1391,52	TODA ÁREA OCUPADA NO LIMITE DA POLIGONAL DE INTERVENÇÃO
3	PAVIMENTAÇÕES - INTERNO AO LOTE			
3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPa, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	233,60	_AU_PISO CONCRETO EXTERNO
3.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	25,72	LAYER: _AU_EIXO_GUIA_MEIO_FIO
3.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA (10x30x100cm) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	107,05	_AU_GUIA
3.4	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=35Mpa - RAMPA DE SERVIÇO	M²	1,13	_AU_PISO CONCRETO EXTERNO
3.5	VIA INTERNA - EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLO, 10X20X8CM, COR CINZA NATURAL.	M²	46,63	_AU_HATCH
4	PAVIMENTAÇÕES - EXTERNO AO LOTE			
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPa, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	104,38	_AU_PISO CONCRETO EXTERNO
4.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	49,55	LAYER: _AU_EIXO_GUIA_MEIO_FIO
4.3	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=35Mpa - RAMPA DE VEÍCULO	M²	2,62	_AU_PISO CONCRETO EXTERNO
5	FECHAMENTOS E ESQUADRIAS			
5.1	CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE PARAFUSADA H=1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COR VERDE, COBRE MURETA DE ALVENARIA (H=0,42m) COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA NA COR CINZA CLARO	M	145,53	_AU_EIXO GRADIL
5.2	PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 2,00X2,48M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COR VERDE	UN	1,00	_AU_ESQUADRIA
5.3	PORTÃO DE ACESSO DE VEÍCULOS, DUAS FOLHAS DE GIRO, 3,00X2,48M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COR VERDE	UN	1,00	_AU_ESQUADRIA
6	ACESSIBILIDADE			
6.1	PISO TÁTIL DE ALERTA, 30X30cm, EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	46,00	LAYER: MOB PISO TÁTIL ALERTA_01 (Bloco piso tátil b).
6.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL, 30X30cm, EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	115,00	LAYER: MOB PISO TÁTIL DIREC_01 (bloco piso tátil a).
6.3	PISO TÁTIL ALERTA, 25X25cm EMBORRACHADO, COR PRETO.	UN	9,00	LAYER: MOB PISO TÁTIL ALERTA_01 (Bloco piso tátil b).
6.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL, 25X25cm EMBORRACHADO, COR PRETO.	UN	13,00	LAYER: MOB PISO TÁTIL DIREC_01 (bloco piso tátil a).