

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: ESTRUTURA

DATA 02/06/2026

OBRA: CER4

REVISÃO 00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	EDIFÍCIO PRINCIPAL			
1.1	AÇO CA50 8,00 mm (+10%)	kg	2248,0	gerado pelo software
1.2	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	2122,8	gerado pelo software
1.3	AÇO CA50 12,50 mm (+10%)	kg	1451,9	gerado pelo software
1.4	AÇO CA50 16,0 mm (+10%)	kg	464,0	gerado pelo software
1.5	AÇO CA60 5,00 mm (+10%)	kg	386,8	gerado pelo software
1.6	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m³	155,00	gerado pelo software
1.7	ÁREA DE FORMA	m²	513,79	gerado pelo software
1.9	ÁREA DE TELA Q-196	m²	131,35	gerado pelo software
2	EDÍCULA			
2.1	AÇO CA50 8,00 mm (+10%)	kg	40,9	gerado pelo software
2.2	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	31,4	gerado pelo software
2.3	AÇO CA60 5,00 mm (+10%)	kg	7,8	gerado pelo software
2.4	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m³	1,29	gerado pelo software
2.5	ÁREA DE FORMA	m²	11,39	gerado pelo software
3	CASA DE GASES			
3.1	AÇO CA50 8,00 mm (+10%)	kg	19,9	gerado pelo software
3.2	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	20,9	gerado pelo software
3.3	AÇO CA60 5,00 mm (+10%)	kg	6,1	gerado pelo software
3.4	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m³	0,64	gerado pelo software
3.5	ÁREA DE FORMA	m²	6,74	gerado pelo software
4	RESERVATÓRIO			
4.1	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	533,4	gerado pelo software
4.2	VOLUME DE CONCRETO (C-30)	m³	9,6	gerado pelo software
4.3	ÁREA DE FORMA	m²	9,6	gerado pelo software

Murilo Matos Conceição