

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - TIPO IV - FEIRA DE SANTANA/BA

DATA 02/06/2026
REVISÃO 00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	LIMPEZA DE TERRENO, COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PEDRAS, GALHOS, ENTULHO OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE AFETEM A IMPLANTAÇÃO DA OBRA.	M²	16.042,56	TODA ÁREA DE INTERVENÇÃO
2	SERVIÇOS INICIAIS			
2.1	LOCAÇÃO DAS ÁREAS COM PIQUETES DE MADEIRA.	M²	16.042,56	TODA ÁREA DE INTERVENÇÃO
2.2	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO.	M²	16.042,56	TODA ÁREA DE INTERVENÇÃO
3	REMOÇÃO			
3.1	MURO EM ALVENARIA	M³	75,54	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
3.2	ARVORES	UM	1,00	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
4	PAVIMENTAÇÕES - INTERNO AO LOTE			
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	1216,75	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
4.2	EXECUÇÃO DE VIA INTEGRADA CONCRETO ARMADO 30MPA, MOLDADO "IN LOCO", H=10cm, CONFORME DETALHE	M²	62,00	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	M²	4685,39	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
4.4	FAIXA ELEVADA EM CONCRETO 40MPA, ESPESSURA 15CM, PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M²	43,72	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
4.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA (10x30x100cm) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	256,63	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
4.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	859,98	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
4.7	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, E=6CM, FCK=25Mpa - RAMPA DE SERVIÇO	M²	1,12	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
4.8	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, E=6CM, FCK=25MPA - RAMPA DE PEDESTRE ACESSÍVEL.	M²	24,53	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
4.9	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS)	M²	196,00	PINTURA HORIZONTAL DE VAGAS E FAIXA ELEVADA
5	PAVIMENTAÇÕES - EXTERNO AO LOTE			
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	493,11	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
5.2	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, E=6CM, FCK=25Mpa RAMPA DE VEÍCULOS	M²	2,62	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
5.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	277,44	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
5.4	FAIXA ELEVADA EM CONCRETO 40MPA, ESPESSURA 15CM, PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M²	91,15	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - TIPO IV - FEIRA DE SANTANA/BA

DATA 02/06/2026
REVISÃO 00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
5.5	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS)	M²	6,60	PINTURA HORIZONTAL DE VAGAS E FAIXA ELEVADA
6	FECHAMENTOS E ESQUADRIAS			
6.1	MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PINTURA COM TINTA PVA NA COR CINZA CLARO. H=2,00m	M	275,14	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
6.2	CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE PARAFUSADA H=1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE. MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (H=42CM), COM ACABAMENTO EM PINTURA PVA COR CINZA CLARO SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PREVER PILARETES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (SEÇÃO 15X15CM) PARA FIXAÇÃO DOS POSTES DE BASE DO GRADIL NYLOFOR. VER DETALHE	M	239,33	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
6.3	PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 3,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	1,00	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
6.4	PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 2,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	1,00	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
6.5	PORTÃO DE ACESSO, UMA FOLHA DE CORRER, 4,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	4,00	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
7	ACESSIBILIDADE			
7.1	PISO TÁTIL DE ALERTA, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENERADA TRAÇO 1:30	UN	203,00	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
7.2	PISO TÁTIL DE ALERTA, 40X40cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENERADA TRAÇO 1:30	UN	6,00	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
7.3	PISO TÁTIL DE DIRECIONAL, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENERADA TRAÇO 1:30	UN	284,00	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
8	OUTROS SERVIÇOS			
8.1	EXECUÇÃO DE PARACICLO DE TUBOS GALVANIZADOS Ø= 2 1/2" COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE FOSCO (2 DEMÃOS), COM FUNDAÇÃO RASA EM BLOCO DE CONCRETO FCK=15MPA (30X30X30CM)	UN	5,00	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
8.2	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA JAPONICA)	M²	1667,81	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO