

**PLANILHA DE QUANTIDADES**

PROJETO: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - TIPO 3 - E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - TIPO 3 - EUNÁPOLIS / BA

DATA 19/06/2026  
REVISÃO 00

| ITEM     | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                            | UNID. | QNT TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |                                    |
| 1.1      | LIMPEZA DE TERRENO, COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PEDRAS, GALHOS, ENTULHO OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE AFETEM A IMPLANTAÇÃO DA OBRA.                                                                                                                                      | M²    | 18.860,53 | TODA ÁREA DE INTERVENÇÃO           |
| <b>2</b> | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |                                    |
| 2.1      | LOCAÇÃO DAS ÁREAS COM PIQUETES DE MADEIRA.                                                                                                                                                                                                                          | M²    | 18.860,53 | TODA ÁREA DE INTERVENÇÃO           |
| 2.2      | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO.                                                                                                                                                                        | M²    | 18.860,53 | TODA ÁREA DE INTERVENÇÃO           |
| <b>3</b> | <b>PAVIMENTAÇÕES - INTERNO AO LOTE</b>                                                                                                                                                                                                                              |       |           |                                    |
| 3.1      | EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLO, 10X20X8CM, COR CINZA NATURAL.                                                                                                                                                                                            | M²    | 1464,85   | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 3.2      | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.                                          | M²    | 1083,28   | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 3.3      | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM PIGMENTO OCRE CLARO, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.                                       | M²    | 22,55     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 3.4      | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM PIGMENTO OCRE MÉDIO, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.                                       | M²    | 19,47     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 3.5      | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM PIGMENTO OCRE ESCURO, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.                                      | M²    | 18,81     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 3.6      | JUNTA PLÁSTICA (DILATAÇÃO) DE PVC NA COR BRANCA DE 3MM COM ALTURA DE 10MM (PARA OS PASSEIOS DE CONCRETO PIGMENTADOS)                                                                                                                                                | M     | 51,32     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 3.7      | EXECUÇÃO DE ESCADA COM DEGRAUS EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM COM ESPELHO EM TIJOLINHO SERGIPANO, REVESTIMENTO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. | M²    | 12,19     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 3.8      | EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA ACESSÍVEL                                                                                                                                         | M²    | 59,62     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 3.9      | EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA DE SERVIÇO                                                                                                                                        | M²    | 1,13      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 3.10     | FAIXA ELEVADA EM CONCRETO 40MPA, ESPESSURA 15CM, PREPARO MECÂNICO, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA.                                                                                                                                                                     | M²    | 38,49     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 3.11     | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA (10x30x100cm) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO                                                                                  | M     | 452,66    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 3.12     | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO                                                                            | M     | 360,52    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 3.13     | PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS)                                                                                                                                                                      | M²    | 44,22     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| <b>4</b> | <b>PAVIMENTAÇÕES - EXTERNO AO LOTE</b>                                                                                                                                                                                                                              |       |           |                                    |
| 4.1      | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.                                          | M²    | 636,82    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |

**PLANILHA DE QUANTIDADES**

PROJETO: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - TIPO 3 - E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - TIPO 3 - EUNÁPOLIS / BA

DATA 19/06/2026  
REVISÃO 00

| ITEM     | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID. | QNT TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------|
| 4.2      | EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA PARA VEÍCULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M²    | 2,81      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 4.3      | FAIXA ELEVADA EM CONCRETO 40MPA, ESPESSURA 15CM, PREPARO MECÂNICO, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M²    | 35,75     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 4.4      | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA (10x30x100cm) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO                                                                                                                                                                                                                                                           | M     | 130,32    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 4.5      | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO                                                                                                                                                                                                                                                     | M     | 282,90    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| <b>5</b> | <b>FECHAMENTOS E ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |                                    |
| 5.1      | CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE PARAFUSADA H=1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE. MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (H=42CM), COM ACABAMENTO EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR CINZA CLARO SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PREVER PILARETES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (SEÇÃO 15X15CM) PARA FIXAÇÃO DOS POSTES DE BASE DO GRADIL NYLOFOR. VER DETALHE | M     | 335,74    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 5.2      | MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA NA COR CINZA CLARO. H=2,00m                                                                                                                                                                                                                                                                           | M     | 145,40    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 5.3      | PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 2,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN    | 2,00      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 5.4      | PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 6,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN    | 2,00      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| <b>6</b> | <b>ACESSIBILIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |                                    |
| 6.1      | PISO TÁTIL DE ALERTA, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN    | 178,00    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 6.2      | PISO TÁTIL DE ALERTA, 40X40cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN    | 3,00      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 6.3      | PISO TÁTIL DE DIRECIONAL, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN    | 707,00    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 6.4      | PISO TÁTIL ALERTA, 25X25cm EMBORRACHADO, COR PRETO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN    | 8,00      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 6.5      | PISO TÁTIL DIRECIONAL, 25X25cm EMBORRACHADO, COR PRETO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN    | 15,00     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 6.6      | CORRIMÃO DUAS ALTURAS (H=0,70M E H=0,92) EM AÇO GALVANIZADO 1.1/2" COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM MONTANTES Ø=2" FIXADOS COM PARABOLT NO PISO. PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR GRAFITE, ACABAMENTO ACETINADO                                                                                                                                                                                                                                       | M     | 77,00     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| <b>7</b> | <b>MOBILIÁRIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |                                    |
| 7.1      | BANCO ANATÔMICO EM CONCRETO POLIDO FCK=25 MPA, DIMENSÕES: 2,70x0,50m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN    | 2,00      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| 7.2      | CONJUNTO DE MESAS DE JOGOS EM CONCRETO ARMADO, CADA UMA ACOMPANHADA DE UM CONJUNTO COM QUATRO BANCOS. MESAS COM TAMPO CIRCULAR Ø 0,90 M E BASE EM TUBO DE CONCRETO Ø 0,30 M, COM MARCAÇÃO DE TABULEIRO EM PASTILHAS CERÂMICAS 0,05 X 0,05 M, NAS CORES PRETA E BRANCA. BANCOS EM TUBO DE CONCRETO Ø 0,40 M (CONFORME DETALHAMENTO).                                                                                                          | UN    | 2,00      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |

**PLANILHA DE QUANTIDADES**

PROJETO: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - TIPO 3 - E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - TIPO 3 - EUNÁPOLIS / BA

DATA 19/06/2026  
REVISÃO 00

| ITEM     | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                                   | UNID. | QNT TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------|
| 7.3      | MURAL GRAFITADO SOBRE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS.                                                                                                                                                                       | M²    | 13,20     | 3 MURAS DE 2,00x2,20m              |
| <b>8</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                     |       |           |                                    |
| 8.1      | EXECUÇÃO DE PARACICLO DE TUBOS GALVANIZADOS Ø= 2 1/2" COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE FOSCO (2 DEMÃOS), COM FUNDAÇÃO RASA EM BLOCO DE CONCRETO FCK=15MPA (30X30X30CM) E CONCRETO MAGRO (H=3CM). CONFORME DETALHE | UN    | 4,00      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |
| <b>9</b> | <b>VEGETAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                           |       |           |                                    |
| 9.1      | AQUISIÇÃO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA JAPONICA)                                                                                                                                                                   | M²    | 7959,05   | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO |