

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: ESTRUTURA

DATA 24/08/2026

UBS II

REVISÃO 00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	FUNDAÇÃO - EDIFÍCIO PRINCIPAL			
1.1	AÇO CA50 8,00 mm (+10%)	kg	399,7	gerado pelo software
1.2	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	325,0	gerado pelo software
1.3	AÇO CA50 12,5 mm (+10%)	kg	718,9	gerado pelo software
1.4	AÇO CA50 16,0 mm (+10%)	kg	11,1	gerado pelo software
1.5	AÇO CA60 5,00 mm (+10%)	kg	544,4	gerado pelo software
1.6	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m³	45,09	gerado pelo software
1.7	ÁREA DE FORMA	m²	227,13	gerado pelo software
2	FUNDAÇÃO - EDÍCULA			
2.1	AÇO CA50 8,00 mm (+10%)	kg	116,5	gerado pelo software
2.2	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	10,3	gerado pelo software
2.3	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m³	1,90	gerado pelo software
2.4	ÁREA DE FORMA	m²	2,97	gerado pelo software
3	RESERVATÓRIO			
3.1	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	533,4	gerado pelo software
3.2	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m³	9,60	gerado pelo software
3.3	ÁREA DE FORMA	m²	9,60	gerado pelo software
4	ESTACAS - EDIFÍCIO PRINCIPAL E RESERVATÓRIO			
4.1	AÇO CA50 6,30 mm (+10%)	kg	1011,6	gerado pelo software
4.2	AÇO CA50 12,5 mm (+10%)	kg	6488,3	gerado pelo software
4.3	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m³	168,9	gerado pelo software
5	CONTENÇÃO			
5.1	PEDRA ARGAMASSADA	m³	13,7	gerado pelo software
5.2	BRITA N 1	m³	1,8	gerado pelo software
5.3	AREIA	m³	3,4	gerado pelo software
5.4	MANTA GEOTEXTIL	m²	23,4	gerado pelo software
5.5	TUBO PVC DN100	m	5,6	gerado pelo software
5.6	TUBO PVC DN150	m	18,0	gerado pelo software

Murilo Matos conceição