

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - TIPO 02 -LOT. PARQUE CONVEIIMA - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA		DATA	26/08/2026	
		REVISÃO	00	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	LIMPEZA DE TERRENO, COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PEDRAS, GALHOS, ENTULHO OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE AFETEM A IMPLANTAÇÃO DA OBRA.	M²	2136,13	TODA ÁREA DE INTERVENÇÃO
2	SERVIÇOS INICIAIS			
2.1	LOCAÇÃO DAS ÁREAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M²	2136,13	TODA ÁREA DE INTERVENÇÃO
3	REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO			
3.1	REMOÇÃO DE ARVORES	UM	2,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
3.2	DEMOLIÇÃO DE ÁREA PAVIMENTADA	M²	163,93	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
3.3	DEMOLIÇÃO DE MURO	M²	285,05	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4	PAVIMENTAÇÃO - INTERNO AO LOTE			
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	270,98	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.3	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA DE SERVIÇO	M²	1,12	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.4	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLO, 10X20X8CM, COR CINZA NATURAL	M²	310,33	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA (10x30x100cm) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	77,67	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	20,17	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.7	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL,2 DEMÃOS)	M²	6,00	PINTURA HORIZONTAL DE VAGAS E FAIXA ELEVADA
5	PAVIMENTAÇÃO - EXTERNO AO LOTE			
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	377,70	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.2	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA DE VEÍCULOS	M²	3,35	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.3	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA ACESSÍVEL	M²	16,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.4	VIA INTEGRADA DE CONCRETO ARMADO 30MPA, MOLDADO "IN LOCO", H=10CM, CONFORME DETALHE.	M²	101,48	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA (10x30x100cm) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	20,08	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	135,77	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.7	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL,2 DEMÃOS)	M²	11,10	PINTURA HORIZONTAL DE VAGAS E FAIXA ELEVADA
6	FECHAMENTOS E ESQUADRIAS			
6.1	MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR CINZA CLARO - H=2.00m	M	122,44	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO

6.2	CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE PARAFUSADA H=1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE. MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM), PREVER PILARETES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (SEÇÃO 15X15CM) PARA FIXAÇÃO DOS POSTES DE BASE DO GRADIL NYLOFOR COM ACABAMENTO EM PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. VER DETALHE	M	55,56	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
6.3	PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 3,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	1,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
6.4	PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 2,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	1,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
7	ACESSIBILIDADE			
7.1	PISO TÁTIL DE ALERTA, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	69,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
7.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	461,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
7.3	PISO TÁTIL ALERTA, 25X25cm EMBORRACHADO, COR PRETO.	UN	9,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
7.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL, 25X25cm EMBORRACHADO, COR PRETO.	UN	11,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
7.5	PISO TÁTIL DE ALERTA, 40X40cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	7,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
8	OUTROS SERVIÇOS			
8.1	EXECUÇÃO DE PARACICLO DE TUBOS GALVANIZADOS Ø= 2 1/2" COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE FOSCO (2 DEMÃOS), COM FUNDAÇÃO RASA EM BLOCO DE CONCRETO FCK=15MPA (30X30X30CM) E CONCRETO MAGRO (H=3CM). CONFORME DETALHE	UN	4,00	VER DOCUMENTOS: MEMORIAL DE CÁLCULO
8.2	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M²	238,36	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO

Aila Levindo
Pedreira
Britto

Assinado de forma
digital por Aila
Levindo Pedreira
Britto
Dados: 2026.08.28
10:19:27 -03'00'