

**PLANILHA DE QUANTIDADES**

PROJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - TIPO 02 - VILA SIMÃO - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA DATA 27/08/2026  
REVISÃO 03

| ITEM     | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                                   | UNID. | QNT TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                               |       |           |                                             |
| 1.1      | LIMPEZA DE TERRENO, COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PEDRAS, GALHOS, ENTULHO OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE AFETEM A IMPLANTAÇÃO DA OBRA.                                                                                             | M²    | 1993,74   | TODA ÁREA DE INTERVENÇÃO                    |
| <b>2</b> | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                                                                                                                                                                                                   |       |           |                                             |
| 2.1      | LOCAÇÃO DAS ÁREAS COM PIQUETES DE MADEIRA                                                                                                                                                                                  | M²    | 1993,74   | TODA ÁREA DE INTERVENÇÃO                    |
| 2.2      | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO.                                                                                                                               | M²    | 1.993,74  | TODA ÁREA DE INTERVENÇÃO                    |
| <b>3</b> | <b>REMOÇÃO / REMOÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                   |       |           |                                             |
| 3.1      | REMOÇÃO DE POSTES                                                                                                                                                                                                          | UN    | 2,00      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |
| 3.2      | DEMOLIÇÃO DE ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO - VIA                                                                                                                                                                                    | M²    | 155,63    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |
| 3.3      | DEMOLIÇÃO DE ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO - CALÇADA                                                                                                                                                                                | M²    | 6,26      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |
| <b>4</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO - INTERNO AO LOTE</b>                                                                                                                                                                                      |       |           |                                             |
| 4.1      | VIA INTEGRADA DE CONCRETO ARMADO 30MPA, MOLDADO "IN LOCO", H=10cm, CONFORME DETALHE                                                                                                                                        | M²    | 18,54     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |
| 4.2      | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M. | M²    | 299,85    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |
| 4.3      | EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA ACESSÍVEL                                                                                                | M²    | 5,40      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |
| 4.4      | EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLO, 10X20X8CM, COR CINZA NATURAL                                                                                                                                                    | M²    | 277,41    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |
| 4.5      | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA (10x30x100cm) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO                                         | M     | 62,73     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |
| 4.6      | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO                                   | M     | 54,12     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |
| 4.7      | PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS)                                                                                                                             | M²    | 8,47      | PINTURA HORIZONTAL DE VAGAS E FAIXA ELEVADA |
| <b>5</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO - EXTERNO AO LOTE</b>                                                                                                                                                                                      |       |           |                                             |
| 5.1      | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M. | M²    | 88,55     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |
| 5.2      | EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA DE VEÍCULOS                                                                                              | M²    | 2,62      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |
| 5.3      | EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA ACESSÍVEL                                                                                                | M²    | 11,67     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |
| 5.4      | EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA DE SERVIÇO                                                                                               | M²    | 1,12      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |
| 5.5      | EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLO, 10X20X8CM, COR CINZA NATURAL                                                                                                                                                    | M²    | 103,24    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |
| 5.6      | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA (10x30x100cm) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO                                         | M     | 9,80      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |
| 5.7      | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO                                   | M     | 48,76     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |

**PLANILHA DE QUANTIDADES**

PROJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - TIPO 02 - VILA SIMÃO - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA DATA 27/08/2026  
REVISÃO 03

| ITEM     | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID. | QNT TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------|
| 5.8      | PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M²    | 12,06     | PINTURA HORIZONTAL DE VAGAS E FAIXA ELEVADA |
| <b>6</b> | <b>FECHAMENTOS E ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |                                             |
| 6.1      | MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR CINZA CLARO - H=2,00m                                                                                                                                                                                                                                                | M     | 134,62    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |
| 6.2      | CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE PARAFUSADA H=1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE. MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM), PREVER PILARETES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (SEÇÃO 15X15CM) PARA FIXAÇÃO DOS POSTES DE BASE DO GRADIL NYLOFOR COM ACABAMENTO EM PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. VER DETALHE | M     | 42,15     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |
| 6.3      | PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 3,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE                                                                                                                                                                                                                                               | UN    | 1,00      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |
| 6.4      | PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 2,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE                                                                                                                                                                                                                                               | UN    | 1,00      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |
| 6.5      | PORTÃO DE ACESSO, UMA FOLHAS DE GIRO, 1,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE                                                                                                                                                                                                                                                | UN    | 1,00      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |
| <b>7</b> | <b>ACESSIBILIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |                                             |
| 7.1      | PISO TÁTIL DE ALERTA, 30X30cm, EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30                                                                                                                                                                                                                                          | UN    | 32,00     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |
| 7.2      | PISO TÁTIL DIRECIONAL, 30X30cm, EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30                                                                                                                                                                                                                                         | UN    | 108,00    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |
| 7.3      | PISO TÁTIL ALERTA, 25X25cm EMBORRACHADO, COR PRETO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN    | 9,00      | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |
| 7.4      | PISO TÁTIL DIRECIONAL, 25X25cm EMBORRACHADO, COR PRETO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN    | 12,00     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |
| 7.5      | PISO TÁTIL DE ALERTA, 40X40cm, EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30                                                                                                                                                                                                                                          | UN    | 10,00     | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |
| <b>8</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |                                             |
| 8.1      | EXECUÇÃO DE PARACICLO DE TUBOS GALVANIZADOS Ø= 2 1/2" COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE FOSCO (2 DEMÃOS), COM FUNDAÇÃO RASA EM BLOCO DE CONCRETO FCK=15MPA (30X30X30CM) E CONCRETO MAGRO (H=3CM). CONFORME DETALHE                                                                                                                                                                                   | UN    | 5,00      | VER DOCUMENTOS: MEMORIAL DE CÁLCULO         |
| 8.2      | AQUISIÇÃO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M²    | 333,52    | VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO          |

Aila Levindo  
Pedreira  
Britto

Assinado de forma digital por Aila Levindo Pedreira Britto  
Dados: 2026.08.28 11:27:45 -03'00'