



CONSÓRCIO SAÚDE

CONCREMAT | MEP

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVO PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) ESPECIAL

AGOSTO/2026
VERSÃO R00

ASSUNTO:	MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO EXECUTIVO – CAB	
OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) – ESPECIAL	
LOCAL:	RUA PASCOAL, CAMAÇARI – BA	
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	CNPJ: 13.937.131/0001-41
CONTRATADA:	CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP	CNPJ: 60.255.454/0001-35

[illegible]

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	4
3. METODOLOGIA PARA EXTRAÇÃO DOS QUANTITATIVOS	4

1. INTRODUÇÃO

A extração de quantitativos deste projeto foi realizada por meio de peças gráficas geradas através de **software de modelagem cad**.

2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Endereço: RUA PASCOAL, CAMAÇARI – BA

Proprietário: SECRETARIA DA SAÚDE DA BAHIA – SESAB

Projeto: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS – ESPECIAL

Resp. Técnico pelo Projeto de implantação de Cabeamento Estruturado: Matheus Almeida da Silva

3. METODOLOGIA PARA EXTRAÇÃO DOS QUANTITATIVOS

Foram utilizadas ferramentas de edição, conferência de medidas e dados para extração dos quantitativos do projeto. Os quantitativos contemplam as quantidades dos materiais empregados no projeto para a sua perfeita execução.

4. MEMORIAL DE CÁLCULO

Lista de Materiais

Descrição do Material	Dimensões	Quantidade
Entrada - DG		
Distribuidor Geral de Telefonia – DG N°3 40X40X12cm e acessórios	cj	2
Caixas		
Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto, conforme projeto	400x400x400mm	3
ELETROUTOS		
Eletroduto de PVC Rígido Roscável, Ø3/4" anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 (METROS)	m	2
Eletroduto de PVC Rígido Roscável, Ø3" anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 (METROS)	m	6
Curva 90° Pvc Roscável ø3/4"	un	1
Curva 90° Pvc Roscável ø3"	un	1
Curva 180° Pvc Roscável ø3"	un	1
Eletroduto PEAD ø3"	m	75
Cabo de cobre nú #16mm ²	m	2
Haste de terra Cooperweld 5/8, 2,40m com conector cabo-haste e caixa de inspeção 150mm	un	1