

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - ESPECIAL - CAMAÇARI		DATA	04/09/2026	
		REVISÃO	01	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	DEMOLIÇÕES			
1.1	DEMOLIÇÃO MUROS EXISTENTES	M	70,70	LAYER: _AU_DEMOLIR
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	LIMPEZA DE TERRENO, COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PEDRAS, GALHOS, ENTULHO OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE AFETEM A IMPLANTAÇÃO DA OBRA.	M²	2.986,05	ÁREA DE INTERVENÇÃO
3	SERVIÇOS INICIAIS			
3.1	LOCAÇÃO DAS ÁREAS COM PIQUETES DE MADEIRA.	M²	2.986,05	ÁREA DE INTERVENÇÃO
3.2	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO.	M²	2.986,05	ÁREA DE INTERVENÇÃO
4	PAVIMENTAÇÕES - INTERNO AO LOTE			
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	431,61	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.2	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA DE SERVIÇO	M²	1,13	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.3	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA ACESSÍVEL	M²	24,27	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.4	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLO, 10X20X8CM, COR CINZA NATURAL.	M²	713,34	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.5	ESTACIONAMENTO DE CONCRETO ARMADO 40MPA, MOLDADO "IN LOCO", H=10cm, CONFORME DETALHE	M²	18,68	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA (10x30x100cm) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	163,28	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	182,27	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.8	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS)	M²	17,69	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5	PAVIMENTAÇÕES - EXTERNO AO LOTE			
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	183,05	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM PIGMENTO OCRE CLARO, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	13,39	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM PIGMENTO OCRE MÉDIO, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	14,70	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM PIGMENTO OCRE ESCURO, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	17,02	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.5	JUNTA PLÁSTICA (DILATAÇÃO) DE PVC NA COR BRANCA DE 3MM COM ALTURA DE 10MM (PARA OS PASSEIOS DE CONCRETO PIGMENTADOS)	M	34,60	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.6	FAIXA ELEVADA EM CONCRETO 40MPA, ESPESSURA 15CM, PREPARO MECÂNICO, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA.	M²	33,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.7	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLO, 10X20X8CM, COR CINZA NATURAL.	M²	118,28	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO

5.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA (10x30x100cm) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	77,14	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M²	71,21	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.10	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS)	M²	11,75	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
6	ARQUIBANCADA (PRAÇA)			
6.1	LAJE/ASSENTO DE ARQUIBANCADA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	59,25	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
6.2	DEGRAUS DE ARQUIBANCADA EM CONCRETO ARMADO APARENTE, COM ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, FCK=25MPA, H=20CM, ACABAMENTO CONVENCIONAL	M²	1,5	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
6.3	ESTRUTURA/ESPELHO DE ARQUIBANCADA EM ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO, DIMENSÕES 14X19X39CM, 3 FIADAS, COM BASE EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO.	M²	24,88	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
7	FECHAMENTOS E ESQUADRIAS			
7.1	MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA NA COR CINZA CLARO. H=2,00m	M	264,36	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
7.2	CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE CHUMBADA H=2,60M E PAINEL H=2,03M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE. VER DETALHE	M	11,53	VER DETALHAMENTO (PRANCHA 09)
7.3	PORTÃO DE ACESSO DE PEDESTRE, UMA FOLHA DE GIRO, 1.65X1.85M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	2,00	VER DETALHAMENTO (PRANCHA 09)
7.4	PORTÃO DE ACESSO DE VEÍCULOS, DUAS FOLHAS DE GIRO ARTICULADAS EM DUAS PARTES CADA UMA, 1.38x2.00M CADA PARTE, DIMENSÕES TOTAIS 5.68X2.00M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	1,00	VER DETALHAMENTO (PRANCHA 09)
8	ACESSIBILIDADE			
8.1	PISO TÁTIL DE ALERTA, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30.	UN	120,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
8.2	PISO TÁTIL DE ALERTA, 40X40cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30.	UN	13,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
8.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30.	UN	410,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
9	PÓRTICO (VER PROJETO ESTRUTURAL)			
9.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M²	14,17	VER DETALHE DO PÓRTICO (PRANCHA 08)
9.2	CHAPAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, PLACAS DE 1,20X2,00M, ESPESSURA DE 12MM, FIXADAS COM PARAFUSOS AUTO BROCANES	M²	44,18	VER DETALHE DO PÓRTICO (PRANCHA 08)
9.3	PASTILHA 5X5CM COR CASTANHO-AVERMELHADO (CONFORME PROJETO PADRÃO PARA UBS-E)	M²	46,20	VER DETALHE DO PÓRTICO (PRANCHA 08)
9.4	RESINA EM POLIURETANO (PU) TRANSPARENTE PARA CONCRETO APARENTE	M²	28,78	VER DETALHE DO PÓRTICO (PRANCHA 08)
9.5	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", COR BRONZE, E=4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	8,86	VER DETALHE DO PÓRTICO (PRANCHA 08)
10	OUTROS SERVIÇOS			
10.1	EXECUÇÃO DE PARACICLO DE TUBOS GALVANIZADOS Ø= 2 1/2" COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE FOSCO (2 DEMÃOS), COM FUNDAÇÃO RASA EM BLOCO DE CONCRETO FCK=15MPA (30X30X30CM) E CONCRETO MAGRO (H=3CM). CONFORME DETALHE.	UN	5,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
10.2	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA JAPONICA) - INTERNO AO LOTE.	M²	429,14	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
10.3	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA JAPONICA) - EXTERNO AO LOTE.	M²	71,53	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO