







Planta baixa
1 : 50




DETALHE DA FIXAÇÃO ELETROCALHA









DETALHE DA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO



POLARIDADE DA TOMADA RJ-45



3D Projeto Cabeamento

	Porto única RUSE 2,13 m de piso, montada em caixa de PVC 42x7 com espelho.
	Porto única RUSE 0,30 m de piso, montada em caixa de PVC 42x7 com espelho.
	Porto única RUSE 1,15 m de piso, montada em caixa de PVC 42x7 com espelho.
	Porto dupla RUSE 2,13 m de piso, montada em caixa de PVC 42x7 com espelho.
	Porto dupla RUSE 0,30 m de piso, montada em caixa de PVC 42x7 com espelho.
	Porto dupla RUSE 1,15 m de piso, montada em caixa de PVC 42x7 com espelho.
	Caixa de passagem
	Porto única RUSE de piso, montada em caixa de alumínio com Tampa em aço inoxidável.
	Porto simples RUSE no forro, montada em caixa de PVC 42x7 com espelho.
	Porto dupla RUSE no forro, montada em caixa de PVC 42x7 com espelho.
	Porto única RUSE bancada
	Estimodiv PVC Rigida arduana recuada sobre o forro ou embutida na parede exata indicada em projeto.
	Estimodiv perfurada galvanizada a frio Dim. 300x500x15cm instalada sobre o forro.
	Caixa de passagem de subtopo em alumínio Dim. 30x20x15cm instalada sobre o forro.

NOTAS

- 01- TODOS OS COMPONENTES (CABOS, PATCH PANEL, TOMADAS, ETC) DO CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER DE CATEGORIA 6.
- 02- TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERÃO SER ATERRADOS CONFORME PRETENDIDO PELAS NORMAS APLICÁVEIS.
- 03- TODO O CABEAMENTO DEVERÁ SER CERTIFICADO DEPOIS DA INSTALAÇÃO.
- 04- PARA EVITAR RUADEIOS ELETROMAGNÉTICOS, NÃO DEVERÁ HAVER SEPARAÇÃO FÍSICA ENTRE OS CABOS DE ELÉTRICA E DO CABEAMENTO ESTRUTURADO, QUE CAMINHAREM PARALELAMENTE.
- 05- OS ENCAMINHAMENTOS DO CABO DELETRUO DEVERÃO SER FEITOS COM CURVA DE RAIO LONGO (90 CM) CONDUZITE TIPO 100.
- 06- PARA A FIXAÇÃO DOS ELETRUOTOS AS CAIXAS DEVERÃO SER UTILIZADAS BUCHAS E ARVIELAS.
- 07- AS PÇAS PARA DERIVAÇÃO DE ELETRICALHA, TALS COMO CURVAS E TJS DEVERÃO SER PRE-FABRICADAS E POSSUIR CERTIFICADO DE QUALIDADE, OUTRER NENHUMA OUTRA TIPOLOGIA.
- 08- EM TODAS AS SADAS DE CABOS DAS CAIXAS DE DERIVAÇÃO, NÃO DEVE HAVER POSSÍVEL FUGA DELETRUO COM BUCHA E ARVIELA. A PÇETICA NA PERIFERIA DEVERÁ SER FEITA COM ENDENAÇÃO E ADEQUADA, NÃO DEVE SER UTILIZADA PARA A INSTALAÇÃO.

DESCRIÇÃO DOS CABOS

- 2 - CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50P: CABO METÁLICO DE TELEFONIA, CONTENDO 30 PARES, PARA USO INTERNO (INDOOR).

NORMAS

- NBR 14565-2013 - CABEAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA EDIFÍCIOS COMERCIAIS.
- IEC/ISA 568-C (C.1, C.2 E C.3) - COMMERCIAL BUILDING TELECOMMUNICATIONS STANDARD.
- IEC/ISA 569-A - COMMERCIAL BUILDING STANDARDS FOR TELECOMMUNICATIONS PATHWAYS AND SPACES.
- IEC/ISA 605-A - ADMINISTRATION STANDARD FOR THE TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE OF COMMERCIAL BUILDINGS.
- IEC/ISA 607 - GROUNDING AND BONDING REQUIREMENTS FOR TELECOMMUNICATIONS IN COMMERCIAL BUILDINGS.