

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: ESTRUTURA

DATA 24/08/2026

OBRA: CER4

REVISÃO 00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	EDIFÍCIO PRINCIPAL			
1.1	AÇO CA50 8,00 mm (+10%)	kg	2643,7	gerado pelo software
1.2	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	887,3	gerado pelo software
1.3	AÇO CA50 12,50 mm (+10%)	kg	1449,0	gerado pelo software
1.4	AÇO CA50 16,0 mm (+10%)	kg	460,7	gerado pelo software
1.5	AÇO CA60 5,00 mm (+10%)	kg	482,0	gerado pelo software
1.6	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m³	129,58	gerado pelo software
1.7	ÁREA DE FORMA	m²	565,62	gerado pelo software
1.9	ÁREA DE TELA Q-196	m²	164,80	gerado pelo software
2	EDÍCULA			
2.1	AÇO CA50 8,00 mm (+10%)	kg	32,7	gerado pelo software
2.2	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	31,4	gerado pelo software
2.3	AÇO CA60 5,00 mm (+10%)	kg	7,8	gerado pelo software
2.4	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m³	1,08	gerado pelo software
2.5	ÁREA DE FORMA	m²	10,79	gerado pelo software
3	CASA DE GASES			
3.1	AÇO CA50 8,00 mm (+10%)	kg	19,9	gerado pelo software
3.2	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	20,9	gerado pelo software
3.3	AÇO CA60 5,00 mm (+10%)	kg	6,1	gerado pelo software
3.4	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m³	0,64	gerado pelo software
3.5	ÁREA DE FORMA	m²	6,74	gerado pelo software
4	RESERVATÓRIO			
4.1	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	533,4	gerado pelo software
4.2	VOLUME DE CONCRETO (C-30)	m³	9,6	gerado pelo software
4.3	ÁREA DE FORMA	m²	9,6	gerado pelo software
5	CONTENÇÃO			
5.1	PEDRA ARGAMASSADA	m³	192,8	gerado pelo software
5.2	BRITA N 1	m³	16,4	gerado pelo software
5.3	AREIA	m³	31,0	gerado pelo software
5.4	MANTA GEOTEXTIL	m²	200,7	gerado pelo software
5.5	TUBO PVC DN100	m	80,5	gerado pelo software
5.6	TUBO PVC DN150	m	81,8	gerado pelo software

Murilo Matos conceição