

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - TIPO 01 - BRUMADO/ BA			DATA REVISÃO	08/09/2026 01
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	LIMPEZA DE TERRENO, COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PEDRAS, GALHOS, ENTULHO OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE AFETEM A IMPLANTAÇÃO DA OBRA.	M²	2.515,00	TODA ÁREA DE INTERVENÇÃO
2	SERVIÇOS INICIAIS			
2.1	LOCAÇÃO DAS ÁREAS COM PIQUETES DE MADEIRA.	M²	2.515,00	TODA ÁREA DE INTERVENÇÃO
2.2	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO.	M²	2.515,00	TODA ÁREA DE INTERVENÇÃO
3	PAVIMENTAÇÕES - INTERNO AO LOTE			
3.1	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLO, 10X20X8CM, COR CINZA NATURAL.	M²	313,50	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	250,47	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM PIGMENTO OCRE CLARO, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	23,23	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM PIGMENTO OCRE MÉDIO, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	17,66	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
3.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM PIGMENTO OCRE ESCURO, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	19,91	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
3.6	JUNTA PLÁSTICA (DILATAÇÃO) DE PVC NA COR BRANCA DE 3MM COM ALTURA DE 10MM (PARA OS PASSEIOS DE CONCRETO PIGMENTADOS)	M	50,11	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
3.7	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA DE SERVIÇO	M²	1,50	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
3.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA (10x30x100cm) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	93,75	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
3.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	58,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
3.10	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS)	M²	3,5	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4	PAVIMENTAÇÕES - EXTERNO AO LOTE			
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	311,95	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.2	ESTACIONAMENTO DE CONCRETO ARMADO 40MPA, MOLDADO "IN LOCO", H=10cm, CONFORME DETALHE	M²	107,16	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - TIPO 01 - BRUMADO/ BA			DATA REVISÃO	08/09/2026 01
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.3	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA DE VEÍCULOS	M²	2,30	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.4	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA ACESSÍVEL	M²	14,21	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	157,71	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.6	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS)	M²	15,41	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5	FECHAMENTOS E ESQUADRIAS			
5.1	CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE PARAFUSADA H=1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE. MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (H=42CM), COM ACABAMENTO EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR CINZA CLARO SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PREVER PILARETES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (SEÇÃO 15X15CM) PARA FIXAÇÃO DOS POSTES DE BASE DO GRADIL NYLOFOR. VER DETALHE	M	68,88	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.2	MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR CINZA CLARO. H=2,00m	M	137,92	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.3	PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 2,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	1,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.4	PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 3,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	1,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
6	ACESSIBILIDADE			
6.1	PISO TÁTIL DE ALERTA, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	42,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
6.2	PISO TÁTIL DE DIRECIONAL, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	505,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
6.3	PISO TÁTIL DE ALERTA, 40X40cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	4,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
6.4	PISO TÁTIL ALERTA, 25X25cm EMBORRACHADO, COR PRETO.	UM	7,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
6.5	PISO TÁTIL DIRECIONAL, 25X25cm EMBORRACHADO, COR PRETO.	UN	16,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
7	MOBILIÁRIO			
7.1	BANCO ANATÔMICO EM CONCRETO POLIDO FCK=25 MPA	UN	2,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - TIPO 01 - BRUMADO/ BA

DATA 08/09/2026
REVISÃO 01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
7.2	CONJUNTO DE MESAS DE JOGOS EM CONCRETO ARMADO, CADA UMA ACOMPANHADA DE UM CONJUNTO COM QUATRO BANCOS. MESAS COM TAMPO CIRCULAR Ø 0,90 M E BASE EM TUBO DE CONCRETO Ø 0,30 M, COM MARCAÇÃO DE TABULEIRO EM PASTILHAS CERÂMICAS 0,05 X 0,05 M, NAS CORES PRETA E BRANCA. BANCOS EM TUBO DE CONCRETO Ø 0,40 M (CONFORME DETALHAMENTO).	UN	2,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
7.3	MURAL GRAFITADO SOBRE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS.	M²	13,60	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
8	OUTROS SERVIÇOS			
8.1	EXECUÇÃO DE PARACICLO DE TUBOS GALVANIZADOS Ø= 2 1/2" COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE FOSCO (2 DEMÃOS), COM FUNDAÇÃO RASA EM BLOCO DE CONCRETO FCK=15MPA (30X30X30CM) E CONCRETO MAGRO (H=3CM). CONFORME DETALHE	UN	5,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
9	VEGETAÇÃO			
9.1	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA JAPONICA)	M²	492,45	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO

Aila Levindo
Pedreira
Britto

Assinado de forma
digital por Aila
Levindo Pedreira
Britto
Dados: 2026.09.10
08:07:07 -03'00'