CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

# PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: ESTRUTURA — DATA 08/10/2026

UBSI II — REVISÃO 00

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QNT TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **FUNDAÇÃO - EDIFÍCIO PRINCIPAL** | | | |
| 1.1 | AÇO CA50 8,00 mm (+10%) | kg | 268,40 | gerado pelo software |
| 1.2 | AÇO CA50 10,00 mm (+10%) | kg | 261,80 | gerado pelo software |
| 1.3 | AÇO CA50 12,5 mm (+10%) | kg | 85,50 | gerado pelo software |
| 1.5 | AÇO CA60 5,00 mm (+10%) | kg | 66,30 | gerado pelo software |
| 1.6 | VOLUME DE CONCRETO (C-35) | m³ | 0,38 | gerado pelo software |
| 1.7 | ÁREA DE FORMA | m² | 68,20 | gerado pelo software |
| **2** | **FUNDAÇÃO - EDÍCULA** | | | |
| 2.1 | AÇO CA50 8,00 mm (+10%) | kg | 49,80 | gerado pelo software |
| 2.2 | AÇO CA50 10,00 mm (+10%) | kg | 52,40 | gerado pelo software |
| 2.3 | AÇO CA60 5,00 mm (+10%) | kg | 12,10 | gerado pelo software |
| 2.4 | VOLUME DE CONCRETO (C-35) | m³ | 1,62 | gerado pelo software |
| 2.5 | ÁREA DE FORMA | m² | 17,10 | gerado pelo software |
| **3** | **RESERVATÓRIO** | | | |
| 3.1 | AÇO CA50 10,00 mm (+10%) | kg | 33,80 | gerado pelo software |
| 3.2 | AÇO CA50 12,5 mm (+10%) | kg | 50,90 | gerado pelo software |
| 3.3 | AÇO CA60 5,00 mm (+10%) | kg | 4,40 | gerado pelo software |
| 3.4 | VOLUME DE CONCRETO (C-35) | m³ | 1,16 | gerado pelo software |
| 3.5 | ÁREA DE FORMA | m² | 7,46 | gerado pelo software |

Murilo Matos Conceição