CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TIPO 03 - PAULO AFONSO/ BA | DATA | 30/09/2026
REVISÃO | 00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	LIMPEZA DE TERRENO, COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PEDRAS, GALHOS, ENTULHO OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE AFETEM A IMPLANTAÇAO DA OBRA.	M²	3.562,74	TODA ÁREA DE INTERVENÇÃO
2	**SERVIÇOS INICIAIS**			
2.1	LOCAÇÃO DAS ÁREAS COM PIQUETES DE MADEIRA.	M²	3.562,74	TODA ÁREA DE INTERVENÇÃO
3	**REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO**			
3.1	REMOÇÃO DE ÁRVORE	UN	3,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
3.2	REMOÇÃO DE POSTES	UN	1,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
3.3	REMOÇÃO DE PORTÕES PARA ENTRADA	UN	2,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
3.4	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA	M²	71,79	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
3.5	DEMOLIÇÃO DE MURO EM ALVENARIA	M²	76,13	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
3.6	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	M	24,22	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4	**PAVIMENTAÇÕES - INTERNO AO LOTE**			
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	452,31	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.2	ESTACIONAMENTO DE CONCRETO ARMADO 40MPA, MOLDADO "IN LOCO", H=10cm, CONFORME DETALHE	M²	46,45	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM PIGMENTO OCRE CLARO, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	22,55	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM PIGMENTO OCRE MÉDIO, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	19,47	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM PIGMENTO OCRE ESCURO, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	18,81	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.6	JUNTA PLÁSTICA (DILATAÇÃO) DE PVC NA COR BRANCA DE 3MM COM ALTURA DE 10MM (PARA OS PASSEIOS DE CONCRETO PIGMENTADOS)	M	51,32	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.7	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA ACESSÍVEL	M²	7,86	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.8	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA DE SERVIÇO	M²	1,12	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA (10x30x100cm) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	157,29	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	187,08	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
4.11	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLO, 10X20X8CM, COR CINZA NATURAL.	M²	589,07	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TIPO 03 - PAULO AFONSO/ BA | DATA | 30/09/2026
REVISÃO | 00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.12	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS)	M²	21,4	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5	**PAVIMENTAÇÕES - EXTERNO AO LOTE**			
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	137,94	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM PIGMENTO OCRE CLARO, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	52,44	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM PIGMENTO OCRE MÉDIO, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	10,47	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.4	JUNTA PLÁSTICA (DILATAÇÃO) DE PVC NA COR BRANCA DE 3MM COM ALTURA DE 10MM (PARA OS PASSEIOS DE CONCRETO PIGMENTADOS)	M	32,89	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.5	FAIXA ELEVADA EM CONCRETO 40MPA, ESPESSURA 15CM, PREPARO MECANICO, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA.	M²	34,50	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.6	GRAMA SINTÉTICA 12MM - FIBRILADA	M²	47,55	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.7	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLO, 10X20X8CM, COR CINZA NATURAL.	M²	81,85	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA (10x30x100cm) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	99,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	75,92	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
5.10	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS)	M²	3,75	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
6	**FECHAMENTOS E ESQUADRIAS**			
6.1	CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE PARAFUSADA H=1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE. MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (H=42CM), COM ACABAMENTO EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR CINZA CLARO SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PREVER PILARETES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (SEÇÃO 15X15CM) PARA FIXAÇÃO DOS POSTES DE BASE DO GRADIL NYLOFOR. VER DETALHE	M	110,32	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
6.2	MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA NA COR CINZA CLARO. H=2,00m	M	163,38	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
6.3	PORTÃO DE ACESSO, UMA FOLHA DE GIRO, 1,65X1,85M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	1,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
6.4	PORTÃO DE ACESSO DE VEÍCULOS, DUAS DE GIRO ARTICULADAS EM DUAS PARTES CADA UMA, 1.38x2.00M CADA PARTE, DIMENSÕES TOTAIS 5.68x1.90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	1,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TIPO 03 - PAULO AFONSO/ BA | DATA 30/09/2026 | REVISÃO 00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
7	**ACESSIBILIDADE**			
7.1	PISO TÁTIL DE ALERTA, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	81,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
7.2	PISO TÁTIL DE DIRECIONAL, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	516,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
7.3	PISO TÁTIL DE ALERTA, 40X40cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	58,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
7.4	PISO TÁTIL ALERTA, 25X25cm EMBORRACHADO, COR PRETO.	UN	7,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
7.5	PISO TÁTIL DIRECIONAL, 25X25cm EMBORRACHADO, COR PRETO.	UN	16,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
8	**PÓRTICO (VER PROJETO ESTRUTURAL)**			
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADAS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 12/2021	M²	14,17	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
8.2	CHAPAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, PLACAS DE 1,20X2,00M, ESPESSURA DE 12MM, FIXADAS COM PARAFUSOS AUTO BROCANTES.	M²	44,18	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
8.3	PASTILHA CEÂMICA 5X5CM, COR CINZA CLARO, REF. HYDRA ATLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO. (CONFORME PROJETO PADRÃO PARA O CAPS 3)	M²	46,20	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
8.4	RESINA EM POLIURETANO (PU) TRANSPARENTE PARA CONCRETO APARENTE	M²	28,78	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
8.5	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ''ACM'', COR BRONZE, E=4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	8,86	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
10	**MOBILIÁRIO**			
10.1	BANCO ANATÔMICO EM CONCRETO POLIDO FCK=25 MPA	UN	5,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
10.2	CONJUNTO DE MESAS DE JOGOS EM CONCRETO ARMADO, CADA UMA ACOMPANHADA DE UM CONJUNTO COM	UN	2,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
10.3	MURAL GRAFITADO SOBRE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS.	M²	12,60	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
11	**OUTROS SERVIÇOS**			
11.1	EXECUÇÃO DE PARACICLO DE TUBOS GALVANIZADOS Ø= 2 1/2" COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE FOSCO (2 DEMÃOS), COM FUNDAÇÃO RASA EM BLOCO DE CONCRETO FCK=15MPA (30X30X30CM) E CONCRETO MAGRO (H=3CM). CONFORME DETALHE	UN	5,00	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO
12	**VEGETAÇÃO**			
12.1	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA JAPONICA)	M²	1030,19	VER DOCUMENTO: MEMORIAL DE CÁLCULO