CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: ESTRUTURA
UBSI II

DATA 07/10/2026
REVISÃO 00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	**FUNDAÇÃO - EDIFÍCIO PRINCIPAL**			
1.1	AÇO CA50 8,00 mm (+10%)	kg	301,00	gerado pelo software
1.2	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	286,40	gerado pelo software
1.3	AÇO CA50 12,5 mm (+10%)	kg	65,70	gerado pelo software
1.5	AÇO CA60 5,00 mm (+10%)	kg	65,10	gerado pelo software
1.6	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m^3	11,57	gerado pelo software
1.7	ÁREA DE FORMA	m^2	68,69	gerado pelo software
2	**FUNDAÇÃO - EDÍCULA**			
2.1	AÇO CA50 8,00 mm (+10%)	kg	49,80	gerado pelo software
2.2	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	52,40	gerado pelo software
2.3	AÇO CA60 5,00 mm (+10%)	kg	12,10	gerado pelo software
2.4	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m^3	1,62	gerado pelo software
2.5	ÁREA DE FORMA	m^2	17,10	gerado pelo software
3	**RESERVATÓRIO**			
3.1	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	32,40	gerado pelo software
3.2	AÇO CA50 12,5 mm (+10%)	kg	50,90	gerado pelo software
3.3	AÇO CA60 5,00 mm (+10%)	kg	4,40	gerado pelo software
3.4	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m^3	1,17	gerado pelo software
3.5	ÁREA DE FORMA	m^2	6,92	gerado pelo software

Murilo Matos Conceição