CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) - TIPO II, ESTRADA QUE LIGA ALDEIA PAMBU AO POVOADO JATOBÁ, ABARÉ / BA	DATA	14/10/2026
	REVISÃO	01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	**PAISAGISMO**			
1.1	Aquisição e plantio de muda de Mastruz (*Dysphania ambrosioides)*	unid.	10	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.2	Aquisição e plantio de muda de Erva-cidreira (*Lippia alba*)	unid.	10	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.3	Aquisição e plantio de muda de Boldo-do-Brasil (Plectranthus barbatus)	unid.	20	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.4	Aquisição e plantio de muda de Capim-santo (Cymbopogon citratus)	unid.	7	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.5	Aquisição e plantio de muda de Babosa (Aloe Vera)	unid.	13	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.6	Aquisição e plantio de muda de Bromélia nativa (*Hohenbergia correia-araujoi*)	unid.	6	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.7	Aquisição e plantio de muda de Dianela (*Dianella caerulea*)	unid.	64	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.8	Aquisição e plantio de muda de Bromélia nativa (*Aechmea blanchetiana*)	unid.	5	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.9	Aquisição e plantio de Grama Esmeralda (*Zoysia japonica*)	m²	550,19	HACHURA EM PLANTA BAIXA.
1.10	Aquisição de seixo rolado branco ou cascalho	kg	1.317,00	HACHURA EM PLANTA BAIXA.
1.11	Aquisição de Brita n° 0	kg	2.288,65	HACHURA EM PLANTA BAIXA.
1.12	Aquisição de limitador de grama	m	37,04	LINHAS/POLÍGONOS EM PLANTA BAIXA

OBSERVAÇÃO: Nas áreas de plantio de mudas e gramado, deve ser considerada uma camada mínima de 10cm de terra vegetal de boa qualidade, com abertura de covas adequadas para as mudas e revolvimento do solo e nivelamento para a grama.

Aila Levindo Pedreira Britto

Assinado de forma digital por Aila Levindo Pedreira Britto
Dados: 2026.10.15 12:02:33 -03'00'