

LEGENDA GERAL

000.00 - COTA DE PISO	- PASSEIO EM CONCRETO
- PISO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, COR CINZA NATURAL	- POLIGONAL DE INTERVENÇÃO
- GRAMA / ÁREA PARA PAISAGISMO	- POLIGONAL DO TERRENO

LEGENDA PAISAGISMO

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA	DESCRIÇÃO					CANTEIRO 01	CANTEIRO 02	CANTEIRO 03	QUANT. TOTAL
	FAMÍLIA / NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	PORTE ADULTO	ALTURA MUDA	DIST. ENTRE MUDAS				
	Dysphania ambrosioides	ERVA-DE-SANTA-MARIA / MASTRUZ	0,6-1,2 M	0,30 M	0,50 - 0,70 M	05 UN.	05 UN.	-	10 UN.
	Lippia alba	ERVA-CIDREIRA	1,00-2,5 M	0,50 M	1,50 - 2,00 M	-	05 UN.	05 UN.	10 UN.
	Plectranthus barbatus	BOLDO-DO-BRASIL	0,8-1,5 M	0,40 M	0,80 - 1,20 M	-	12 UN.	08 UN.	20 UN.
	Cymbopogon citratus	CAPIM-SANTO / CAPIM-LIMÃO	0,8-1,2 M	0,40 M	0,60 - 0,80 M	-	03 UN.	04 UN.	07 UN.
	Aloe Vera	BABOSA	0,4-0,8 M	0,20 M	0,50 - 0,70 M	-	07 UN.	06 UN.	13 UN.
	Hohenbergia correia-araujoi	BROMÉLIA NATIVA	0,8-1,2 M	0,40 M	1 - 1,20 M	06 UN.	-	-	06 UN.
	Dianella caerulea	DIANELA	0,6-1 M	0,30 M	0,60 - 0,80 M	49 UN.	15 UN.	-	64 UN.
	Aechmea blanchetiana	BROMÉLIA NATIVA	0,8-1,2 M	0,40 M	0,80 - 1,00 M	05 UN.	-	-	05 UN.
	Zoysia japonica	GRAMA-ESMERALDA	0,06 M	40X40CM	-	-	-	-	550,19 m²
	-	SEIXO BRANCO OU CASCALHO	0,05 M	-	-	1.141,50 kg	174,75 kg	-	1.317,00 kg
	-	BRITA Nº 0	0,05 M	-	-	820,30 kg	796,25 kg	672,10 kg	2.288,65 kg
	LIMITADOR DE GRAMA	-	-	-	-	18,30 M	15,16 M	3,58 M	37,04 m

*OBSERVAÇÃO:

- ORGANIZAR AS MUDAS DE FORMA UNIFORME NOS CANTEIROS CONFORME ESPAÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONTANTES NA TABELA E NO MEMORIAL DESCRITIVO.



ERVA-DE-SANTA-MARIA / MASTRUZ
Dysphania ambrosioides

ERVA - CIDREIRA
Lippia alba

BOLDO-DO-BRASIL
Plectranthus barbatus



CAPIM SANTO / CAPIM LIMÃO
Cymbopogon citratus



BABOSA
Aloe Vera



BROMÉLIA NATIVA
Hohenbergia correia-araujoi



DIANELA
Dianella caerulea



BROMÉLIA NATIVA
Aechmea blanchetiana



GRAMA ESMERALDA
Zoysia japonica



SEIXO BRANCO OU CASCALHO



BRITA N° 0



LIMITADOR DE JARDIM

NOTAS:

- O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) - TIPO II UTILIZOU COMO REFERÊNCIA O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO FORNECIDO PELA SESAB;
- O CÁLCULO DOS ÍNDICES URBANÍSTICOS SE REFEREM APENAS ÀS ÁREAS CONTIDAS DENTRO DA POLIGONAL DO LOTE;
- PARA O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA UBSI II DA ALDEIA PAMBU, FOI CONSIDERADO A EDIFICAÇÃO COM COTA **+0,00** (CONFORME PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO). DESSA FORMA, **O RN 0,00 REFERE-SE À COTA +323,00.**

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131

Medidas em metros.
O valor da cota prevalece ao da escala.

Conferir medidas no local.
Antes de qualquer alteração consultar o arquiteto responsável.

Aila Levindo Pedreira Britto
Assinado de forma digital por Aila Levindo Pedreira Britto
Dados: 2026.10.15 12:24:23 -03'00'

REV	DATA	CONTEÚDO	REV	DATA	CONTEÚDO
00	13/10/2026	EMISSÃO INICIAL			
01	14/10/2026	REVISÃO APÓS ANÁLISE TÉCNICA R01			
02	15/10/2026	REVISÃO APÓS ANÁLISE TÉCNICA R02			

Nome do Empreendimento
UBSI II

Endereço do Empreendimento
ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA PAMBU AO POVOADO JATOBÁ
ABARÉ/BA

Disciplina
PAISAGISMO

Título do desenho
PLANTA DE PAISAGISMO

Etapa
PROJETO EXECUTIVO

Projetista e coordenador
CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080
FONE (21) 3535-4131

Responsável Técnico pelo Projeto de Urbanismo
AILA LEVINDO PEDREIRA BRITTO
Arquiteta CAU/BA nº A32017-0

Prancha
01/01

Especialidade
PSG

Revisão
02

Escala
1/100