TABELA DE COORDENADAS			
PONTO	ESTE	NORTE	COTA
P01	460668.388	9054861.290	322.900
P02	460659.768	9054866.360	322.900
P03	460661.632	9054869.528	322.900
P04	460657.688	9054871.848	322.900
P05	460662.581	9054880.165	322.900
P06	460664.545	9054879.010	322.900
P07	460665.166	9054880.066	322.900
P08	460681.067	9054870.713	322.900
P09	460680.446	9054869.657	322.900
P10	460687.280	9054865.637	322.900
P11	460682.387	9054857.320	322.900
P12	460670.251	9054864.458	322.900
P13	460652.611	9054889.025	322.819
P14	460646.791	9054880.056	322.819
P15	460643.819	9054874.667	322.818
P16	460645.458	9054871.278	322.817
P17	460647.636	9054869.064	322.817
P18	460649.706	9054867.463	322.817
P19	460650.122	9054867.141	322.817
P20	460654.360	9054864.621	322.816
P21	460658.925	9054861.919	322.815
P22	460660.818	9054860.798	322.815
P23	460678.550	9054850.418	322.690
P24	460686.409	9054845.770	322.690
P25	460687.277	9054847.245	322.690
P26	460687.148	9054847.321	322.690
P27	460686.936	9054848.131	322.688
P28	460685.675	9054848.876	322.690
P29	460682.241	9054850.907	322.690
P30	460669.814	9054858.186	322.760
P31	460669.130	9054858.006	322.764
P32	460661.731	9054862.350	322.815
P33	460662.168	9054863.093	322.870
P34	460668.956	9054859.100	322.869
P35	460670.819	9054862.268	322.870
P36	460684.265	9054854.359	322.840
P37	460693.746	9054870.477	322.837
P38	460693.213	9054872.531	322.859
P39	460690.782	9054873.960	322.900
P40	460687.056	9054867.625	322.899

TABELA DE COORDENADAS			
PONTO	ESTE	NORTE	COTA
P41	460683.929	9054869.465	322.870
P42	460685.855	9054872.740	322.852
P43	460678.745	9054876.922	322.853
P44	460678.657	9054876.771	322.854
P45	460673.571	9054879.763	322.850
P46	460672.202	9054877.435	322.870
P47	460670.905	9054878.198	322.870
P48	460670.798	9054878.319	322.870
P49	460664.473	9054882.043	322.867
P50	460663.977	9054881.200	322.870
P51	460662.013	9054882.356	322.867
P52	460655.498	9054871.280	322.869
P53	460659.441	9054868.960	322.870
P54	460657.578	9054865.793	322.867
P55	460660.272	9054864.208	322.870
P56	460659.838	9054863.471	322.812
P57	460655.278	9054866.169	322.816
P58	460651.136	9054868.632	322.816
P59	460648.834	9054870.413	322.817
P60	460646.949	9054872.329	322.816
P61	460645.845	9054874.613	322.818
P62	460648.336	9054879.130	322.817
P63	460654.164	9054888.111	322.820
P64	460701.500	9054871.669	322.690
P65	460692.665	9054876.866	322.690
P66	460697.194	9054868.449	322.690
P67	460699.247	9054868.982	322.690
P68	460699.738	9054868.693	322.690
P69	460704.533	9054876.573	322.670
P70	460694.640	9054882.044	322.670
P71	460694.594	9054882.070	322.670
P72	460683.891	9054888.043	322.670
P73	460677.661	9054891.497	322.669
P74	460676.829	9054889.900	322.670
P75	460683.016	9054886.470	322.670
P76	460693.766	9054880.471	322.670
P77	460703.650	9054875.004	322.667

ESTRADA SEM DENOMINAÇÃO

LAJE IMPERMEABILIZADA (CASA DE BOMBAS)

ESPAÇO DESTINADO AO PLANTIO DE HORTA MEDICINAL 20.08 m²

LAJE IMPERMEABILIZADA (DEPOSITO / LAVAGEM/ RESIDUOS)

PLATIBANDA, H=30 cm

TOTEM

ACESSO PEDESTRES

ACESSO VEÍCULOS

VIZINHO

S-1 E-0+5.00 | S-2 E-0+10.00 | S-3 E-0+15.00 | S-4 E-1+0.00 | S-5 E-1+5.00 | S-6 E-1+10.00 | S-7 E-1+15.00 | S-8 E-2+0.00 | S-9 E-2+5.00 | S-10 E-2+10.00

MAPA DE LOCALIZAÇÃO



LEGENDA:

- 1+0.00 — NUMERO DA SEÇÃO / LINHA DE CORTE
- PXX — NUMERO DOS VÉRTICES
- XXX — COTA DE IMPLANTAÇÃO
- ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA TERRAPLENAGEM
- TALUDE DE ATERRO
- TALUDE DE CORTE
- CURVAS DE NIVEL 5m
- CURVAS DE NIVEL 1m

CONVENÇÃO DE TALUDES EM CORTE E ATERRO:



NOTAS:

1. DIMENSÕES EM PLANTA EM METROS (M).

DATUM OFICIAL: SIRGAS-2000

DATUM VERTICAL: hgeoHNOR_IMBITUBA

SISTEMA DE COORDENADAS: UTM

MERIDIANO CENTRAL: -39° WGr

FUSO/HEMISFÉRIO: 24/SUL

gov.br — Documento assinado digitalmente
GILBERTO MUITAO DE OLIVEIRA FILHO
Data: 08/10/2026 12:07:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131

Medidas em metros.
O valor da cota prevalece ao da escala.

Conferir medidas no local.
Antes de qualquer alteração consultar o arquiteto responsável.

REV	DATA	CONTEÚDO	REV	DATA	CONTEÚDO
00	08/10/2026	EMISSÃO INICIAL			

Nome do Empreendimento
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) - TIPO 02

Endereço do Empreendimento
ESTRADA QUE LIGA A ALDEIA PAMBU AO POVOADO JATOBÁ ÁBARÉ-BA

Disciplina
TERRAPLENAGEM

Título do desenho
PLANTA BAIXA DE TERRAPLENAGEM

Etapa
PROJETO EXECUTIVO

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

Projetista e coordenador
CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080
FONE (21) 3535-4131

Responsável Técnico pelo Projeto de Terraplenagem
GILBERTO MUITÃO DE OLIVEIRA FILHO
TÉCNICO EM AGRIMENSURA
CRT-BA: 05116004538

Prancha	Especialidade
001	TER
Revisão	Escala
00	1:100

BIMcloud: MEP - BIMcloud Basic para o Archicad 24/635 PROSUS//635.01 UBSI TIPO II_R00