CONSÓRCIO SAÚDE

CONCREMAT | MEP

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVO

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER)
TIPO 2

JUNHO/2026
VERSÃO R03

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP – CNPJ 60.255.454/0001-35
Rua Joaquim Palhares, nº 40, Andar 5 – Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20.260-080 – Fone: (21) 3535-4131
0013-PP-CER2-ARQ-PE-MEC-001-03

ASSUNTO:	**MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO EXECUTIVO – ARQUITETURA**	
OBRA:	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) – TIPO 2	
LOCAL:	LOCALIDADES VARIADAS	
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	CNPJ: 13.937.131/0001-41
CONTRATADA:	CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP	CNPJ: 60.255.454/0001-35

CONTRATANTE
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB)
CNPJ: 13.937.131/0001-41


Assinado de forma digital por ANA CAROLINA POTIER MENDES:02775290930

AUTOR DO MEMORIAL
ANA CAROLINA POTIER MENDES
ARQUITETA – **CAU/PR Nº A351830**

ESCALA: INDICADA	**DATA:** JUNHO/2026

TEXTO:
CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP

INDÍCE

1. INTRODUÇÃO
2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
3. METODOLOGIA PARA EXTRAÇÃO DOS QUANTITATIVOS

1. INTRODUÇÃO

A extração de quantitativos deste projeto foi realizada por meio da **metodologia BIM (Building Information Modeling)**, que permitiu substituir o processo tradicionalmente manual de levantamento de dados.

2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Endereço: -

Proprietário: SECRETARIA DA SAÚDE DA BAHIA – SESAB

Projeto: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) – TIPO 2


Resp. Técnico pelo Projeto de Arquitetura: ANA CAROLINA PORTIER MENDES – ARQUITETA E URBANISTA – CAU A351830

3. METODOLOGIA PARA EXTRAÇÃO DOS QUANTITATIVOS

No presente projeto, foi desenvolvido um modelo virtual parametrizado no qual cada elemento construtivo — pisos, paredes, pilares, lajes, esquadrias e demais componentes — recebeu informações integradas. A partir desses parâmetros, foi possível extrair quantitativos de forma automatizada, por meio de tabelas vinculadas ao modelo. Essas tabelas contemplaram dados como áreas, materiais, dimensões, volumes, locais de aplicação, contagem de objetos e elementos construtivos, garantindo maior precisão e agilidade.

QUANTITATIVOS - EDIFICAÇÃO PRINCIPAL

QUANTITATIVO DE LOUÇAS, METAIS E EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS			
LEG.	**PERSPECTIVA**	**DESCRIÇÃO**	**QNT.**
01		ESPELHO LAPIDADO RETO ESPESSURA 4mm, INCLUINDO BOTÕES CROMADOS PARA FIXAÇÃO, DIMENSÕES 50x90cm, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=90cm.	15
02		BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA E JATO PLUS, COM DUPLO ACIONAMENTO (3L/6L), SEM ABERTURA FRONTAL, H=39cm, COR BRANCO BRILHANTE, INCLUINDO VEDAÇÕES, CONEXÕES DE ENTRADA E DEMAIS ACESSÓRIOS CROMADOS, COM ASSENTO SANITÁRIO EM POLIÉSTER, H=1,5cm. MARCA CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	6
03		DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA PARA AS MÃOS, EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCO, CORTE DA FOLHA A CADA 25cm, FECHAMENTO POR CHAVE PARA EVITAR FURTO DE MATERIAL, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=100cm.	40
04		LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA, COR BRANCA, USO PROFISSIONAL, 445x335mm, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=80cm, REF. DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	37
05		DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCO, CAPACIDADE DE 1 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, DIMENSÕES 21,5x22,5cm, FECHAMENTO POR CHAVE PARA EVITAR FURTO DE MATERIAL, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=100cm.	19

06		BACIA SANITÁRIA PCD COM CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO LATERAL (3L/6L) SEM ABERTURA FRONTAL, H=43cm, COM FURO DE JATO, COR BRANCO, INCLUINDO TAMPA, VEDAÇÕES, CONEXÕES DE ENTRADA E DEMAIS ACESSÓRIOS CROMADOS, REF. CELITE LINHA ACESSO CONFORT OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	13
07		BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO TIPO "U" EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, DIÂMETRO DE 32mm, COMPRIMENTO DE 15cm DE ACORDO COM A ABNT 9050, REF. CRISMOE - METALWORKS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	17
08		BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, DIÂMETRO DE 40mm, COMPRIMENTO DE 40cm, DE ACORDO COM A ABNT 9050, REF. CRISMOE - METALWORKS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	13
09		BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, DIÂMETRO DE 40mm, COMPRIMENTO DE 70cm, DE ACORDO COM A ABNT 9050, REF. CRISMOE - METALWORKS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	17
10		BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, DIÂMETRO DE 40mm, COMPRIMENTO DE 80cm, DE ACORDO COM A ABNT 9050, REF. CRISMOE - METALWORKS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	29
11		SABONETEIRA SPRAY EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=100cm.	37

12		ALARME DE EMERGÊNCIA EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 7,8x2,8cm, ESTANQUE, ANTICHAMAS, COM ACIONADOR POR PRESSÃO E COM FIXAÇÃO NA PAREDE, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=40cm, DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050.	18
13		BANCO ARTICULADO PARA BANHO EM AÇO INOX AISI 304, COM BASE EM CHAPA BITOLA 14 (ESP. 2mm), PERFURADO PARA A PASSAGEM DE ÁGUA E SABÃO, 70x45cm, REF. CONSTRUINOX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	4
14		CABIDE IDEA DOCOL, DIMENSÕES 4,7x1,9x8cm, COR CROMADO, FIXAÇÃO NA PAREDE, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=100cm.	12
15		PORTA OBJETOS EM VIDRO TEMPERADO, DIMENSÕES 12x25cm, ESPESSURA 10mm, FIXAÇÃO NA PAREDE H=1,20m, SUPORTE QUADRADO.	12
16		CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO, JATO DIRECIONÁVEL (ARTICULADO), COM DIAMÊTRO DE 50 A 90mm DE PAREDE, COM CANO FIXO SEM DESVIADOR. ALTURA DE INSTALAÇÃO H=210cm, INCLUSO MISTURADOR PARA CHUVEIRO, MONOCOMANDO, ALTA PRESSÃO 1/2", LINHA DE REF. CHESS/GALI DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	4
17		CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO, JATO DIRECIONÁVEL (ARTICULADO), COM DIÂMETRO DE 50 A 90mm DE PAREDE, DESVIADOR COM DUCHA MANUAL. ALTURA DE INSTALAÇÃO H=210cm, INCLUSO MISTURADOR PARA CHUVEIRO, MONOCOMANDO, ALTA PRESSÃO 1/2", LINHA DE REF. CHESS/GALI DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	4

18		BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, DIÂMETRO DE 40mm, COMPRIMENTO DE 60cm, DE ACORDO COM A ABNT 9050, REF. CRISMOE - METALWORKS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	4
19		BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, DIÂMETRO DE 40mm, COMPRIMENTO DE 70cm, DE ACORDO COM A ABNT 9050, REF. CRISMOE - METALWORKS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	4
20		VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO METAL CROMADO, MODELO DUALFLUX, REF. DECA OU SIMILAR, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=120cm DO PISO.	2
21		MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO BCO, COR BRANCO GELO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=60cm, COM VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO, REF. PRESSMATIC OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	1
22		TANQUE DE LOUÇA BRANCA, CANTOS ARREDONDADOS, COM ESTRIAS PROFUNDAS, 535mm DE LARGURA E 510mm DE COMPRIMENTO, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4", REF. DECA OU SIMILAR.	4
23		TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=60cm, REF. DECA OU SIMILAR.	4

24		BACIA SANITÁRIA COM VÁLVULA NA PAREDE, SEM ABERTURA FRONTAL, H=43cm, COM FURO DE JATO, COR BRANCO, INCLUINDO TAMPA, VEDAÇÕES, CONEXÕES DE ENTRADA E DEMAIS ACESSÓRIOS CROMADOS, REF. CELITE LINHA ACESSO CONFORT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. (USADA PARA OSTOMIA)	2
25		DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, GATILHO CROMADO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=1,25m DO PISO, REF. DECA OU SIMILAR.	3
26		ESPELHO LAPIDADO RETO ESPESSURA 4mm, INCLUINDO BOTÕES CROMADOS PARA FIXAÇÃO, DIMENSÕES 50x70cm, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=110cm.	4
27		ESPELHO LAPIDADO RETO ESPESSURA 4mm, INCLUINDO BOTÕES CROMADOS PARA FIXAÇÃO, DIMENSÕES 35x35cm, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=80cm.	2
28		TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	3

QUANTITATIVO DE ACM EXTERNA - ED. PRINCIPAL	
DESCRIÇÃO	**ÁREA (m²)**
REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) DE 4mm, ACABAMENTO EM PINTURA PVDF, FIXADAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PARAFUSOS 12 X 38mm, REBITES Ø3 X 6,1mm E VEDAÇÃO EM MÁSTIQUE DE SILICONE COM TARUGO DE POLIETILENO Ø10mm NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO	355,8

QUANTITATIVO DE PAREDES EM ALVENARIA - ED. PRINCIPAL				
COMPOSIÇAO DA PAREDE	**ESPESSURA (m)**	**COMPRIMENTO / ENCUNHAMENTO (m)**	**ÁREA DE VÃOS NA PAREDE (m²)**	**ÁREA LÍQUIDA DA PAREDE (m²)**
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	8,14	0	6,58
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	1,31	0	1,51
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	15,19	0	15,19
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	24,16	0	24,16
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	12,6	0	10,08
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	22,72	0	22,72
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	45,05	0	44,86

Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	14,86	0	14,86
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	6	0	5,43
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	10,96	0	10,96
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	12,86	0	12,86
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	14,35	0	14,35
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	38,76	10,84	40,33
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	34,48	10,26	34,24
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	16,28	0	10,58
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	11,12	0	8,74

Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	52,94	0	15,88
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	28,1	0	47,76
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	20,76	0	34,96
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	3,65	0	5,75
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	6,5	0	6,99
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	7,48	0	7,47
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	39,91	0	11,92
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	17,02	0	9,23
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	3,15	0	1,69

Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	23,44	0	23,44
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	10,86	0	10,67
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	22,89	0	6,75
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	9,9	0	24,27
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	26,66	0	21,18
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	26,64	0	21,16
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	80,2	0	79,44
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	28,1	6,79	109,68
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	22,72	5,23	88,21

Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	20,76	7,2	78
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	15,19	4,45	58,49
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	12,15	4,2	46,15
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	16,05	4,2	62,61
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	3	4,94	7,84
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	8,45	2,53	33,47
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	14,35	3,9	57,23
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	8,14	21,35	14,05
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	17,35	6,6	65,91

Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	30,46	15,3	114,46
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	26,66	9	103,77
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	18,39	10,34	67,19
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	24,94	7,2	97,43
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	3,15	0	12,61
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	12,86	1,5	51,66
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	6,76	0	17,81
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	4,32	0	11,71
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,18	0	0,18
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,19	0	0,2

Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,41	0	0,81
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,21	0	0,26
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	1,74	0,6	3,88
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,34	0	0,62
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	1,16	0	2,82
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,32	0	0,14
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	2,21	0,6	5,06
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	2,28	0,6	4,86
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,35	0	0,13
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	1,61	0	4,5
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,18	0	0,26
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,16	0	0,11
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,98	0	2,42
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,71	0	2,3

Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	1,6	0	1,92
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,39	0	0,24
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,26	0	0,42
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,26	0	0,56
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,33	0	0,62
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,34	0	0,31
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,37	0	0,73
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,23	0	0,32
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,42	0	0,85
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,18	0	0,18
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,42	0	0,84
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,39	0	0,76
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,21	0	0,27
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,31	0	0,54

Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,23	0	0,31
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,51	0	1,1
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,18	0	0,18
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,16	0	0,12
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,8	0	1,92
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	1	0	2,48
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	2,79	0	7,81
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	1,6	0	4,16
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,21	0	0,25
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,26	0	0,39
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,45	0	0,3
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	55,35	14,46	209,89
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	0,66	0	0,32

Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	4,23	4,19	12,98
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	15,91	8,17	58,64
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	4,68	0	17,08
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	67,47	3,98	274,48
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	5,67	6,29	17,21
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	11,05	4,19	41,96
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	5,33	0	6,02
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	2,79	0	11,05
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	12,16	6,08	44,81

Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	19,02	3,98	75,24
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	2,65	0	11,26
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	3,38	0	3,88
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	5,59	0	6,43
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	3,29	0	3,78
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	11,18	8,39	38,53
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	2,4	0	10,2
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	5,05	2,1	19,37
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	2,87	0	11,39

Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	2,27	0	9,65
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	4,48	0	17,86
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	1,8	2,1	4,96
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	0,05	0	0,02
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	0,8	0	3,4
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	1,16	0	4,93
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	1,06	0	4,5
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	3,88	0	15,3
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	30,28	2,31	123,16

Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	22,61	10,06	85,23
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	21,14	10,7	77,96
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	5,89	0	23,63
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	2,23	0	9,48
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	2,17	0	9,22
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	32,04	2,1	129,83
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	3,36	0	14,28
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	2,89	0	2,54
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	3,75	3,98	11,15

Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	3,18	2,1	10,02
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	12,15	6,29	43,94
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	31,84	23,37	110,55
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	3,73	0	15,05
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	4,02	0	17,08
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	5,03	0	21,38
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	2,63	0	10,58
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	7,64	0	31,28
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	1,7	0	6,63

Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	0,68	0	0,32
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	0,07	0	0,03
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	9,38	0	13,86
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	13,66	0	20,28
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	9,45	0	13,97
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	3,75	0	2,81
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	5	0	14,52
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	18,9	20,94	44,24
			283,41 m²	3.558,58 m²

QUANTITATIVO DE BANCADA DE GRANITO											
Descrição	**Larg. (m)**	**Comp. (m)**	**Qtde.**	**N° de Cubas**	**Descrição Cuba**	**Testeira Fundo**	**Testeira Direita**	**Testeira Esquerda**	**Altura Testeira (m)**	**Área Espelho (m²)**	**Tipo de torneira**
BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	0,5	2,4	1	3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA, USO PROFISSIONAL, BRANCO GELO, 35x50cm	X			0,1	1,68	TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO

BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	0,5	1	1	1	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA, USO PROFISSIONAL, BRANCO GELO, 35x50cm	X			0,1	0,7	TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO
BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO,	0,6	3,65	1	1	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO	X	X	X	0,1	1,6	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4",

INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.					FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 50x40x18cm (CxLxP)						ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA,	0,6	2,9	1	1	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 50x40x18cm (CxLxP)	X			0,1	1,6	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.											
BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	0,6	2,2	1	1	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 50x40x18cm (CxLxP)	X	X		0,1	1,6	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	0,6	2	1	1	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 50x40x18cm (CxLxP)	X			0,1	1,6	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO,	1	1	1	0	NÃO POSSUI	X			---	---	NÃO POSSUI

INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.											
BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA,	1	1	1	0	NÃO POSSUI				---	---	NÃO POSSUI

FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.											
BANCADA EM GRANITO, CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO.	1,2	3,75	1	0	NÃO POSSUI				---	---	NÃO POSSUI

QUANTITATIVO BANCADA DE INOX														
DESCRIÇÃO	**LARG. (m)**	**COMP. (m)**	**QTDE**	**DESCRIÇÃO DA CUBA**	**N° DE CUBAS**	**Tipo de torneira**	**Vaso Despejo**	**Válvula Descarga**	**Testeira Fundos**	**Testeira Direita**	**Testeira Esquerda**	**Altura Testeira (m)**	**Tipo Suporte**	**Qtde. Suportes**
BANCADA EM AÇO INOX AISI 304/20 OU 18, INCLUSO CUBA EM AÇO INOX COM ADITIVO ANTIFUNGO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=90cm.														
	0,6	0,8	1	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA AMBIENTES HOSPITALAR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. LORENMETAIS OU	X	X	X	X		0,1	Mão Francesa	2



				POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 25x40x25cm (CxLxP)		EQUIVALENTE TÉCNICO.								
	0,6	1	1	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA AMBIENTES HOSPITALAR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. LORENMETAIS OU			X	X		0,1	Mão Francesa	2

				ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 25x40x25cm (CxLxP)		EQUIVALENTE TÉCNICO.								
	0,6	1,6	1	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO,	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA AMBIENTES HOSPITALAR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. LORENMETAIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.			X	X		0,1	Mão Francesa	4

				DIMENSÕES 25x40x25cm (CxLxP)										
	0,6	1,67	1	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO,	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA AMBIENTES HOSPITALAR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. LORENMETAIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.			X			0,1	Mão Francesa	4

				DIMENSÕES 25x40x25cm (CxLxP)										

RIPAS DE MADEIRA BANCOS DE CONCRETO - ED. PRINCIPAL	
DESCRIÇÃO	**ÁREA (m²)**
RIPAS DE MADEIRA ENVERNIZADA EM MACARANDUBA/MASSARAN DUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA, 5X1,5cm (LxA), FIXAÇÃO POR PARAFUSOS	20,57

QUANTITATIVO DE CINTA DE AMARRAÇÃO - ED. PRINCIPAL				
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**LARGURA DA ALVENARIA (m)**	**COMPRIMENTO TOTAL DE CINTA (m)**	**PERFIL DO BLOCO**
CINTA DE AMARRAÇÃO (Parede de 14cm)	Bloco Canaleta de concreto 14x19x19 com duas barras de aço 8mm preenchida com concreto 30Mpa	0,09	336,88	
CINTA DE AMARRAÇÃO (Parede de 19cm)	Bloco Canaleta de concreto 14x19x19 com duas barras de aço 8mm preenchida com concreto 30Mpa	0,14	227,74	


QUANTITATIVO DE COBERTURA - ED. PRINCIPAL	
DESCRIÇÃO	**ÁREA (m²)**
PONTALETE EM MADEIRA 15x15cm	61,55
TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30mm, DENSIDADE DE 35Kg/m³. REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50mm CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	931,56




QUANTITATIVO DE CORTINA HOSPITALAR - ED. PRINCIPAL			
DESCRIÇÃO	**COMPRIMENTO (cm)**	**ALTURA (cm)**	**QNT.**
CORTINA HOSPITALAR EM TECIDO COM TELA INTEGRADA E TRILHO RETO EM ALUMÍNIO, INSTALADA A 30cm DO PISO ACABADO COM FIXAÇÃO DO TRILHO NO FORRO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS	180	235	5
CORTINA HOSPITALAR EM TECIDO COM TELA INTEGRADA E TRILHO RETO EM ALUMÍNIO, INSTALADA A 30cm DO PISO ACABADO COM FIXAÇÃO DO TRILHO NO FORRO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS	220	235	1
CORTINA HOSPITALAR EM TECIDO COM TELA INTEGRADA E TRILHO RETO EM ALUMÍNIO, INSTALADA A 30cm DO PISO ACABADO COM FIXAÇÃO DO TRILHO NO FORRO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS	236	335	1
CORTINA HOSPITALAR EM TECIDO COM TELA INTEGRADA E TRILHO RETO EM ALUMÍNIO, INSTALADA A 30cm DO PISO ACABADO COM FIXAÇÃO DO TRILHO NO FORRO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS	240	235	1
CORTINA HOSPITALAR EM TECIDO COM TELA INTEGRADA E TRILHO RETO EM ALUMÍNIO, INSTALADA A 30cm DO PISO ACABADO COM FIXAÇÃO DO TRILHO NO FORRO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS	250	335	4
CORTINA HOSPITALAR EM TECIDO COM TELA INTEGRADA E TRILHO RETO EM ALUMÍNIO, INSTALADA A 30cm DO PISO ACABADO COM FIXAÇÃO DO TRILHO NO FORRO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS	254	335	1
CORTINA HOSPITALAR EM TECIDO COM TELA INTEGRADA E TRILHO RETO EM ALUMÍNIO, INSTALADA A 30cm DO PISO ACABADO COM FIXAÇÃO DO TRILHO NO FORRO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS	280	335	2
CORTINA HOSPITALAR EM TECIDO COM TELA INTEGRADA E TRILHO RETO EM ALUMÍNIO, INSTALADA A 30cm DO PISO ACABADO COM FIXAÇÃO DO TRILHO NO FORRO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS	290	235	2



CORTINA HOSPITALAR EM TECIDO COM TELA INTEGRADA E TRILHO RETO EM ALUMÍNIO, INSTALADA A 30cm DO PISO ACABADO COM FIXAÇÃO DO TRILHO NO FORRO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS	350	235	1



QUANTITATIVO PEÇAS DE GRANITO					
DESCRIÇÃO	**ALTURA (m)**	**COMPRIMENTO (m)**	**ESPESSURA (m)**	**QUANTIDADE**	**ÁREA (m²)**
BAGUETE PARA PISO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESPESSURA 3cm	0,03	3,12	0,03	4	0,08
RODOPIA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESPESSURA 2cm	0,02	17,17	0,04	12	0,34

QUANTITATIVO DE DIVISÓRIAS DE GRANITO - ED. PRINCIPAL		
DESCRIÇÃO	**ALTURA (m)**	**ÁREA (m²)**
DIVISÓRIA SANITÁRIA TIPO CABINE EM GRANITO CINZA POLIDO, ESPESSURA 3cm	1,8	22,34

QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS, MARCENARIA E MOBILIÁRIO - ED. PRINCIPAL			
CÓD.	**DESCRIÇÃO**	**ISOMÉTRICA**	**QNT.**
COZ01	MICROONDAS		5
COZ02	GELADEIRA		5
COZ36	FOGÃO 4 BOCAS		1
EQUIP03	MACA PARA ÁREA DE EXAME FÍSICO DO PACIENTE		17


EQUIP04	ESTEIRA ERGOMÉTRICA		2
EQUIP05	BICICLETA ERGOMÉTRICA		3
EQUIP06	BOLA BOBATH EM PVC, ATÉ 150Kg, SISTEMA ANTI-BURST		2
EQUIP08	ESCADA RAMPA		1
EQUIP09	CARRINHO DE LIMPEZA CIRCULANTE		4
EQUIP10	ESCADA PARA MACA		15
EQUIP11	MACA DIVÂ TABLADO		5



EQUIP12	LÂMPADA AUXILIAR C/ FOCO DE LUZ		9
EQUIP13	MACA ELÉTRICA ORTOESTÁTICA		2
EQUIP14	IMPRESSORA LASER/ MULTIFUNCIONAL		19
EQUIP15	NEGATOSCÓPIO ULTRA SLIM LED		1
EQUIP16	LIXEIRA COM PEDAL, VOLUME DE ACORDO COM PGRSS		6
EQUIP166	ELETROENCEFALÓGRAFO		1
EQUIP167	ELETRONEUROMIÓGRAFO COM 4 CANAIS		1




EQUIP17	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, MODELO LÍDER P200C		1
EQUIP17	PARAPODIUM INFANTIL		1
EQUIP18	TROCADOR DE FRALDAS INFANTIL RETRÁTIL EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE 20Kg		2
EQUIP19	FREEZER VERTICAL		2
EQUIP199	MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO OU ACM COM PEDESTAL EM METALON E ACM		1
EQUIP20	MONITOR COM TECLADO, MOUSE E CPU		32

EQUIP21	ESPELHO LAPIRADO RETO ESPESSURA 4mm, INCLUINDO BOTÕES CROMADOS PARA FIXAÇÃO, DIMENSÕES 85x150cm, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=20cm.		1
EQUIP23	TOTEM DE SENHAS TOUCH SCREEN PREMIUM + MINI PC		1
EQUIP257	ANDADOR DE ADULTO EM ALUMÍNIO DOBRÁVEL		1
EQUIP272	CAMA ELÁSTICA MINI JUMP PROFISSIONAL		1
EQUIP294	TOTEM COM 8 TOMADAS PARA CARREGAR CELULARES		4
EQUIP305	RELÓGIO PONTO		1


EQUIP312	BERÇO HOSPITALAR SIMPLES EM ACRÍLICO COM RODÍZIOS		3
EQUIP313	VENTILADOR DE PAREDE, TIPO INDUSTRIAL,COM DIÂMETRO DE 600mm (24"), MOTOR DE 1/8HP, ROTAÇÃO DE 1500 RPM COM 3 VELOCIDADES, VAZÃO DE 380M³/POR MIN, MONOFÁSICO, 110/120V, MODELO OSCILANTE VENEZA PLUS V2, SOLASTE OU SIMILAR		11
EQUIP32	PURIFICADOR DE ÁGUA		7
EQUIP33	BEBEDOURO SUSPENSO INOX C/ ESGOTO		3
EQUIP42	LIXEIRA DE INOX		28
EQUIP83	BANCO GIRATÓRIO COM ENCOSTO MEIA LUA		1

EQUIP84	MONITOR SENHAS - SUPORTE DE PAREDE		5
EQUIP85	TV COM SINAL ANTENA - SUPORTE DE PAREDE		3
MOB03	ARMÁRIO AÉREO COM 1 PORTA, ESTRUTURA EM MDF		8
MOB04	ARMÁRIO BAIXO MDF, BASE BAIXA		16
MOB05	ARMÁRIO FECHADO ESTRUTURA EM AÇO, ALTO, 02 PORTAS		23




MOB07	ARMÁRIO AÇO, ROUPEIRO DE AÇO COM PORTAS PERFURADAS E 12 (DOZE) NICHOS		9
MOB10	MESA DE TRABALHO, TAMPO RETO, SEM CALHA SUPERIOR DE INSTALAÇÕES		28
MOB13	ESTANTE DE AÇO ALTA, COMUM, COM PRATELEIRA DE 400mm		44
MOB14	MESA COM TAMPO CIRCULAR 1,00M		1
MOB15	MESA COM TAMPO CIRCULAR 1,20M		1

MOB17	MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR, TIPO 03, PARA 10 LUGARES		1
MOB20	LONGARINA DE ESPERA COM 02 (DOIS) LUGARES DE ASSENTO, TIPO 01, COM ENCOSTO MÉDIO, BASE FIXA E APOIO DE BRAÇO FIXOS		7
MOB21	LONGARINA DE ESPERA COM 03 (TRÊS) LUGARES DE ASSENTO, TIPO 02, COM ENCOSTO MÉDIO, BASE FIXA E APOIO DE BRAÇO FIXOS		4
MOB22	LONGARINA DE ESPERA COM 04 (QUATRO) LUGARES DE ASSENTO, TIPO 03, COM ENCOSTO MÉDIO, BASE FIXA E APOIO DE BRAÇO FIXOS		1


MOB24	CADEIRA DE REUNIÃO ESPALDAR MÉDIO, COM ENCOSTO EM TELA, RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇO REGULÁVEL		31
MOB25	CADEIRA DE INTERLOCUTOR ESPALDAR MÉDIO, COM ENCOSTO EM TELA, BASE E APOIO DE BRAÇO FIXOS		37
MOB26	CADEIRA CAIXA ALTA ESPALDAR BAIXO, COM ENCOSTO ESTOFADO, BASE FIXA E APOIO DE BRAÇO FIXOS		9
MOB27	CADEIRA DE ESTUDO SEM PRANCHETA, COM BASE FIXA, ASSENTO E ENCOSTO SEM ESTOFADO E SEM APOIOS DE BRAÇO		70

MOB28	CADEIRA PARA OBESO COM ESPALDAR MÉDIO, ENCOSTO ESTOFADO E BASE FIXA		7
MOB31	CADEIRA INFANTIL LINHA LINK, COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA E PÉS COM PONTEIRAS COLORIDAS, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, MARCA LINEA RICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO		14
MOB34	PISCINA DE BOLINHA		1
MOB36	BANQUETA		8
MOB39	BANCO PARA VESTIÁRIO, ASSENTO COM 3 SARRAFOS DE MADEIRA MACIÇA COM ESTRUTURA		3

	MONOBLOCO COM PÉS EM TUBO, COR PRETO		
MOB41	MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR COM ESTRUTURA EM MDF, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO E ACABAMENTO COM FITA DE BORDA, MARCA TETO MÓVEIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO		1
MOB45	MESA GROUP SEXTAVADA, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA E PÉS COM PONTEIRAS COLORIDAS, TAMPO EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, MARCA LINEA		3

	RICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO		
MOB50	MESA ALTA, LINHA CO, TAMPO EM MDF COM ACABAMENTO MELAMÍNICO E ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA METÁLICA, MARCA RICCÓ MÓVEIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO		2
MOB53	CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA MACIÇA, COR BRANCA, ATÉ 150Kg		1
MOB55	SOFÁ 3 LUGARES, ESTOFAMENTO D26,,PÉS EM ALUMÍNIO E		1

	ESTRUTURA EM MADEIRA, COR CINZA		
MOB56	POLTRONA		3
MOB57	TATAME ANTIDERRAPANTE 30mm, COR PRETA		34
MOB67	MESA PARA REFEITÓRIO RETA 80x90cm		14
MOB68	MESA PARA REFEITÓRIO RETA 90x90cm		3
MOB69	MESA PARA REFEITÓRIO RETA MV323 180CM E REVESTIMENTO M02 MOB CONFORT OU EQUIVALENTE TÉCNICO		1

MOB70	MESA ALTA, LINHA CO, TAMPO EM MDF COM ACABAMENTO MELAMÍNICO E ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA METÁLICA, MARCA RICCÓ MÓVEIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO		1
MOB71	SOFÁ 2 LUGARES		4
MOB72	MESA PARA REFEITÓRIO RETA 180cm		1

QUANTITATIVO ESCADA MARINHEIRO		
DESCRIÇÃO	**ALTURA (m)**	**QNT**
ESCADA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO TIPO MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO, COM PINTURA AUTOMOTIVA CINZA	5,2	1

QUANTITATIVO FILETE DE GRANITO				
Descrição	**Altura (m)**	**Comprimento (m)**	**Espessura (m)**	**Quantidade**
ACABAMENTO PARA LAVATÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO	0,03	11,88	0,02	18
ACABAMENTO PARA LAVATÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO	1,2	1,08	0,02	36

QUANTITATIVO DE FORRO FIXO - ED. PRINCIPAL	
DESCRIÇÃO	**QUANTITATIVO DO SERVIÇO (m²)**
FORRO DE PVC COM ACABAMENTO AMADEIRADO	76,58
FORRO EM DRYWALL COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO INCLUSA	1047,71
FORRO REVESTIDO EM PLACA DE ACM FIXADO EM ESTRTURA METÁLICA	228,71

QUANTITATIVO DE FORRO REMOVÍVEL - ED. PRINCIPAL				
DESCRIÇÃO	**NÚMERO DE PAINÉIS**	**COMPRIMENTO LINEAR (m)**	**ÁREA (m²)**	**PERÍMETRO (m)**
FORRO EM FIBRA MINERAL DE 625X625MM, ESPESSURA DE 15MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	24	3,64	8,01	11,54
FORRO EM FIBRA MINERAL DE 625X625MM, ESPESSURA DE 15MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	36	5,18	10,36	14,22
FORRO EM FIBRA MINERAL DE 625X625MM, ESPESSURA DE 15MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	88	13,66	30,06	31,58
FORRO EM FIBRA MINERAL DE 625X625MM, ESPESSURA DE 15MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	160	24,56	49,12	52,98
FORRO EM FIBRA MINERAL DE 625X625MM, ESPESSURA DE 15MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	204	31,51	69,32	67,28

FORRO EM FIBRA MINERAL DE 625X625MM, ESPESSURA DE 15MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	292	44,67	98,27	93,6

QUANTITATIVO DE TABICA METÁLICA - ED. PRINCIPAL	
DESCRIÇÃO	**QUANTITATIVO (m)**
TABICA	978,37

QUANTITATIVO DE JUNTA DE DILATAÇÃO - PAREDE	
DESCRIÇÃO	**COMPRIMENTO TOTAL (m)**
Junta de Dilatação Parede-Parede 180° (Selante)	4,2

QTDE Junta de Dilatação - Piso	
DESCRIÇÃO	**COMPRIMENTO TOTAL (m)**
Junta de Dilatação Piso-Piso 180° (Selante)	2,06
Junta de Dilatação Teto-Teto 180° (Alumínio)	2,06

QUANTITATIVO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTOS	
Descrição	**Comp. (m)**
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	1,21
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	3,01
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	1,16
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	19,47
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	16,27
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	24,59
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	77,03
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	16,13
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	25,55
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	25,2
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	15,95
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	22,62

JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	24,5
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	45,05
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	45,27
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	1,77
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	1,17
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	2,69

387,33 m

QUANTITATIVO DE MARQUISE ACM - ED. PRINCIPAL	
DESCRIÇÃO	**ÁREA (m²)**
REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) DE 4mm, ACABAMENTO EM PINTURA PVDF, FIXADAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PARAFUSOS 12 X 38mm, REBITES Ø3 X 6,1mm E VEDAÇÃO EM MÁSTIQUE DE SILICONE COM TARUGO DE POLIETILENO Ø10mm NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO	87,84

QUANTITATIVO DE PEITORILGUICHE - ED. PRINCIPAL		
DESCRIÇÃO	**QUANTITATIVO (m²)**	**QUANTIDADE**
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm	2,18	5

ACABAMENTOS DE PAREDE INTERNA - PINTURA ED. PRINCIPAL	
DESCRIÇÃO	**ÁREA (m^2)**
PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO	4040,78

ACABAMENTOS DE PISO E RODAPÉ - EDIFÍCIO PRINCIPAL					
CÓDIGO	**AMBIENTE**	**DESCRIÇÃO**	**ÁREA (m²)**	**TIPO DE RODAPÉ**	**QUANTITATIVO DE RODAPÉ (m)**
1	01 BOX DE TERAPIA	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	6,93	Granito H=10cm	10,6
1	01 CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	10,07	Granito H=10cm	12,8
1	01 SALA DE ATENDIMENTO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	19,9	Granito H=10cm	18,32
1	01 SALA DE ATENDIMENTO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	19,9	Granito H=10cm	18
1	01 SALA DE ESTIMULAÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	18,82	Granito H=10cm	17,54
1	02 BOX DE TERAPIA	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	6,94	Granito H=10cm	10,6
1	02 CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	10,07	Granito H=10cm	12,8
1	02 SALA DE ESTIMULAÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	18,81	Granito H=10cm	17,54

1	03 BOX DE TERAPIA	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	6,94	Granito H=10cm	10,6
1	04 BOX DE TERAPIA	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	6,82	Granito H=10cm	10,6
1	ACOLHIMENTO FAMILIAR	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	46,06	Granito H=10cm	30,1
1	ALMOXARIFADO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	18,72	Granito H=10cm	17,6
1	AMBULATÓRIO OSTOMIA	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	11,85	Granito H=10cm	14,8
1	APOIO ADMINISTRATIVO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	19,59	Granito H=10cm	17,94
1	ÁREA DE ESTAR EQUIPE	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	27,55	Granito H=10cm	23,68
1	ARQUIVO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	4,72	Granito H=10cm	8,9
1	ARQUIVO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	12,52	Granito H=10cm	14,16

1	CIRCULAÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	11,03	Granito H=10cm	15,3
1	CIRCULAÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	27,71	Granito H=10cm	30,58
1	CIRCULAÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	42,73	Granito H=10cm	45,09
1	CIRCULAÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	42,9	Granito H=10cm	43,4
1	CIRCULAÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	59,48	Granito H=10cm	63,48
1	CIRCULAÇÃO (REAB. FÍSICA)	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	42,83	Granito H=10cm	42,64
1	CIRCULAÇÃO REABILITAÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	26,18	Granito H=10cm	28,96
1	CIRCULAÇÃO REABILITAÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	34,89	Granito H=10cm	36,12
1	CONSULTÓRIO FISIATRIA/	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	11,22	Granito H=10cm	13,44

1	CONSULTÓRIO INTERDISCIPLINAR	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	11	Granito H=10cm	14,4
1	CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 01	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	11,03	Granito H=10cm	13,78
1	CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 02	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	11,07	Granito H=10cm	13,36
1	CONSULTÓRIO NEUROLOGIA	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	11,13	Granito H=10cm	13,36
1	ESPERA INTERNA (REAB. FÍSICA)	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	30,44	Granito H=10cm	22,69
1	ESPERA INTERNA (REAB. INTELECTUAL)	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	24,08	Granito H=10cm	20,14
1	GINÁSIO DE CINESIOTERAPIA	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	107,99	Granito H=10cm	44,33
1	GUARDA DE EQUIPAMENT.	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	7,44	Granito H=10cm	13
1	GUARDA DE MACA/CADEIRA	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	4,59	Granito H=10cm	9,86

1	GUARDA DE RECURSOS	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	6,65	Granito H=10cm	11,26
1	GUARDA PERTENC.	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	9,9	Granito H=10cm	14,16
1	PRAÇA COBERTA	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	76,46	Granito H=10cm	36,32
1	RECEPÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	12,96	Granito H=10cm	17,52
1	SALA ADMINISTRATIVA	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	13,88	Granito H=10cm	15,72
1	SALA DE AMAMENTAÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	7,32	Granito H=10cm	11,86
1	SALA DE ATIVIDADE DE	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	23,99	Granito H=10cm	21,04
1	SALA DE CINESIOTERAPIA	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	24,96	Granito H=10cm	20,27
1	SALA DE COORDENAÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	13,96	Granito H=10cm	15,76

1	SALA DE ESPERA PRINCIPAL	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	64,72	Granito H=10cm	38,02
1	SALA DE ESTIMULAÇÃO COM	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	23,48	Granito H=10cm	19,44
1	SALA DE INTEGRAÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	29,81	Granito H=10cm	22,24
1	SALA DE PROCED. INTERNOS	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	12,81	Granito H=10cm	14,4
1	SALA DE REUNIÃO EQUIPE	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	36,75	Granito H=10cm	25,18
1	SALA DE TI (SERVIDOR)	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	5,01	Granito H=10cm	9,22
1	SALA MULTIUSO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	27,34	Granito H=10cm	20,94
2	BANHEIRO FUNC. PCD	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	4,72	N/A	0
2	BANHEIRO PCD	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	5,35	N/A	0

2	COPA/REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	27,69	N/A	0
2	COPA/REFEITÓRIO PACIENTES	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	40,75	N/A	0
2	DML	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	13,86	N/A	0
2	FRALDÁRIO ADULTO	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	4,27	N/A	0
2	SALA DE HIGIENIZAÇÃO	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	4,46	N/A	0
2	SALA DE UTILIDADES	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	5,27	N/A	0
2	SANIT. PÚB. FEM. PCD	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	10,2	N/A	0
2	SANIT. PÚB. MASC. PCD	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	10,18	N/A	0
2	SANIT. PÚB. PCD FAMÍLIA/	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	3,54	N/A	0

2	SANIT. PÚB. PCD/ FAMÍLIA	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	3,43	N/A	0
2	SANITÁRIO OSTOMIA	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	4,24	N/A	0
2	VEST. FUNC. FEM.	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	21,97	N/A	0
2	VEST. FUNC. MASC.	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	12,64	N/A	0
2	VEST. PÚB. FEM. PCD	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	4,68	N/A	0
2	VEST. PÚB. MASC. PCD	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	4,99	N/A	0
3	ÁREA DE CONVIVÊNCIA COBERTA	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	43,14	Porcelanato	26,88

QUANTITATIVO DE PISO TÁTIL INTERNO - ED. PRINCIPAL	
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**
PISO TÁTIL ALERTA INTERNO	189
PISO TÁTIL DIRECIONAL INTERNO	49

ACABAMENTOS EXTERNOS - PINTURA TEXTURIZADA - ED. PRINCIPAL	
DESCRIÇÃO	**ÁREA (m²)**
REVESTIMENTO CERÂMICO EM PASTILHA 5x5cm, COR BEGE (REFERÊNCIA ATLAS 5x5cm COR MÁRMORE, OU EQUIVALENTE TÉCNICO).	688,01
REVESTIMENTO CERÂMICO EM PASTILHA 5x5cm, COR BRANCO (REFERÊNCIA ATLAS 5x5cm COR BRANCO GELO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO).	277
REVESTIMENTO CERÂMICO EM PASTILHA 5x5cm, COR MARROM (REFERÊNCIA ATLAS 5x5cm COR AVIZ, OU EQUIVALENTE TÉCNICO).	278,84

ACABAMENTOS INTERNOS - PORCELANATO - ED. PRINCIPAL			
MATERIAL	**COMPRIMENTO LINEAR TOTAL (m)**	**ALTURA (cm)**	**ÁREA (m^2)**
PAINEL EM MDF PADRÃO CARVALHO, REFERÊNCIA HANOVER – LINHA DESIGN DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	5,18	571	29,35
PAINEL EM MDF PADRÃO CARVALHO, REFERÊNCIA HANOVER – LINHA DESIGN DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	4,99	270	13,41
PAINEL EM MDF PADRÃO CARVALHO, REFERÊNCIA HANOVER – LINHA DESIGN DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	0,71	224	1,58
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	179,9	180	324,13
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	75,43	270	203,97
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	2,56	50	1,33
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	7,42	40	2,96
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	10,8	120	12,96

QUANTITATIVO DE ACESSÓRIOS DE COBERTURA - RUFOS - ED. PRINCIPAL	
DESCRIÇÃO	**QUANTITATIVO (m)**
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33cm, INCLUSO IÇAMENTO	477,28

QUANTITATIVO DE SOLEIRAS		
DESCRIÇÃO	**QUANTITATIVO (m^2)**	**QUANTIDADE**
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE AMBIENTES	8,21	37
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA C/ DESNÍVEL DE AMBIENTES	6,7	30

QUANTITATIVO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE FORRO	
DESCRIÇÃO	**COMPRIMENTO TOTAL (m)**
JUNTA TIPO TABICA PARA FORRO DE GESSO	971,92

QUANTITATIVO DE VERGA E CONTRAVERGA - ED. PRINCIPAL						
TIPO	**QUANTIDADE DE TIRANTES**	**ALTURA DO TIRANTE (m)**	**ESPESSURA (m)**	**LARGURA DO VÃO (m)**	**QUANTIDADE**	**LARGURA TOTAL DA VERGA/CONTRAVERGA (m)**
Verga, VCe03						
	3	1,38	0,14	4,45	1	4,75
						4,75 m
Verga, Ve01						
	0	0	0,14	1	1	1,37
	0	0	0,14	1	1	1,24
	0	0	0,14	1	1	1,33
	0	0	0,14	1	1	1,36
	0	0	0,14	1	1	1,25
	0	0	0,14	0,89	1	1,09
	0	0	0,14	2	1	2,25

	0	0	0,14	1	1	1,26
	0	0	0,14	2	1	2,27
	0	0	0,14	1	1	1,32
	0	0	0,14	2	1	2,3
	0	0	0,14	2,04	1	2,44
	0	0	0,14	2,04	1	2,25
	0	0	0,14	1,84	1	2,05
	0	0	0,14	1	2	1,35
	0	0	0,14	1,5	4	1,9
	0	0	0,14	1	12	1,4
	0	0	0,14	2	22	2,4
						103,68 m
Verga, Ve02						
	2	1,38	0,14	3,45	1	3,77
	2	0	0,14	3,24	1	3,58

						7,35 m
Verga, Ve03						
	3	1,59	0,14	4,49	1	4,57
	3	1,59	0,14	4,49	1	4,57
	3	1,38	0,14	4,55	1	4,95
						14,09 m
Verga, Vi01						
	0	0	0,09	0,91	1	1,31
	0	0	0,09	2,04	1	2,37
	0	0	0,09	0,98	1	1,23
	0	0	0,09	1,1	1	1,5
	0	0	0,09	0,98	1	1,25
	0	0	0,09	0,98	1	1,34
	0	0	0,09	0,98	1	1,24
	0	0	0,09	0,88	1	1,1

	0	0	0,09	1,12	1	1,38
	0	0	0,09	1,03	1	1,3
	0	0	0,09	0,98	1	1,3
	0	0	0,09	0,88	1	1,18
	0	0	0,09	0,88	1	1,2
	0	0	0,14	2,06	1	2,25
	0	0	0,09	0,86	1	1,26
	0	0	0,09	0,88	2	1,28
	0	0	0,09	0,88	2	1,15
	0	0	0,09	0,98	2	1,23
	0	0	0,09	0,98	4	1,28
	0	0	0,09	0,98	5	1,28
	0	0	0,09	0,98	7	1,31
	0	0	0,09	0,98	7	1,25
	0	0	0,09	0,98	11	1,38

						73,15 m
Verga, Vi02						
	2	1,64	0,09	2,2	1	2,54
	0	0	0,09	2,1	1	2,5
						5,04 m
Verga + Contraverga, VCe01						
	0	0	0,09	1,5	1	1,71
	0	0	0,09	1,5	1	1,74
	0	0	0,09	1,52	1	1,72
	0	0	0,09	1,5	1	1,66
	2	0	0,09	2,4	2	2,51
	0	0	0,14	1,5	2	1,9
						15,65 m
Verga + Contraverga, Ve02						
	2	1,36	0,14	3,8	1	4,2

						4,20 m
						227,91 m

QUANTITATIVOS - GLP

QUANTITATIVO DE ACABAMENTOS DE TETO - PINTURA SOBRE LAJE - CENTRAL GLP		
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**ÁREA (m²)**
4	LAJE COM PINTURA LÁTEX PVA SOBRE MASSA CORRIDA	0,99

QUANTITATIVO DE PAREDES EM ALVENARIA - CENTRAL GLP				
COMPOSIÇÃO DA PAREDE	**ESPESSURA (cm)**	**COMPRIMENTO / ENCUNHAMENTO (m)**	**ÁREA DE VÃOS NA PAREDE (m²)**	**ÁREA LÍQUIDA DA PAREDE (m²)**
Pintura Externa; Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno; Pintura Interna	0,19	1,5	0	2,35
Pintura Externa; Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno; Pintura Interna	0,19	1,07	0,4	1,05
Pintura Externa; Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno; Pintura Interna	0,19	1,5	2,02	0,34
Pintura Externa; Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno; Pintura Interna	0,19	1,07	0,4	1,05

QUANTITATIVO DE JANELAS - CENTRAL DE GLP												
CÓDIGO	**L x A**	**QNT.**	**MATERIAL**	**ABERTURA**	**QNT. FOLHAS**	**ÁREA (m²)**	**PEITORIL**	**VIDRO**	**FECHO**	**PINGADEIRA**	**TELA MOSQUITEIRO - ABERTURA**	**TELA MOSQUITEIRO - QNT. FOLHAS**
JA-05	50×40	2	Perfil de alumínio pintura eletrostática branco com veneziana	Fixo	1F	0,2	1,6	N/A	N/A	Pingadeira em Granito Cinza Andorinha E=2cm, P=25cm, L= conforme abertura	N/A	N/A
JA-06	50×40	2	Perfil de alumínio pintura eletrostática branco com veneziana	Fixo	1F	0,2	0,1	N/A	N/A	Pingadeira em Granito Cinza Andorinha E=2cm, P=25cm, L= conforme abertura	N/A	N/A

QUANTITATIVO DE PINTURA INTERNA - CENTRAL GLP	
DESCRIÇÃO	**ÁREA (m²)**
PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO	10,06

QUANTITATIVO DE PISO E RODAPÉ - CENTRAL GLP					
CÓDIGO	**AMBIENTE**	**DESCRIÇÃO**	**ÁREA (m²)**	**TIPO DE RODAPÉ**	**QUANTITATIVO DE RODAPÉ (m)**
2	CENTRAL GLP	PISO CIMENTADO ATRAVÉS DO SARRAFEAMENTO E ALISAMENTO DA PRÓPRIA CAMADA DE CONCRETO E IMPERMEABILIZADO	0,99	N/A	4,16

QUANTITATIVO DE PORTAS - CENTRAL DE GLP																			
CÓD.	**QNT.**	**L x A**	**MATERIAL**	**ABERTURA**	**QNT. FOLHAS**	**ÁREA (m²)**	**ÁREA DE PINTURA (m²)**	**PEITORIL**	**VISOR**	**VIDRO**	**CORTA-FOGO**	**BARRA DE APOIO**	**CHAPA DE PROTEÇÃO**	**GRADE DE VENTILAÇÃO**	**MOLA AÉREA**	**ELETROIMÃ**	**FECHADURA**	**FECHAMENTO AUTOMÁTICO**	**TELA MOSQUITEIRO - ABERTURA**	**TELA MOSQUITEIRO - QNT. FOLHAS**
PGR-02	1	104×180	Perfil e gradil em aço galvanizado	Abrir	2F	1,87	---	0,1		N/A	N/A						Alavanca Externa		N/A	N/A

QUANTITATIVO DE REVESTIMENTOS EXTERNOS - CENTRAL GLP	
DESCRIÇÃO	**ÁREA (m²)**
REVESTIMENTO CERÂMICO EM PASTILHA 5x5cm, COR BEGE (REFERÊNCIA ATLAS 5x5cm COR MÁRMORE, OU EQUIVALENTE TÉCNICO).	19,8

QUANTITATIVOS - RESÍDUOS

QUANTITATIVO DE PORTAS - RESÍDUOS																			
CÓD.	**QNT.**	**L x A**	**MATERIAL**	**ABERTURA**	**QNT. FOLHAS**	**ÁREA (m²)**	**ÁREA DE PINTURA (m²)**	**PEITORIL**	**VISOR**	**VIDRO**	**CORTA-FOGO**	**BARRA DE APOIO**	**CHAPA DE PROTEÇÃO**	**GRADE DE VENTILAÇÃO**	**MOLA AÉREA**	**ELETROIMÃ**	**FECHADURA**	**FECHAMENTO AUTOMÁTICO**	**TELA MOSQUITEIRO - ABERTURA**	**TELA MOSQUITEIRO - QNT. FOLHAS**
PA-01	3	80×210	Perfil de alumínio pintura eletrostática branco com tela mosquiteiro	Abrir	1F	1,68	---	0,1		N/A	N/A						Alavanca Externa		Fixo	1F

QUANTITATIVO DE REVESTIMENTOS EXTERNOS - RESÍDUOS	
DESCRIÇÃO	**ÁREA (m²)**
REVESTIMENTO CERÂMICO EM PASTILHA 5x5cm, COR BEGE (REFERÊNCIA ATLAS 5x5cm COR MÁRMORE, OU EQUIVALENTE TÉCNICO).	98,76

QUANTITATIVO DE REVESTIMENTOS EXTERNOS - RESÍDUOS			
MATERIAL	**COMPRIMENTO LINEAR TOTAL (m)**	**ALTURA (cm)**	**ÁREA (m²)**
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	0,19	210	0,4
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	0,19	210	0,4
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,1	225	2,48
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,1	225	2,48
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,1	225	2,48
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,1	225	2,48
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,13	225	2,55
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,26	225	2,84
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,26	225	2,84
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,26	225	2,84
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,26	225	2,84
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,26	225	2,84

PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,26	225	2,84
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,26	225	2,84
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,26	225	2,84
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,65	225	3,72
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,65	225	3,72

QUANTITATIVO DE ACABAMENTOS DE TETO - PINTURA SOBRE LAJE - RESÍDUOS		
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**ÁREA (m²)**
4	LAJE COM PINTURA LÁTEX PVA SOBRE MASSA CORRIDA	6,28

QUANTITATIVO DE LOUÇAS, METAIS E EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS - RESÍDUOS		
ISOMÉTRICA	**DESCRIÇÃO**	**QNT.**
	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=60cm, REF. DECA OU SIMILAR.	4

QUANTITATIVO DE PAREDES EM ALVENARIA - RESIDUOS				
COMPOSIÇÃO DA PAREDE	**ESPESSURA (m)**	**COMPRIMENTO / ENCUNHAMENTO (m)**	**ÁREA DE VÃOS NA PAREDE (m²)**	**ÁREA LÍQUIDA DA PAREDE (m²)**
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	4,92	0	12,33

QUANTITATIVO DE CINTA DE AMARRAÇÃO - RESÍDUOS				
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO DO BLOCO**	**LARGURA DA ALVENARIA (m)**	**COMPRIMENTO TOTAL DE CINTA (m)**	**PERFIL DO BLOCO**
CINTA DE AMARRAÇÃO (Parede de 14cm)	Bloco Canaleta de concreto 14x19x19 com duas barras de aço 8mm preenchida com concreto 30Mpa	9	3,61	
CINTA DE AMARRAÇÃO (Parede de 19cm)	Bloco Canaleta de concreto 14x19x19 com duas barras de aço 8mm preenchida com concreto 30Mpa	14	8,92	

QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS, MARCENARIA E MOBILIÁRIO - RESÍDUOS			
CÓD.	**DESCRIÇÃO**	**ISOMÉTRICA**	**QNT.**
EQUIP16	LIXEIRA COM PEDAL, VOLUME DE ACORDO COM PGRSS		6

QUANTITATIVO DE PISO E RODAPÉ - RESÍDUOS					
CÓDIGO	**AMBIENTE**	**DESCRIÇÃO**	**ÁREA (m²)**	**TIPO DE RODAPÉ**	**QUANTITATIVO DE RODAPÉ (m)**
2	LAVAGEM CARRINHO	PORCELANATO TÉCNICO 60X60CM, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO BRANCO	1,42	N/A	4,78
2	RESÍDUOS GRUPO A/E	PORCELANATO TÉCNICO 60X60CM, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO BRANCO	1,39	N/A	4,72
2	RESÍDUOS GRUPO D/	PORCELANATO TÉCNICO 60X60CM, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO BRANCO	1,39	N/A	4,72
2	RESÍDUOS GRUPO D/	PORCELANATO TÉCNICO 60X60CM, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO BRANCO	2,08	N/A	5,82

QUANTITATIVO DE RUFOS - RESÍDUOS	
DESCRIÇÃO	**QUANTITATIVO (m)**
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33cm, INCLUSO IÇAMENTO	1,67
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33cm, INCLUSO IÇAMENTO	1,67
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33cm, INCLUSO IÇAMENTO	5,81
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33cm, INCLUSO IÇAMENTO	5,81