CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

# PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: ESTRUTURA — DATA 29/09/2026

CER 2 — REVISÃO 00

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QNT TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **FUNDAÇÃO - EDIFÍCIO PRINCIPAL** | | | |
| 1.1 | AÇO CA50 8,00 mm (+10%) | kg | 1591,9 | gerado pelo software |
| 1.2 | AÇO CA50 10,00 mm (+10%) | kg | 689,1 | gerado pelo software |
| 1.3 | AÇO CA50 12,5 mm (+10%) | kg | 933,9 | gerado pelo software |
| 1.4 | AÇO CA50 16,0 mm (+10%) | kg | 172,4 | gerado pelo software |
| 1.5 | AÇO CA60 5,00 mm (+10%) | kg | 346,7 | gerado pelo software |
| 1.6 | VOLUME DE CONCRETO (C-35) | m³ | 81,61 | gerado pelo software |
| 1.7 | ÁREA DE FORMA | m² | 386,39 | gerado pelo software |
| 1.8 | TELA Q-196 | m² | 151,35 | gerado pelo software |
| **2** | **FUNDAÇÃO - EDÍCULA** | | | |
| 2.1 | AÇO CA50 8,00 mm (+10%) | kg | 31,2 | gerado pelo software |
| 2.2 | AÇO CA50 10,00 mm (+10%) | kg | 31,4 | gerado pelo software |
| 2.3 | AÇO CA60 5,00 mm (+10%) | kg | 7,80 | gerado pelo software |
| 2.4 | VOLUME DE CONCRETO (C-35) | m³ | 1,03 | gerado pelo software |
| 2.5 | ÁREA DE FORMA | m² | 10,67 | gerado pelo software |
| **3** | **FUNDAÇÃO - CASA DE GASES** | | | |
| 3.1 | AÇO CA50 10,00 mm (+10%) | kg | 6,8 | gerado pelo software |
| 3.2 | TELA Q-138 | m² | 2,96 | gerado pelo software |
| 3.3 | VOLUME DE CONCRETO (C-35) | m³ | 0,19 | gerado pelo software |
| 3.4 | ÁREA DE FORMA | m² | 0,65 | gerado pelo software |
| **4** | **RESERVATÓRIO** | | | |
| 4.1 | AÇO CA50 10,00 mm (+10%) | kg | 533,4 | gerado pelo software |
| 4.2 | VOLUME DE CONCRETO (C-35) | m³ | 9,60 | gerado pelo software |
| 4.3 | ÁREA DE FORMA | m² | 9,60 | gerado pelo software |

Murilo Matos conceição