CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

=D22+A1:E28+A1:E30+D22+A1:E28+A1:E31+A1:E30+A1:E29+A1:E30+A1:E32+A1:E+A1:E30

PROJETO: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - TIPO II - LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA / BA

DATA REVISÃO 25/09/2026 02

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	LIMPEZA DE TERRENO, COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PEDRAS, GALHOS, ENTULHO OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE AFETEM A IMPLANTAÇAO DA OBRA.	M²	5.850,00	TODA ÁREA DE INTERVENÇÃO
2	**SERVIÇOS INICIAIS**			
2.1	LOCAÇÃO DAS ÁREAS COM PIQUETES DE MADEIRA.	M²	5.850,00	TODA ÁREA DE INTERVENÇÃO
3	**PAVIMENTAÇÕES - INTERNO AO LOTE**			
3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	419,87	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	M²	570,54	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
3.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA (10x30x100cm) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	137,65	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
3.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	201,74	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
3.5	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, E=6CM, FCK=25Mpa - RAMPA DE SERVIÇO	M²	1,13	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
3.6	FAIXA ELEVADA EM CONCRETO 40MPA, ESPESSURA 15CM, PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M²	19,25	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
3.7	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL,2 DEMÃOS)	M²	4,50	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
4	**PAVIMENTAÇÕES - EXTERNO AO LOTE**			
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	371,65	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
4.2	ESTACIONAMENTO DE CONCRETO ARMADO 40MPA, MOLDADO "IN LOCO", H=10cm, CONFORME DETALHE	M²	160,20	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
4.3	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, E=6CM, FCK=25Mpa RAMPA DE PEDESTRE	M²	5,40	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
4.4	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, E=6CM, FCK=25Mpa RAMPA DE VEÍCULOS	M²	2,81	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
4.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA (10x30x100cm) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	154,65	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
4.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15CM DE LARGURA REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	330,77	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
4.7	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL,2 DEMÃOS)	M²	50,35	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
4.8	FAIXA ELEVADA EM CONCRETO 40MPA, ESPESSURA 15CM, PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M²	99,25	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
5	**FECHAMENTOS E ESQUADRIAS**			
5.1	MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PINTURA COM TINTA PVA NA COR CINZA CLARO. H=2,00m	M	179,05	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO

PROJETO: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - TIPO II - LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA / BA | DATA REVISÃO | 25/09/2026 02

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
5.2	CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE PARAFUSADA H=1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE. MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (H=42CM), COM ACABAMENTO EM PINTURA PVA COR CINZA CLARO SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PREVER PILARETES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (SEÇÃO 15X15CM) PARA FIXAÇÃO DOS POSTES DE BASE DO GRADIL NYLOFOR. VER DETALHE	M	63,85	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
5.3	PORTÃO DE ACESSO PARA VEÍCULOS, DUAS FOLHAS DE GIRO, 3,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	3,00	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
5.4	PORTÃO DE ACESSO PARA PEDESTRES, DUAS FOLHAS DE GIRO, 2,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	1,00	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
6	**ACESSIBILIDADE**			
6.1	PISO TÁTIL DE ALERTA, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENERADA TRAÇO 1:30	UN	76,00	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
6.2	PISO TÁTIL DE DIRECIONAL, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENERADA TRAÇO 1:30	UN	247,00	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
6.3	PISO TÁTIL DE ALERTA, 40X40cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENERADA TRAÇO 1:30	UN	69,00	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
7	**OUTROS SERVIÇOS**			
7.1	EXECUÇÃO DE PARACICLO DE TUBOS GALVANIZADOS Ø= 2 1/2" COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE FOSCO (2 DEMÃOS), COM FUNDAÇÃO RASA EM BLOCO DE CONCRETO FCK=15MPA (30X30X30CM) E CONCRETO MAGRO (H=3CM). CONFORME DETALHE	UN	5,00	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
7.2	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA JAPONICA) - INTERNO AO LOTE	M²	1.103,47	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO
7.3	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA JAPONICA) - EXTERNO AO LOTE	M²	399,00	VER DOCUMENTOS:MEMORIAL DE CÁLCULO